

## ДОГОВІР № 214

на виконання робіт з Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2

м. Київ

«24» 07 2018 року

Київський університет імені Бориса Грінченка (далі – Замовник), в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу від 31.08.2017 р. № 513 «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕРВІС» (далі – Підрядник), в особі директора Кошечкіна Олександра Івановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати і здати в установлений Договором строк Замовникові роботи відповідно до погодженої і затвердженої в установленому порядку кошторисної документації, а Замовник зобов'язується надати Підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати передбачені умовами Договору вихідні дані для виконання робіт з **Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи)** (далі – Об'єкт) (ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45310000-3 «Електромонтажні роботи»).

1.2. Обсяги будівельно-монтажних робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені Замовником залежно від реального фінансування видатків Замовника, що оформляється додатковою угодою.

### 2. ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1. Будівельно-монтажні роботи, виконані Підрядником, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації та цьому Договору. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат виконаної роботи, включаючи якість матеріалів, які були використані Підрядником.

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених будівельно-монтажних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

2.3. Гарантійний строк якості виконаних будівельно-монтажних робіт становить 3 (три) роки від дня їх прийняття Замовником, гарантійний строк експлуатації об'єкта становить 10 (десять) років від дня його прийняття Замовником. Перебіг гарантійного строку починається з дня введення об'єкту в експлуатацію.

2.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Замовник не міг використовувати результат виконаних робіт внаслідок недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

2.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку та повинен усунути їх за власний рахунок, якщо він не доведе, що недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.

2.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) у виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку, він повинен за можливості негайно, але не пізніше десяти робочих днів повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

- 2.7. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складанні акта, Замовник має право скласти такий акт самостійно із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.
- 2.8. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.
- 2.9. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб, про що повинен повідомити Підрядника. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.
- 2.10. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля.

### **3. ДОГОВІРНА ЦІНА. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ**

- 3.1. Договірна ціна визначена на підставі Державних будівельних норм, ДСТУ та становить **751 758 грн. 00 коп. (Сімсот п'ятдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят вісім грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 125 293 грн. 00 коп. (Сто двадцять п'ять тисяч двісті дев'яносто три грн. 00 коп.).**
- 3.2. Договірна ціна за цим Договором може коригуватися (в бік зменшення вартості виконання робіт) в процесі виконання проектних та будівельно-монтажних робіт у наступних випадках:
- зміни обсягів та складу будівельно-монтажних робіт, а також зміни номенклатури та кількості, якщо такі зміни сталися не з вини Підрядника та погоджені Замовником;
  - виникнення обставин непереборної сили;
- 3.3. Фінансування будівельно-монтажних робіт буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів у строки, встановлені пунктами 3.6. цього Договору.
- 3.4. Вартість будівельно-монтажних робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно передбачених п. 1.1. цього Договору.
- Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни підрядника обчислюються на підставі нормативів (ДСТУ – Н Б Д.1.1-3:2013).
- 3.5. Замовник має право здійснити попередню оплату у розмірі 30 % від договірної ціни на строк один місяць (пп 3 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»).
- 3.6. Розрахунки здійснюються Замовником після надання Підрядником підписаних та скріплених печаткою актів виконаних проектних та будівельно-монтажних робіт (за формою №№ КБ-2в, КБ-3), перевірки технічного нагляду обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, затвердженій кошторисній документації (яка отримала позитивний висновок), умовам цього Договору, підписання актів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 5 робочих днів.
- 3.7. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

### **4. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ**

- 4.1. Підрядник розпочинає виконання будівельно-монтажних робіт після підписання цього Договору та виконання Замовником зобов'язань щодо надання майданчика (фронту робіт) і повинен завершити виконання монтажно-будівельних робіт згідно затвердженого календарного плану-графіка.
- 4.2. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за Договором визначається календарним планом-графіком, що є невід'ємною частиною цього договору (Додатком № 5).
- 4.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання будівельно-монтажних робіт і здачу їх Замовнику.
- 4.4. Строки можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін з внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених обставин, що можуть вплинути на строки виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі затримки фінансування витрат Замовника.
- 4.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання будівельно-монтажних робіт, їх зупинення або прискорення із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка (плану) виконання робіт, договірної ціни у

порядку, визначеному цим Договором.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

### **5.1. Замовник зобов'язаний:**

**5.1.1.** Надати Підряднику вихідні дані, необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного в п.1.1. Договору, у строк не пізніше 3-х робочих днів після укладення Договору.

**5.1.2.** Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію.

**5.1.3.** Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані будівельно-монтажні роботи.

**5.1.4.** негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

**5.1.5.** Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

**5.1.6.** Виконувати інші зобов'язання, передбачені умовами Договору та чинним законодавством України.

### **5.2. Замовник має право:**

**5.2.1.** Здійснювати у будь-який час, не втручаючись, у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

**5.2.2.** Відмовитися від прийняття закінчених будівельно-монтажних робіт, у тому числі за етапами або окремих частин робіт, не підписувати відповідні документи з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником.

**5.2.3.** Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

**5.2.4.** Повернути Підряднику акти виконаних та будівельно-монтажних робіт КБ-2В та КБ-3, акти здавання-приймання робіт та документи, які з ними надаються, без здійснення оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо).

**5.2.5.** Зменшувати обсяг виконання будівельно-монтажних робіт та вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

**5.2.6.** Замовник може дати вказівку Підряднику призупинити виконання робіт за Договором у випадку відсутності коштів для фінансування робіт або в односторонньому порядку відмовитися від Договору у випадку банкрутства Підрядника.

**5.2.7.** Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав будівельно-монтажні роботи або виконує їх настільки повільно (у тому числі, якщо відставання від Календарного плану за будь-яким з етапів становить більше тридцяти календарних днів), що закінчення їх у строк, визначений договором підяду, стає неможливим.

**5.2.8.** Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання будівельно-монтажних робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

**5.2.9.** Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору, у тому числі порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної та нормативної документації.

**5.2.10.** Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням його умов Підрядником Договору.

**5.2.11.** Замовник також має інші права, які впливають з умов цього Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

### **5.3. Підрядник зобов'язаний:**

**5.3.1.** Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

**5.3.2.** Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт у встановлені згідно з календарним

графіком (планом) виконання робіт строки.

**5.3.3.** Забезпечити роботи матеріальними ресурсами, відповідати за їх якість, відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією.

**5.3.4.** Забезпечити Об'єкт охороною (огородження, освітлення тощо), електроенергією, водопостачанням, вжити інших необхідних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва.

**5.3.5.** Забезпечити відповідність будівельного майданчика відповідним вимогам ДСТУ, суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, екологічного законодавства при проведенні робіт, додержання трудового законодавства при залученні до виконання робіт робочої сили, забезпечити створення для працівників на будівельному майданчику необхідних умов праці і відпочинку, проведення необхідного інструктажу; відсторонювати від виконання робіт за вмотивованою вимогою Замовника робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, правил і норм техніки безпеки.

**5.3.6.** Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт, якість яких відповідає вимогам, встановленим умовами цього Договору, технічному завданню, проектно-кошторисній документації, державним будівельним нормам і правилам.

**5.3.7.** Використовувати матеріали, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівельно-монтажних робіт, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та державними будівельними нормами.

**5.3.8.** Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені будівельно-монтажні роботи.

**5.3.9.** Інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Договору, та заходи, необхідні для їх усунення.

**5.3.10.** Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку виконання будівельно-монтажних робіт, передбаченого календарним графіком (планом) виконання робіт.

**5.3.11.** Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки.

**5.3.12.** Звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт відповідно до вимог пункту 75 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).

**5.3.13.** Підрядник здійснює оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).

**5.3.14.** Підрядник зобов'язується повернути Замовнику кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).

#### **5.4. Підрядник має право:**

**5.4.1.** Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані будівельно-монтажні роботи в межах фінансування Замовника.

### **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

**6.1.** У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

**6.2.** За порушення термінів виконання зобов'язань по договору з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,1% від вартості робіт, по яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% зазначеної вартості.

**6.3.** У разі невиконання договірних зобов'язань протягом строку, зазначеного у Додатку № 5 Договору, Підрядник сплачує штрафні санкції (пеню) за кожний день прострочення у розмірі

подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє на час укладання Договору, крім випадків, передбачених пункті 6.2. Договору.

**6.4.** Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від усунення порушень чи відшкодування збитку, нанесеного Замовнику або третій стороні при виконанні робіт або протягом гарантійного терміну.

**6.5.** У випадку неналежного виконання будівельно-монтажних робіт, виявленого в процесі виконання робіт, або протягом гарантійного терміну, Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки за свій рахунок у терміни, вказані Замовником.

Неустойка підлягає стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.

**6.6.** У разі неналежного виконання зобов'язання Підрядником Замовник може відмовитися в односторонньому порядку від оплати за зобов'язанням. При цьому Замовник звільняється від відповідальності за таку відмову.

**6.7.** У разі порушення Підрядником зобов'язання за Договором Замовник має право відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин із цим Підрядником.

## **7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

**7.1.** Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін.

До обставин непереборної сили згідно з цим Договором віднесені: надзвичайна та непереборна за наявних умов сила, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інше стихійне лихо) або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання Замовника або Підрядника (війна, блокада, страйк, аварія), що призводять до порушення умов цього Договору.

**7.2.** Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

**7.3.** Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є висновок, виданий в установленому порядку Торгово-промисловою палатою України.

**7.4.** У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, Сторони за взаємною згодою мають право розірвати Договір. У такому разі жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

## **8. ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ**

**8.1.** Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

**8.2.** Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

**8.3.** Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

**8.4.** У разі коли Сторони не досягли згоди, спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

## **9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ**

**9.1.** Забезпечення робіт проектною документацією здійснює Замовник, який передає Підряднику його примірник проектної документації.

**9.2.** Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

**9.3.** Замовлення, поставка, розвантаження, складування, охорона і подача на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання здійснюються силами Підрядника. Він контролює якість,

кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на нього покладається ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі всіх робіт за договором Замовнику.

**9.4.** Підрядник забезпечує виконання робіт власними матеріальними ресурсами з урахуванням норм витрат матеріалів.

## **10. ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ**

**10.1.** Технічний нагляд забезпечує Замовник для здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час виконання робіт за цим Договором.

**10.2.** Технічний нагляд здійснює особа, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

**10.3.** Кошти на здійснення технічного нагляду передбачити у зведеному кошторисному розрахунку на підставі норм ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п. 5.8.13 у розмірі не більше 1,5 % від БМР глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку – уточнення (зменшення) вартості робіт проводиться з урахуванням таких витрат.

## **11. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА. СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**

**11.1.** Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

Ризиком випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва у розумінні цього Договору є небезпека (загроза) його знищення (пошкодження) після укладення Договору і виникнення шкоди в результаті впливу зовнішніх сил або таких властивостей об'єкта будівництва, які не є його недоліками, тобто знищення (пошкодження) об'єкта будівництва відбувається за обставин, які неможливо поставити у вину Сторонам Договору.

**11.2.** Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва надсилається Замовнику невідкладно після його виявлення. Пошкодження підлягають усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням їх складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення пошкодження.

**11.3.** Страхування об'єкта будівництва та комплексу робіт здійснюється Підрядником.

**11.4.** Протягом п'яти робочих днів з дати укладення цього Договору Підрядник має надати Замовнику докази укладення ним договору страхування, включаючи відомості про страховальника, розмір страхової суми та застраховані ризики (копія договору, платіжного доручення).

**11.5.** Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з вини Підрядника, мають бути усунені Підрядником за його рахунок.

## **12. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ**

**12.1.** Завершальним етапом монтажних та пусконаладжувальних робіт є комісійно оформлений акт відповідності за формою И1 або И2, та надання звіту про інспектування систем протипожежного захисту представниками третьої сторони. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених будівельно-монтажних робіт Замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

**12.2.** Передача виконаних будівельно-монтажних робіт Підрядником і приймання їх замовником оформлюється актами про виконані роботи.

**12.3.** У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених будівельно-монтажних робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

**12.4.** Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені, Замовник має право відмовитися від прийняття таких будівельно-монтажних робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

**12.5.** Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

### 13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

13.1. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін.

13.2. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Підрядником. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Підрядника про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

### 14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2018 року.

14.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

### 15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

15.1. Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

Додаток № 1 – дефектний акт;

Додаток № 2 – локальний кошторис на будівельно-монтажні роботи;

Додаток № 3 – зведений кошторис на будівельно-монтажні роботи;

Додаток № 4 – договірна ціна на будівельно-монтажні роботи;

Додаток № 5 – календарний план-графік виконання будівельно-монтажних робіт;

Додаток № 6 – розрахунок кошторисної заробітної плати;

Додаток № 7 – пояснювальна записка до кошторису.

### 16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

**Замовник:**

Київський університет  
імені Бориса Грінченка

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

Код ЄДРПОУ 02136554

р/р № 35429141048659

в ГУ ДКСУ у м. Києві

код банку 820019

Індивідуальний податковий № 021365526534

Номер свідоцтва платника ПДВ: 100270398

Адреса електронної пошти:

xtender@kubg.edu.ua

Тел./факс: (044) 272-14-11, 272-14-90

**Підрядник:**

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ЕНЕРГОСЕРВІС»

Місцезнаходження:

02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, офіс 408/3

Код ЄДРПОУ 32771803

р/р 26003799993892

в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» м. Києва

Код банку 380838

Індивідуальний податковий № 327718026536

Номер свідоцтва платника ПДВ 35619171

Адреса електронної пошти: energoservis2004@ukr.net

Тел. (044) 581-25-31

Проректор з організаційних питань та  
адміністративно-господарської роботи  
О. П. Турунцев

М.П.

Директор

О.І. Кошечкін

М.П.

Додаток №1  
до Договору № 214 від « 24 » травня 2018 р.

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 24 " 07 2018 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи).

(Улаштування системи пожежної сигналізації в гуртожитку № 1 Київського університету ім. Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2).

Умови виконання робіт К=1,15 на монтажні роботи

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Монтажні роботи			
1	Монтаж ППКП-П "Тірас-16.128П", "Тірас-8П", "Тірас-16П"	шт	3	
2	Модуль цифрового GSM-автодозвону	шт	1	
3	Модуль релейних ліній	шт	1	
4	Сповіщувач ПС автоматичний, ручний, виносний пристрій	шт	422	
	Розділ. Кабельні мережі			
5	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,64	
6	Прокладання коробів пластикових	100м	12,3	
7	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	100м	47,45	
8	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	
9	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	0,1	
	Розділ. обладнання та матеріали			
10	Короб пластиковий LHD 20x10	м	830	
11	Короб пластиковий LHD 60x40	м	400	
12	Коробка розподільча КМС-2-8М	шт	6	
13	Коробка КМС 1-4	шт	4	
14	Кабель JE-H(St)H...BD FE180/E30 2x2x0,8	1000 м	0,005	
15	Кабель J-H(St)H...Bd 1x2x0,8 мм	1000м	4,54	
16	Кабель J-H(St)H...Bd 4x2x0,8 мм	1000м	0,2	
17	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3x1,5 мм	1000м	0,01	
18	Скоба металева однолапкова для кріплення кабелю СО-10	шт	30	

Склад

Мотичко З.А.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив

Корнійко О.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)



Додаток №1  
 Договору № 2 від 07.07.2018 р.  
 Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка  
 ( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" 24 " 07 20 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи).

(Обладнання для улаштування системи пожежної сигналізації гуртожитку № 1 Київського університету ім. Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2).

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	ППК-П Тірас-16.128П	шт	1	
2	ППК-П Тірас-16П	шт	2	
3	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	144	
4	Модуль передачі тривожних сповіщень МЦА-GSM	шт	1	
5	Релейний модуль МРЛ - 8	шт	1	
6	Сповіщувач пожежений димовий СПД 3	шт	283	
7	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L	кмпл	18	
8	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	кмпл	6	
9	Акумуляторна батарея 12В, 18А/г	шт	3	

Склав \_\_\_\_\_ Мотичко З.А.  
 посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив \_\_\_\_\_ Корнійко О.В.  
 посада, підпис, ініціали, прізвище



Handwritten signature in blue ink.

Додаток №1  
до Договору № 214 від 12 грудня 2018 р.

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка  
( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" 24 " 07 2018 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи).

(Улаштування системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей в гуртожитку № 1 Київського університету ім. Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2).

Умови виконання робіт К=1,15 на монтажні роботи

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Монтажні роботи			
1	Монтаж комплексу мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗ	шт	1	
2	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	330	
3	Сповісвач ПС автоматичний, ручний, виносний пристрій, світловий, світлозвуковий.	шт	23	
	Розділ. Кабельні мережі			
4	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,75	
5	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	207	
6	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	25,7	
	Розділ. обладнання та матеріали			
7	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-30В	шт	207	
8	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 3x1,5 мм	1000м	0,01	
9	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 2x1,5 мм	1000м	2,56	
10	Скоба металева однолапкова для кріплення кабелю СО-10	шт	7950	

Склав Мотичко З.А. Мотичко З.А.

Перевірив Корнійко О.В. Корнійко О.В.

посада, підпис, ініціали, прізвище

посада, підпис, ініціали, прізвище

30

Додаток №1  
до Договору № 24 від «24» 04 2018 р.

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка  
( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

« 24 » 04 2018 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи).

(Обладнання для улаштування системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей в гуртожитку № 1 Київського університету ім. Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2).

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Сповіщувач пожежний світловий СО-6.4	кмпл	5	
2	Оповіщувач світловий "Вихід"	шт	18	
3	Гучномовець настінний ЗАС100ПН (3 Вт)	шт	99	
4	Гучномовець настінний 1АС100ПН (1 Вт)	шт	223	
5	Гучномовець настінний 6АС100ПН (6 Вт)	шт	8	
6	Пульт мікрофонний настільний ПМН-8	кмпл	1	
7	Підсилювач потужності 400ГП030М (2У)	кмпл	1	
8	Блок комутації і контролю БКК-16/16 (2У)	кмпл	1	
9	Устаткування електроживлення БРЖ02- 24/12 (3У)	кмпл	1	
10	Панель мережева ПС-4 (1У)	кмпл	1	
11	Блок керування та індикації мовленнєвого оповіщення ЦДП02-120 (2У)	кмпл	1	
12	Шафа комутаційна Н5 (10У)	кмпл	1	

Склав \_\_\_\_\_ Мотичко З.А.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів \_\_\_\_\_ Корнійко О.В.

посада, підпис, ініціали, прізвище

## Форма № 1

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи)

## Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи).

(Улаштування системи пожежної сигналізації в гуртожитку № 1 Київського університету ім. Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2).

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

127,558 тис. грн.  
1,52925 тис.люд.-год.  
61,928 тис. грн.  
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		<b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>									
1	M10-667-4	Монтаж ППКП-П "Трас-16.128П", "Трас-8П", "Трас-16П"	шт	3	849,33 803,53	0,26 0,09	2548	2411	1	20,24 0,0024	60,72 0,01
2	M11-96-1	Модуль цифрового GSM-автомодозвону	шт	1	76,65 76,65	-	77	77	-	1,84	1,84

3 М10-667-13 Модуль релейних ліній		шт	1	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М10-668-1	Споєшувач ПС автоматичний, ручний, виносний пристрій	шт	422	77,41 70,31	1,27 0,44	32667	29671	536 186	1,84 0,0116	7,36 0,0024	7,36 4,9
Разом прями витрати по розділу 1											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиробничі витрати, грн.											
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>											
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>											
<b>Розділ 2. Кабельні мережі</b>											
5 РН20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2,64	345,06 338,92	-	911	895	-	8,87	-	23,42
6 Е21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	12,3	2042,00 1553,31	14,17 12,49	25117	19106	174 154	37,72 0,2808	-	463,96 3,45
7 Е21-15-1	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	100м	47,45	105,67 105,67	-	5014	5014	-	2,507	-	118,96
8 М10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	35,43 35,15	-	354	352	-	0,92	-	9,2
9 М10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	0,1	2490,96 2470,70	20,26 7,06	249	247	2	60,72	-	6,07
Разом прями витрати по розділу 2											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>											
-----											
<b>Всього по розділу 1 та 2</b>											
-----											
<b>Всього по розділу 1 та 2</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					9266 25,13 1680 <b>40911</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>40911</b>				
		<b>Розділ 3. обладнання та матеріали</b>									
10	С10000-8К варіант 8	Короб пластиковий LHD 20x10	м	830	<u>4,52</u>	-	3752				
11	С10000-8К варіант 7	Короб пластиковий LHD 60x40	м	400	<u>20,41</u>	-	8164				
12	С1512-5 варіант 6	Коробка розподільча КМС-2-8М	шт	6	<u>55,77</u>	-	335				
13	С1512-5 варіант 5	Коробка КМС 1-4	шт	4	<u>8,68</u>	-	35				
14	С15097- 2011-22	Кабель JE-H(St)H...BD FE180/E30 2x2x0,8	1000 м	0,005	<u>13798,51</u>	-	69				
	варіант 6										
15	15096-1011 варіант 13	Кабель J-H(St)H...Vd 1x2x0,8 мм	1000м	4,54	<u>5329,60</u>	-	24196				
16	15096-1011 варіант 14	Кабель J-H(St)H...Vd 4x2x0,8 мм	1000м	0,2	<u>15376,60</u>	-	3075				
17	15096-1011 варіант 10	Кабель вогнестійкий (N)HХН FE180/E30 3x1, 5 мм	1000м	0,01	<u>19211,80</u>	-	192				
18	С188888-6 варіант 2	Скоба металева однолапкова для кріплення кабелю СО-10	шт	30	<u>1,70</u>	-	51				
		<b>Разом прямі витрати по розділу 3</b>					<b>39869</b>				
		<b>Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>39869</b> <b>39869</b> <b>39869</b> <b>39869</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>39869</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					107087	58054	713		1468,01
		Разом будівельні роботи, грн.					107087		341		8,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					48320				
		всього заробітна плата, грн.					58395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20471				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3533				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>127558</b>				
		---	---	---	---	---					
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>127558</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1529,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61928				

Склав

Мотичко З.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Корнійко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи)

до Договору № 224 від «24» 07 2018 р.

Форма № 2

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2**  
**Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи)**

(Обладнання для улаштування системи пожежної сигналізації гуртожитку № 1 Київського університету ім. Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2).

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на "11 липня" 2018 р.

Кошторисна вартість 58,719 тис. грн.

№ п/п	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нараховувь:				
1	& 1602-309-52-М варіант 2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15	/02			
2	& 1602-309-52-М варіант 5	ППК-П Тірас-16.128П; ( масса=0,064)	шт	1	7385,00	7385
3	& 1602-51252 варіант 2	ППК-П Тірас-16П; ( масса=0,064)	шт	2	4982,00	9964
4	& 1602-51252 варіант 3	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС; ( масса=0,03012)	шт	144	34,00	4896
5	& 1602-51252 варіант 5	Модуль передачі тривожних сповіщень МЦА-GSM; ( масса=0,03012)	шт	1	1869,00	1869
6	& 1602-30076-3-3 варіант 9	Релейний модуль МРЛ - 8; ( масса=0,03012)	шт	1	1414,00	1414
7	& 1602-309-529 варіант 12	Словіщувач пожежений димовий СПД 3; ( масса=0,0004)	шт	283	97,50	27593
8	& 1602-309-529 варіант 11	Словіщувач пожежний ручний SPR-3L; ( масса=0,064)	кмпл	18	87,50	1575
9	1504-13246 варіант 2	Словіщувач пожежний тепловий ТПТ-3; ( масса=0,064)	кмпл	6	45,00	270
		Акумуляторна батарея 12В, 18А/г; ( масса=0,004)	шт	3	816,67	2450



1	2	3	4	5	6	7
	<b>Разом</b>					<b>57416</b>
	Транспортні та заготівельно-складські витрати					1303
	<b>Всього по кошторису</b>					<b>58719</b>

Склад \_\_\_\_\_ Мотичко З.А.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Корнійко О.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



## Форма № 1

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3

на Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи).

(Улаштування системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей в гуртожитку № 1 Київського університету ім. Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2).

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

277,002 тис. грн.  
3,16214 тис.люд.-год.  
130,737 тис. грн.  
3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 липня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
<b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>											
1	M10-667-4	Монтаж комплексу мовного оповіщення ВЕЛПЕЗ	шт	1	849,33 803,53	0,26 0,09	849	804	-	20,24 0,0024	20,24 -
2	M10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	330	149,74 149,74	-	49414	49414	-	3,68	1214,4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	M10-668-1	Споширвач ПС автоматичний, ручний, виносний пристрій, світлової, світлозвуковий.	шт	23	77,41 70,31	1,27 0,44	1780	1617	29	1,84	42,32 0,27
Разом прямі витрати по розділу 1											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиробничі витрати, грн.											
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>											
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>											
<b>69432</b>											
<b>Розділ 2. Кабельні мережі</b>											
4	RH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,75	345,06 338,92	- -	949	932	-	8,87	24,39 -
5	M10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	207	35,43 35,15	- -	7334	7276	-	0,92	190,44 -
6	M10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	25,7	2490,96 2470,70	20,26 7,06	64018	63497	521 181	60,72 0,1858	1560,5 4,78
Разом прямі витрати по розділу 2											
72301 71705											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиробничі витрати, грн.											
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
72301 75 71886 25051 64,2 4292											
1775,33 4,78											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>97352</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>97352</b>				
		<b>Розділ 3. обладнання та матеріали</b>									
7	C1512-5 варіант 4	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-30В	шт	207	<u>290,71</u>	-	60177	-	-	-	-
8	15096-1011 варіант 10	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 3x1, 5 мм	1000м	0,01	<u>19211,80</u>	-	192	-	-	-	-
9	15096-1011 варіант 11	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 2x1, 5 мм	1000м	2,56	<u>14193,40</u>	-	36335	-	-	-	-
10	C188888-6 варіант 2	Скоба металева однолапкова для кріплення кабелю СО-10	шт	7950	<u>1,70</u>	-	13515	-	-	-	-
		<b>Разом прямі витрати по розділу 3</b>					<b>110219</b>				
		<b>Разом будівельні роботи, грн.</b>					<b>110219</b>				
		<b>в тому числі:</b>									
		<b>вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.</b>					<b>110219</b>				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>110219</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>110219</b>				
		<b>Разом прямі витрати по кошторису</b>					<b>234563</b>	<b>123540</b>	<b>550</b>		<b>3052,29</b>
		<b>Разом будівельні роботи, грн.</b>					<b>234563</b>		<b>191</b>		<b>5,05</b>
		<b>в тому числі:</b>									
		<b>вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.</b>					<b>110473</b>				
		<b>всього заробітна плата, грн.</b>					<b>123731</b>				
		<b>Загальновиборничі витрати, грн.</b>					<b>42439</b>				
		<b>трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.</b>					<b>104,8</b>				
		<b>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.</b>					<b>7006</b>				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>277002</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----	277002				
		<b>Всього по кошторису</b>									
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>3162,14</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>130737</b>				

Склав

Мотичко З.А.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Корнійко О.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи)

до Договору № 24 від «24» 08 2018 р.

Форма № 2

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-4**

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи).

(Обладнання для улаштування системи оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей в гуртожитку № 1 Київського університету ім. Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2).

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо  
Складений в поточних цінах станом на "11 липня" 2018 р.

Кошторисна вартість 125,515 тис. грн.

№ п/п	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нараховань:				
1	& 1602-309-529 варіант 3	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15	/02	5	159,50	798
2	& 1602-30076-3-3 варіант 7	Словіщувач пожежний світлловий СО-6.4; ( масса=0,064)	шт	18	159,50	2871
3	& 1602-30076-3-3 варіант 5	Оповіщувач світлловий "Вихід"; ( масса=0,0004)	шт	99	255,00	25245
4	& 1602-30076-3-3 варіант 8	Гучномовець настінний 3АС100ПН (3 Вт); ( масса=0,0004)	шт	223	255,00	56865
5	& 1602-30076-3-3 варіант 10	Гучномовець настінний 1АС100ПН (1 Вт); ( масса=0,0004)	шт	8	297,60	2381
6	& 1602-309-529 варіант 4	Гучномовець настінний 6АС100ПН (6 Вт); ( масса=0,0004)	шт	1	296,00	296
7	& 1602-309-529 варіант 5	Пульт мікрофонний настільний ПМН-8; ( масса=0,064) Підсилювач потужності 400ППО30М (2U); ( масса=0,064)	шт	1	6625,00	6625

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1602-309-529 варіант 6 & 1602-309-529	Блок комутації і контролю БКК-16/16 (2U); ( масса=0,064)	КМПЛ	1	5210,00	5210
9	& 1602-309-529 варіант 7 & 1602-309-529	Устаткування електроживлення БРЖ02- 24/12 (3U); ( масса=0,064)	КМПЛ	1	11395,00	11395
10	& 1602-309-529 варіант 8 & 1602-309-529	Панель мережева ПС-4 (1U); ( масса=0,064)	КМПЛ	1	1880,00	1880
11	& 1602-309-529 варіант 9 & 1602-309-529	Блок керування та індикації мовленнєвого оповіщення ЦДП02-120 (2U); ( масса=0,064)	КМПЛ	1	8965,00	8965
12	& 1602-309-529 варіант 10	Шафа комутаційна Н5 (10U); ( масса=0,064)	КМПЛ	1	2055,00	2055
	<b>Разом</b>					<b>124586</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				929
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>125515</b>

Склав

Мотичко З.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Корнійко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

### Загальновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи)

Номер об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд-год	Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	І блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	ІІ блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1	Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи)	4533,73	157,66	10539	182126	42384	7433	2554	62910
<b>Разом:</b>				<b>10539</b>	<b>182126</b>	<b>42384</b>	<b>7433</b>	<b>2554</b>	<b>62910</b>

Склав

Мотичко З.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Корнійко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи).

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1

на будівництво : Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи).

Кошторисна вартість об'єкта 588,794 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 4,69139 тис.люд.-год.  
 Кошторисна заробітна плата 192,665 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 11 липня 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на Улаштування системи пожежної сигналізації в гуртожитку № 1 Київського університету ім. Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2.	127,558	-	127,558	1,52925	61,928	-
2	2-1-2	на придбання устаткування Обладнання для улаштування системи пожежної сигналізації гуртожитку № 1 Київського університету ім. Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2.	-	58,719	58,719	-	-	-
3	2-1-3	на Улаштування системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей в гуртожитку № 1 Київського університету ім. Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2..	277,002	-	277,002	3,16214	130,737	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	2-1-4	на придбання устаткування Обладнання для улаштування системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей в гуртожитку № 1 Київського університету ім. Бориса Грінченка за адресою: вул. Старосільська, 2.	-	125,515	125,515	-	-	-
		Всього:	404,56	184,234	588,794	4,69139	192,665	-

Склад

Мотичко З.А.

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Корнійко О.В.

[підпис, ( ініціали, прізвище )]



Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи)

### Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	<b>I. Витрати труда</b>	люд-год	47,81	38,21					
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	3,0						
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд-год	4472,49	40,19					
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,4						
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд-год	13,43	39,62					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,3						
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд							
7.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд-год	157,66	66,86					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	4691,39						
	Середній розряд робіт		розряд	3,4						
	<b>II. Будівельні машини і механізми</b>									
8	СН203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	3,1119	56,02				174,33	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	+СН233-201	Машини свердильні електричні	маш-год	997,5422	1,09 1087,32				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>1261,65</b>				
		Електроенергія	кВт-год	1,4					
		Мастильні матеріали	кг	0,093					
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</b>							
10	СН200-68	Пістолет монтажний	маш-год	6,2238					
11	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	136,2543					
12	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	41,2874					
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
13	+С1512-5 варіант 4	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-30В	шт	207	290,71 60176,97	285,00 58995,00	0,01 2,07	5,7 1179,90	30 км.
14	+С1512-5 варіант 5	Коробка КМС 1-4	шт	4	8,68 34,72	8,50 34,00	0,01 0,04	0,17 0,68	30 км.
15	+С1512-5 варіант 6	Коробка розподільча КМС-2-8М	шт	6	55,77 334,62	54,67 328,02	0,01 0,06	1,09 6,54	30 км.
16	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00457	582946,65 2664,07	571400,78 2611,30	115,54 0,53	11430,33 52,24	30 км.
17	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	19,926	222,32 4429,95	217,83 4340,48	0,13 2,59	4,36 86,88	30 км.
18	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,12	502,13 60,26	492,10 59,05	0,18 0,02	9,85 1,19	30 км.
19	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4, 5x50 мм	100шт	2,091	501,53 1048,70	491,57 1027,87	0,13 0,27	9,83 20,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,091	<u>147,66</u> 308,76	<u>144,28</u> 301,69	<u>0,48</u> 1,00	<u>2,9</u> 6,07	<u>30</u> км.
21	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,36	<u>144,32</u> 51,96	<u>141,33</u> 50,88	<u>0,16</u> 0,06	<u>2,83</u> 1,02	<u>30</u> км.
22	&С10000-8К варіант 7	Короб пластиковий LHD 60x40	м	400	<u>20,41</u> 8164,00	<u>20,00</u> 8000,00	<u>0,01</u> 4,00	<u>0,4</u> 160,00	<u>30</u> км.
23	&С10000-8К варіант 8	Короб пластиковий LHD 20x10	м	830	<u>4,52</u> 3751,60	<u>4,42</u> 3668,60	<u>0,01</u> 8,30	<u>0,09</u> 74,70	<u>30</u> км.
24	+С188888-6 варіант 2	Скоба металева однолапкова для кріплення кабелю СО-10	шт	7980	<u>1,7</u> 13566,00	<u>1,67</u> 13326,60	- -	<u>0,03</u> 239,40	
25	+15096-1011 варіант 10	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 3x1, 5 мм	1000м	0,02	<u>19211,8</u> 384,24	<u>18820,00</u> 376,40	<u>15,1</u> 0,30	<u>376,7</u> 7,54	<u>30</u> км.
26	+15096-1011 варіант 11	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 2x1, 5 мм	1000м	2,56	<u>14193,4</u> 36335,10	<u>13900,00</u> 35584,00	<u>15,1</u> 38,66	<u>278,3</u> 712,44	<u>30</u> км.
27	+15096-1011 варіант 13	Кабель J-N(St)N...Bd 1x2x0,8 мм	1000м	4,54	<u>5329,6</u> 24196,38	<u>5210,00</u> 23653,40	<u>15,1</u> 68,55	<u>104,5</u> 474,43	<u>30</u> км.
28	+15096-1011 варіант 14	Кабель J-N(St)N...Bd 4x2x0,8 мм	1000м	0,2	<u>15376,6</u> 3075,32	<u>15060,00</u> 3012,00	<u>15,1</u> 3,02	<u>301,5</u> 60,30	<u>30</u> км.
29	&15097-2011- 22 варіант 6	Кабель JE-N(St)N...BD FE180/E30 2x2x0,8	1000 м	0,005	<u>13798,51</u> 68,99	<u>13480,00</u> 67,40	<u>47,95</u> 0,24	<u>270,56</u> 1,35	<u>30</u> км.
30	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	74,5675	<u>1,9097</u> 142,40	<u>1,9097</u> 142,40			
		Електроенергія	кВт-год		142,40	142,40			
		Разом	грн.						
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>158794,04</b>	<b>155579,09</b>	<b>129,71</b>	<b>3085,24</b>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>V. Устаткування</b>							
31	+1504-13246 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 18А/г у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>824,62</u> 2473,86	<u>816,67</u> 2450,01	<u>0,59</u> 1,77	<u>7,36</u> 22,08	
32	&1602-309-52- М варіант 2	ППК-П Тірас-16.128П	шт	1	<u>7399,55</u> 7399,55	<u>7385,00</u> 7385,00	<u>9,38</u> 9,38	<u>5,17</u> 5,17	
33	&1602-309-52- М варіант 5	ППК-П Тірас-16П у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7399,55</u> 7399,55	<u>7385,00</u> 7385,00	<u>9,38</u> 9,38	<u>5,17</u> 5,17	
34	&1602-309-529 варіант 3	Словіщувач пожежний світловий СО-6.4 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4996,55</u> 9993,10	<u>4982,00</u> 9964,00	<u>9,38</u> 18,76	<u>5,17</u> 10,34	
35	&1602-309-529 варіант 4	Пульт мікрофонний настольний ПМН-8 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4996,55</u> 9993,10	<u>4982,00</u> 9964,00	<u>9,38</u> 18,76	<u>5,17</u> 10,34	
36	&1602-309-529 варіант 5	Підсилювач потужності 400ПП030М (2U) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	кмпл	5	<u>169,41</u> 847,05	<u>159,50</u> 797,50	<u>9,38</u> 46,90	<u>0,53</u> 2,65	
37	&1602-309-529 варіант 6	Блок комутації і контролю БКК-16/16 (2U) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	кмпл	5	<u>169,41</u> 847,05	<u>159,50</u> 797,50	<u>9,38</u> 46,90	<u>0,53</u> 2,65	
			кмпл	1	<u>305,91</u> 305,91	<u>296,00</u> 296,00	<u>9,38</u> 9,38	<u>0,53</u> 0,53	
			кмпл	1	<u>305,91</u> 305,91	<u>296,00</u> 296,00	<u>9,38</u> 9,38	<u>0,53</u> 0,53	
			кмпл	1	<u>6634,91</u> 6634,91	<u>6625,00</u> 6625,00	<u>9,38</u> 9,38	<u>0,53</u> 0,53	
			кмпл	1	<u>6634,91</u> 6634,91	<u>6625,00</u> 6625,00	<u>9,38</u> 9,38	<u>0,53</u> 0,53	
			кмпл	1	<u>5219,91</u> 5219,91	<u>5210,00</u> 5210,00	<u>9,38</u> 9,38	<u>0,53</u> 0,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	кмпл	1	5219,91 5219,91	5210,00 5210,00	9,38 9,38	0,53 0,53	
38	&1602-309-529 варіант 7	Устаткування електроживлення БРЖ02-24/12 (3U)	кмпл	1	11404,91 11404,91	11395,00 11395,00	9,38 9,38	0,53 0,53	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	кмпл	1	11404,91 11404,91	11395,00 11395,00	9,38 9,38	0,53 0,53	
39	&1602-309-529 варіант 8	Панель мережева ПС-4 (1U)	кмпл	1	1889,91 1889,91	1880,00 1880,00	9,38 9,38	0,53 0,53	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	кмпл	1	1889,91 1889,91	1880,00 1880,00	9,38 9,38	0,53 0,53	
40	&1602-309-529 варіант 9	Блок керування та індикації мовленнєвого оповіщення ЦДП02-120 (2U)	кмпл	1	8974,91 8974,91	8965,00 8965,00	9,38 9,38	0,53 0,53	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	кмпл	1	8974,91 8974,91	8965,00 8965,00	9,38 9,38	0,53 0,53	
41	&1602-309-529 варіант 10	Шафа комутаційна Н5 (10U)	кмпл	1	2064,91 2064,91	2055,00 2055,00	9,38 9,38	0,53 0,53	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	кмпл	1	2064,91 2064,91	2055,00 2055,00	9,38 9,38	0,53 0,53	
42	&1602-309-529 варіант 11	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	кмпл	6	54,91 329,46	45,00 270,00	9,38 56,28	0,53 3,18	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	кмпл	6	54,91 329,46	45,00 270,00	9,38 56,28	0,53 3,18	
43	&1602-309-529 варіант 12	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L	кмпл	18	97,75 1759,50	87,50 1575,00	9,38 168,84	0,87 15,66	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	кмпл	18	97,75 1759,50	87,50 1575,00	9,38 168,84	0,87 15,66	
44	&1602-30076-3-3 варіант 5	Гучномовець настінний ЗАС100ПН (3 Вт)	шт	99	257,36 25478,64	255,00 25245,00	0,06 5,94	2,30 227,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	99	257,36 25478,64	255,00 25245,00	0,06 5,94	2,30 227,70	
45	&1602-30076-3-3 варіант 7	Оповіщувач світловий "Вихід"	шт	18	161 2898,00	159,50 2871,00	0,06 1,08	1,44 25,92	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	18	161 2898,00	159,50 2871,00	0,06 1,08	1,44 25,92	
46	&1602-30076-3-3 варіант 8	Гучномовець настінний 1АС100ПН (1 Вт)	шт	223	257,36 57391,28	255,00 56865,00	0,06 13,38	2,30 512,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	223	257,36 57391,28	255,00 56865,00	0,06 13,38	2,30 512,90	
47	&1602-30076-3-3 варіант 9	Сповіщувач пожежений димовий СПД 3	шт	283	98,44 27858,52	97,50 27592,50	0,06 16,98	0,88 249,04	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	283	98,44 27858,52	97,50 27592,50	0,06 16,98	0,88 249,04	
48	&1602-30076-3-3 варіант 10	Гучномовець настінний 6АС100ПН (6 Вт)	шт	8	300,34 2402,72	297,60 2380,80	0,06 0,48	2,68 21,44	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	300,34 2402,72	297,60 2380,80	0,06 0,48	2,68 21,44	
49	&1602-51252 варіант 2	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	144	38,77 5582,88	34,00 4896,00	4,42 636,48	0,35 50,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	144	38,77 5582,88	34,00 4896,00	4,42 636,48	0,35 50,40	
50	&1602-51252 варіант 3	Модуль передачі тривожних сповіщень МЦА-GSM	шт	1	1890,28 1890,28	1869,00 1869,00	4,42 4,42	16,86 16,86	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1890,28 1890,28	1869,00 1869,00	4,42 4,42	16,86 16,86	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
51 & 1602-51252 варіант 5	Релейний модуль МРЛ - 8		шт	1	1431,19 1431,19	1414,00 1414,00	4,42 4,42	12,77 12,77	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується		шт	1	1431,19 1431,19	1414,00 1414,00	4,42 4,42	12,77 12,77	
	<b>Разом по розділу V</b>		грн.		<b>184234,00</b>	<b>182000,81</b>	<b>1050,77</b>	<b>1179,82</b>	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується		грн.		<b>184234,00</b>	<b>182000,81</b>	<b>1050,77</b>	<b>1179,82</b>	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		кВт-год						
	Електроенергія		кг	75,968					
	Мастильні матеріали			0,093					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 липня" 2018 р.

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склад


Мотичко З.А.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Корнійко О.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Київський університет імені Бориса Грінченка

Додаток №3

до Договору № 24 від «24» 07 2018 р.

Форма № 5

Затверджено



Зведений кошторисний розрахунок у сумі 751 58 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(Наказ від 24.07.2018 р. № 441  
(посилає на документ про затвердження))

"24" 07 2018р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожегу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи).

Складений в поточних цінах станом на 11 липня 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	3	4	Кошторисна вартість, тис.грн.			загальна вартість
					будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	
1	2			4	5	6	7	
1	2-1	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожегу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи). <b>Разом по главі 2:</b> <b>Разом по главах 1-7:</b> <b>Разом по главах 1-8:</b> <b>Разом по главах 1-9:</b> <b>Разом по главах 1-12:</b> Кошторисний прибуток (П)		404,560	184,234	-	588,794	
				404,560	184,234	-	588,794	
				404,560	184,234	-	588,794	
				404,560	184,234	-	588,794	
				404,560	184,234	-	588,794	
				31,901	-	-	31,901	

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,770	5,770
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	436,461	184,234	5,770	626,465
		Податок на додану вартість	-	-	125,293	125,293
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	436,461	184,234	131,063	751,758

Керівник проектної організації

Кошечкін О.І.

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Корнійко О.І.

Керівник

Мотичко З.А.



Замовник Київський університет імені Бориса Грінченка

(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОСЕРВІС"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожегу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи), що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 11 липня 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
<b>Розділ І. Будівельні роботи</b>					
1	Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми		341,65065	341,65065	-
	Розрахунок N1		181,59229	181,59229	-
	Розрахунок N2		158,79491	158,79491	-
2	Розрахунок N3		1,26345	1,26345	-
3	Розрахунок N4		62,90946	62,90946	-
	Розрахунок N5		-	-	-
4	Розрахунок N6		-	-	-
5	Розрахунок N7		-	-	-
6	Розрахунок N8		-	-	-
	<b>Разом</b>		<b>404,56011</b>	<b>404,56011</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	31,90145	31,90145	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	5,77041	-	5,77041
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	442,23197	436,46156	5,77041
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом по Розділу I</b>	442,231	436,46156	5,77041
12		Податок на додану вартість	88,447	-	88,447
		<b>Всього по Розділу I</b>	530,678	436,462	94,216
		<b>Розділ II. Устаткування</b>			
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	184,234	-	-
		<b>Разом по Розділу II</b>	184,234	-	-
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	36,850	-	36,850
		<b>Всього по Розділу II</b>	221,080	-	-
		<b>Всього договірна ціна (р.I + р.II)</b>	751,758	-	-
		в т.ч. зворотні суми:			



Керівник підприємства  
(організації) замовника

О.П. Турунієв



Керівник  
підприємства  
(організації)

Кошечкін О.І.

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи)**

Будівництво розташоване на території м. Києва

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;
  - Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3-2012;
  - Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
  - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
  - Устаткування і матеріали;
  - Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;
- Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нараховування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16
2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

6,80	грн./люд.-г
1,23	грн./люд.-г
4,69139	тис.люд.-г
4,534	тис.люд.-г
192,66316	тис.грн.
7000,00	грн.
751,758	тис.грн.
436,46156	тис.грн.
184,23140	тис.грн.
-	тис.грн.
5,77041	тис.грн.
125,29267	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Перевірив:



*[Handwritten signature]*

**Календарний графік виконання робіт**  
**«Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2»**

№ п/п	Найменування робіт (етапів)	Термін виконання робіт	
		Початок	Закінчення
1	- Розділ 1. Кабельний монтаж систем ПС, СО, вхідний контроль обладнання.	23.07.18 р.	27.07.18 р.
2	- Розділ 2. Монтаж обладнання систем ПС, СО ,та створення виконавчої документації.	28.07.18 р.	03.08.18 р.
3	- Розділ 3. Налагодження систем ПС, СО, навчання персоналу та ввід у експлуатацію.	04.08.18 р.	10.08.18 р.

**Замовник:**

**Київський університет  
імені Бориса Грінченка**

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,  
18/2

Код ЄДРПОУ 02136554

р/р № 35429144048659

в ГУ ДКСУ у м. Києві

код банку 820019

Індивідуальний податковий № 021365526534

Номер свідоцтва платника ПДВ: 100270398

Адреса електронної пошти:

xtender@kubg.edu.ua

Тел./факс: (044) 272-14-11, 272-14-90

Проректор з організаційних питань та  
адміністративно-господарської роботи

О. П. Турунцев

М.П.



**Підрядник:**

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ЕНЕРГОСЕРВІС»**

Місцезнаходження:

02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, офіс  
408/3

Код ЄДРПОУ 32771803

р/р 26003799993892

в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» м. Києва

Код банку 380838

Індивідуальний податковий № 327718026536

Номер свідоцтва платника ПДВ 35619171

Адреса електронної пошти: energoservis2004@ukr.net

Тел. (044) 581-25-31

Директор

О.І. Кошечкін

М.П.



**Розрахунок рівня кошторисної заробітної плати, при визначенні вартості будівництва у 2018 році**

№ п/п	Найменування	Примітка	Коефіцієнт	Розрахунок	Сума, грн.
<b>Тарифна частина середньомісячної заробітної плати.</b>					
1	Мінімальна заробітна плата на 01.01.2018 року-3723,00	Стаття 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № № 2246-УІІ розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 — 3723,00 грн.			3 723,00
2	Тарифна частина середньомісячної заробітної плати:	Розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 01.01.2018 року - 1762,00 грн.			1 762,00
3	Коефіцієнт співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника I розряду (місячної тарифної ставки) за видами робіт та окремими професіями до встановленої Г алузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника I розряду	Ремонт, налагодження, обслуговування електроенергетичного, санітарно-технічного і іншого устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, електро-обчислювальної техніки, машин, механізмів, поточний ремонт житлового фонду.	1,6	1762,00*1,6=2819,20	2 819,20
4	Коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників розряду до мінімального розміру тарифної ставки (окладу) прийнятий Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Про спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України	Галузева угода (пункт 1 розділу 1 додатку 1)	1,28	2819,20*1,28=3608,58	3 608,58
5	Коефіцієнт переходу від I розряду складності робіт до розряду 3,8	Додаток А ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва"	1,308	3608,58*1,308=4720,02	4 720,02
<b>Разом середньомісячна заробітна плата</b>					<b>4 720,02</b>
<b>Доплата та надбавки до тарифних ставок і посадових окладів.</b>					
1	Заохочування та компенсаційні витрати	Середній коефіцієнт, що враховується при розрахунку компенсаційних виплат, у особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, згідно з Галузевою угодою	0,18	4720,02*0,18=849,60	849,60
		Питома вага робітників, що отримують компенсаційні виплати, у особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, визначена на підприємстві	0,45	849,60*0,45=382,32	382,32
2	Надбавка за високу професійну майстерність	Середній коефіцієнт, що враховується при розрахунку надбавки до тарифної ставки робітників розряду 3,8 згідно з Галузевою угодою	0,16	4720,02*0,16=755,20	755,20
		Питома вага робітників, що отримують надбавку за високу професійну майстерність, визначена на підприємстві	0,47	755,20*0,47=354,95	354,95
3	Надбавка за виконання особливо важливої роботи	Середній коефіцієнт, що враховується при розрахунку надбавки до тарифної ставки робітників, згідно з Галузевою угодою	0,24	4720,02*0,24=1132,80	1 132,80
		Питома вага робітників, що отримують надбавку за виконання особливо важливої роботи, визначена на підприємстві	0,35	1132,80*0,35=395,48	396,48
4	Надбавка за високі досягнення у праці	Середній коефіцієнт, що враховується при розрахунку надбавки до тарифної ставки робітників, згідно з Галузевою угодою	0,39	4720,02*0,39=1840,81	1 840,81
		Питома вага робітників, що отримують надбавку за високі досягнення у праці, визначена на підприємстві	0,21	1840,81*0,21=386,57	386,57
5	Оплата щорічних основних та додаткових відпусток	Середній коефіцієнт, що враховується при розрахунку щорічних основних та додаткових відпусток	0,17	4720,02*0,17=802,40	802,40
<b>Разом додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати</b>					<b>2 322,72</b>

Кошторисна заробітна плата для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 становить - 4720,02 + 232+2322,72=7042,74

Проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи  
**О.П. Турунцев**



**О.І. Кошечкін**



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей гуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2 (протипожежні заходи).**

Будівництво розташоване на території м. Києва.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3-2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нараховування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16
2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

- будівельні роботи -
- вартість устаткування -
- інші витрати -
- податок на додану вартість -

6,80	грн./люд.-г
1,23	грн./люд.-г
4,69139	тис.люд.-г
4,534	тис.люд.-г
192,665	тис.грн.
7000,00	грн.

751,758	тис.грн.
---------	----------

436,461	тис.грн.
---------	----------

184,234	тис.грн.
---------	----------

5,770	тис.грн.
-------	----------

125,293	тис.грн.
---------	----------

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Перевірив:

