

Дефектний акт				
Капітальний ремонт аудиторії № 121 навчального корпусу №2				
Київського університету імені Бориса Грінченка (бул. І. Шамо, 18/2)				
№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Стеля			
1	Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»	м2	50,3	
2	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг»	м2	50,3	
	Розділ №2. Стіни, укоси			
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	12,36	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	16,86	
5	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	47,91	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	16,86	
7	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	0,51	
8	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасів	м2	2,81	
9	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	103,08	
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	103,08	
11	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	81,45	
12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	81,45	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,63	
14	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	46,92	
15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	25,44	
	Розділ №3. прорізи			
16	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
17	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
19	Установлення і кріплення наличників	м	5,1	
	Розділ №4. Підлога			
20	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	55,22	
21	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	30,74	
22	Розбирання цементної стяжки по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	55,22	
23	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по	м2	55,22	

	бетонній основі площею понад 20 м2			
24	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	55,22	
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	55,22	
26	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	30,74	
	Розділ №5. Інші роботи			
27	Демонтаж ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	4	
28	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	
29	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
30	Прокладання коробів пластикових	м	30	
31	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	50	
32	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	30	
33	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 6 мм2	м	50	
34	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	139	
35	Установлення розподільних коробок	шт	1	
36	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 4 до 6 шт	шт	16	
37	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	24	
38	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	3	
39	Прокладання шинопроводу освітлювального	м	10	
40	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
41	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
42	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
43	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	9	
44	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	м	15,4	
45	Навантаження сміття вручну	т	2,658	
46	Перевезення сміття до 30 км без вартості навантаження	т	2,658	