

		<p>Текстова частина проектної документації повинна містити:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Опис прийнятих технічних та інших рішень, пояснення, посилання на нормативні і технічні документи, які будуть використовуватися при підготовці проектної документації і результати розрахунків, що обґрунтовують прийняті рішення;</li> <li>- Обґрунтування категорії та типу застосованого обладнання для системи димовидалення;</li> <li>- Визначення параметрів обладнання та розміщення (місце установки, висота);</li> <li>- Опис і обґрунтування способів прокладання коробів, місце забору продуктів горіння, кріплення та конструктивних рішень з монтажу системи;</li> </ul> <p><del>— Погодження проекту з ДСНС України в м. Києві.</del></p> <p>Графічна частина проектної документації повинна відображати:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прийняті технічні рішення у вигляді креслень, схем, планів та інших документів у графічній формі;</li> <li>- План будівлі (приміщення) з нанесеною на нього технологічною схемою димовидалення та схемою керування;</li> <li>- Визначення графічних параметрів та графічну побудову зони димовидалення підвального приміщення;</li> <li>- Зони захисту, з перерізом його горизонтальною та вертикальною площиною найбільш віддалених місць об'єкта;</li> <li>- Схеми трас сигналізації, керування, електроживлення, точок підключення до електромережі та із зазначенням місць розміщення приладів;</li> <li>- Планувальні рішення розміщення погодити з Замовником та експлуатуючою організацією;</li> <li>- Специфікацію устаткування та матеріалів.</li> </ul> <p>Кошторисна частина проекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кошторисна частина проекту повинна бути розроблена у відповідності з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та кошторисно-нормативною базою АВК-5, з урахуванням всіх доповнень і змін, випущених до теперішнього часу у базисному рівні цін на момент проходження експертизи, відповідно до положень Вимог до кошторисного розділу проектної документації і робочої документації;</li> <li>- Розробити зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з визначенням вартості проектних робіт, будівельних робіт, витратами на придбання устаткування, а також передбачити інші витрати (експертиза, технічний нагляд, авторський нагляд, тощо);</li> </ul> <p>Проект виконати згідно вимог:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ДБН В.1.1 -7-2016 «Пожежна безпека будівель в будівництві»;</li> <li>- ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;</li> <li>- ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення».</li> </ul>
29.	Особливі вимоги Замовника:	<p><del>— Виготовлена проектно-кошторисна документація має бути погоджена та пройти експертизу в Головному управлінні ДСНС України м. Києва на додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, з питань працездатності та утримання у належному технічному стані систем протипожежного захисту та отримати письмову відповідь (погодження);</del></p>