

ДОГОВІР № 205

На виконання робіт: «Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу
«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка
з заміною покриття підлоги та стін за адресою:
м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16»

»

м. Київ

«28» 08 2020 року

Київський університет імені Бориса Грінченка (далі – Замовник), в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу від 01.07.2020 р. № 395 «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету», з однієї сторони, та Приватне підприємство «Будремкомплект» (далі – Підрядник), в особі директора Самброса Юрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати і здати в установлений Договором строк Замовникові роботи відповідно до погодженої і затвердженої в установленому порядку кошторисної документації, а Замовник зобов'язується надати Підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати передбачені умовами Договору вихідні дані для виконання робіт з **Капітального ремонту окремих аудиторій Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16 (далі – Об'єкт) ДК 021:2015 (СРВ:2008) – 45430000-0 «Покрівання підлоги та стін».**

1.2. Обсяги будівельно-монтажних робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені Замовником залежно від реального фінансування видатків Замовника, що оформляється додатковою угодою.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1. Будівельно-монтажні роботи, виконані Підрядником, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації та цьому Договору. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат виконаної роботи, включаючи якість матеріалів, які були використані Підрядником.

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених будівельно-монтажних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у кошторисній документації, можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта Замовником.

2.3. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником або залученими ним третіми особами.

2.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Замовник не міг використовувати результат виконаних робіт внаслідок недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

2.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку та повинен усунути їх за власний рахунок, якщо він не доведе, що недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.

2.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) у виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку, він повинен за можливості негайно, але не пізніше десяти робочих днів повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

- 2.7. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складанні акта, Замовник має право скласти такий акт самостійно із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.
- 2.8. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.
- 2.9. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб, про що повинен повідомити Підрядника. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.
- 2.10. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

- 3.1. Договірна ціна визначена на підставі Державних будівельних норм, ДСТУ та становить **413 643 грн. 84 коп. (чотиреста тринадцять тисяч шістсот сорок три грн. 84 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 68 940 грн. 64 коп. (шістдесят вісім тисяч дев'ястсот сорок грн. 64 коп.).**
- 3.2. Договірна ціна за цим Договором може коригуватися (в бік зменшення вартості виконання робіт) в процесі виконання проектних та будівельно-монтажних робіт у наступних випадках:
- зміни обсягів та складу будівельно-монтажних робіт, а також зміни номенклатури та кількості, якщо такі зміни сталися не з вини Підрядника та погоджені Замовником;
 - виникнення обставин непереборної сили;
- 3.3. Фінансування будівельно-монтажних робіт буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів у строки, встановлені пунктами 3.6. цього Договору.
- 3.4. Вартість будівельно-монтажних робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно передбачених п. 1.1. цього Договору.
- Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни підрядника обчислюються на підставі нормативів (ДСТУ – Н Б Д.1.1-3:2013).
- 3.5. Розрахунки здійснюються Замовником після надання Підрядником підписаних та скріплених печаткою актів виконаних проектних та будівельно-монтажних робіт (за формою №№ КБ-2в, КБ-3), перевірки технічного нагляду обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, затвердженій кошторисній документації (яка отримала позитивний висновок), умовам цього Договору, підписання актів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 5 робочих днів.
- 3.6. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

4. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

- 4.1. Підрядник розпочинає виконання будівельно-монтажних робіт після підписання цього Договору та виконання Замовником зобов'язань щодо надання майданчика (фронту робіт) і повинен завершити виконання монтажно-будівельних робіт згідно затвердженого календарного плану-графіка.
- 4.2. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за Договором визначається календарним планом-графіком, що є невід'ємною частиною цього договору (Додатком № 5).
- 4.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання будівельно-монтажних робіт і здачу їх Замовнику.
- 4.4. Строки можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін з внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених обставин, що можуть вплинути на строки виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі затримки фінансування витрат Замовника.
- 4.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання будівельно-монтажних робіт, їх зупинення або прискорення із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка (плану) виконання робіт, договірної ціни у порядку, визначеному цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Надати Підряднику вихідні дані, необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного в п.1.1. Договору, у строк не пізніше 3-х робочих днів після укладення Договору.

5.1.2. Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію.

5.1.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані будівельно-монтажні роботи.

5.1.4. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

5.1.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

5.1.6. Виконувати інші зобов'язання, передбачені умовами Договору та чинним законодавством України.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись, у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

5.2.2. Відмовитися від прийняття закінчених будівельно-монтажних робіт, у тому числі за етапами або окремих частин робіт, не підписувати відповідні документи з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником.

5.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

5.2.4. Повернути Підряднику акти виконаних та будівельно-монтажних робіт КБ-2В та КБ-3, акти здавання-приймання робіт та документи, які з ними надаються, без здійснення оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо).

5.2.5. Зменшувати обсяг виконання будівельно-монтажних робіт та вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.6. Замовник може дати вказівку Підряднику призупинити виконання робіт за Договором у випадку відсутності коштів для фінансування робіт або в односторонньому порядку відмовитися від Договору у випадку банкрутства Підрядника.

5.2.7. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав будівельно-монтажні роботи або виконує їх настільки повільно (у тому числі, якщо відставання від Календарного плану за будь-яким з етапів становить більше тридцяти календарних днів), що закінчення їх у строк, визначений договором підяду, стає неможливим.

5.2.8 Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання будівельно-монтажних робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

5.2.9. Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору, у тому числі порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної та нормативної документації.

5.2.10. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням його умов Підрядником Договору.

5.2.11. Замовник також має інші права, які випливають з умов цього Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

5.3.2. Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт у встановлені згідно з календарним графіком (планом) виконання робіт строки.

5.3.3. Забезпечити роботи матеріальними ресурсами, відповідати за їх якість, відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією.

5.3.4. Забезпечити Об'єкт охороною (огороження, освітлення тощо), електроенергією, водопостачанням, вжити інших необхідних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва.

5.3.5. Забезпечити відповідність будівельного майданчика відповідним вимогам ДСТУ, суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, екологічного законодавства при проведенні робіт, додержання трудового законодавства при залученні до виконання робіт робочої сили, забезпечити створення для працівників на будівельному майданчику необхідних умов праці і відпочинку, проведення необхідного інструктажу; відсторонювати від виконання робіт за вмотивованою вимогою Замовника робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, правил і норм техніки безпеки.

5.3.6. Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт, якість яких відповідає вимогам, встановленим умовами цього Договору, технічному завданню, проектно-кошторисній документації, державним будівельним нормам і правилам.

5.3.7. Використовувати матеріали, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівельно-монтажних робіт, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та державними будівельними нормами.

5.3.8. Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені будівельно-монтажні роботи.

5.3.9. Інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Договору, та заходи, необхідні для їх усунення.

5.3.10. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку виконання будівельно-монтажних робіт, передбаченого календарним графіком (планом) виконання робіт.

5.3.11. Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки.

5.3.12. Звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт відповідно до вимог пункту 75 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).

5.3.13. Підрядник здійснює оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).

5.3.14. Підрядник зобов'язується повернути Замовнику кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).

5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані будівельно-монтажні роботи в межах фінансування Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

6.2. За порушення термінів виконання зобов'язань по договору з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,1% від вартості робіт, по яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% зазначеної вартості.

6.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від усунення порушень чи відшкодування збитку, нанесеного Замовнику або третій стороні при виконанні робіт або протягом гарантійного терміну.

6.4. У випадку неналежного виконання будівельно-монтажних робіт, виявленого в процесі виконання робіт, або протягом гарантійного терміну, Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки за свій рахунок у терміни, вказані Замовником.

Неустойка підлягає стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.

6.5. У разі неналежного виконання зобов'язання Підрядником Замовник може відмовитися в односторонньому порядку від оплати за зобов'язанням. При цьому Замовник звільняється від відповідальності за таку відмову.

6.6. У разі порушення Підрядником зобов'язання за Договором Замовник має право відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин із цим Підрядником.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін.

До обставин непереборної сили згідно з цим Договором віднесені: надзвичайна та непереборна за наявних умов сила, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інше стихійне лихо) або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання Замовника або Підрядника (війна, блокада, страйк, аварія), що призводять до порушення умов цього Договору.

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є висновок, виданий в установленому порядку Торгово-промисловою палатою України.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, Сторони за взаємною згодою мають право розірвати Договір. У такому разі жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

8.2. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

8.3. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

8.4. У разі коли Сторони не досягли згоди, спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

9.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснює Замовник, який передає Підряднику його примірник проектної документації.

9.2. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

9.3. Замовлення, поставка, розвантаження, складування, охорона і подача на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання здійснюються силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на нього покладається ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі всіх робіт за договором Замовнику.

9.4. Підрядник забезпечує виконання робіт власними матеріальними ресурсами з урахуванням норм витрат матеріалів.

10. ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ

10.1. Технічний нагляд забезпечує Замовник для здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час виконання робіт за цим Договором.

10.2. Технічний нагляд здійснює особа, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

11. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА. СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

Ризиком випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва у розумінні цього Договору є небезпека (загроза) його знищення (пошкодження) після укладення Договору і виникнення шкоди в результаті впливу зовнішніх сил або таких властивостей об'єкта будівництва, які не є його недоліками, тобто знищення (пошкодження) об'єкта будівництва відбувається за обставин, які неможливо поставити у вину Сторонам Договору.

11.2. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва надсилається Замовнику невідкладно після його виявлення. Пошкодження підлягають усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням їх складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення пошкодження.

11.3. Страхування об'єкта будівництва та комплексу робіт здійснюється Підрядником.

11.4. Протягом п'яти робочих днів з дати укладення цього Договору Підрядник має надати Замовнику докази укладення ним договору страхування, включаючи відомості про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики (копія договору, платіжного доручення).

11.5. Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з вини Підрядника, мають бути усунені Підрядником за його рахунок.

12. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

12.1. Передача виконаних будівельно-монтажних робіт Підрядником і приймання їх замовником оформлюється актами про виконані роботи.

12.2. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених будівельно-монтажних робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

12.3. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені, Замовник має право відмовитися від прийняття таких будівельно-монтажних робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

12.4. Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

13.1. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін .

13.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»

13.3. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Підрядником. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Підрядника про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2020 року.

14.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

15.1. Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

Додаток № 1 – дефектний акт;

Додаток № 2 – локальний кошторис на будівельно-монтажні роботи;

Додаток № 3 – зведений кошторис на будівельно-монтажні роботи;

Додаток № 4 – договірна ціна на будівельно-монтажні роботи;

Додаток № 5 – календарний план-графік виконання будівельно-монтажних робіт;

Додаток № 6 – пояснювальна записка до кошторису.

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник:

Київський університет
імені Бориса Грінченка

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

Код ЄДРПОУ 02136554

р/р № UA85820172034428100100048659

в Держказначейській службі України, м. Київ
код банку 820019

Індивідуальний податковий № 021365526534

Номер свідоцтва платника ПДВ: 100270398

Адреса електронної пошти: xtender@kubg.edu.ua

Тел./факс: (044) 272-14-11, 272-14-90

Підрядник:

Приватне підприємство
«БУДРЕМКОМПЛЕКТ»

Адреса:

04077, м. Київ, вул. Дніпроводська, 1-А

тел./факс: (044) 243-75-78,

e-mail: kbs2004@ukr.net

п/р № UA033003460000026008017100401 в

АТ "Альфа-Банк"

МФО 300346

код ЄДРПОУ 34427153

індивідуальний податковий номер №

344271526545

свідоцтво платника ПДВ № 100293772

Директор

Проректор з організаційних питань та
адміністративно-господарської роботи

О.П. Турунцев

м.п.



Самброс Ю.В.

м.п.



В.В. Коваленко
В.В. Коваленко

Самброс Ю.В.
Самброс Ю.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка
(назва організації, що затверджує)Проректор з ОП
АПУ
(посада, підпис, ініціали, прізвище) О.П. Гуржеску

" 28 " 2020 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На кабінет № 13

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	50	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	27,1	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	50	
4	Покриття з ПВХ Таркет Форс Канаста 4 3 1 клас м, товщина 2,5 мм	м2	51	
5	Клей для лінолеуму BauGut відро	кг	15,3	
6	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	
7	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	50	
8	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	м2	51	
9	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27,1	
10	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	27,1	
11	Кутик внутрішній	шт	10	
12	Кутик зовнішній	шт	10	
13	Заглушка на плінтус	шт	2	
14	З'єднувач на плінтус	шт	12	
15	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	40,4	
СТЕЛЯ				
16	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
17	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50	
18	Т-подібний металевий профіль 3,6 м (прямий)	м	47,5	
19	Т-подібний металевий профіль 1,2 м (поперечний)	м	95	
20	Т-подібний металевий профіль 0,6 м (поперечний)	м	95	
21	Куток пристінний профіль 3 м	шт	46	
22	Пружина-метелік для підвісу 0,80 мм (з покриттям)	шт	102,32	
23	Спиця гак 250	шт	102,32	
24	Спиця кільце L 250	шт	102,32	
25	Дюбель-TDN цинк, 6x40 мм	шт	148,5	
26	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	50	
27	Плита стельова AMF Orbit SK 600x600x13 мм	м2	52,5	
28	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
СТІНИ				
29	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	85,05	
30	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	68,05	

1	2	3	4	5
31	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	17,01	
32	Штукатурка гіпсова НР Старт	кг	255	
33	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	85,05	
34	ґрунтовка глибокого проникнення	л	12,2472	
35	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85,05	
36	Шпаклівка гіпсова НР Фініш	кг	85,05	
37	Обклеювання шпалерами стін	м2	85,05	
38	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	85,05	
39	Фарба водоемульсійна інтер'єрна ВІДКОСИ	л	20,7765	
40	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	7,788	
41	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
42	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,79	
43	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	
44	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	46,74	
45	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	
46	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,79	
47	Сітка скловолоконна LATYMER STANDARD 140, 5x5; 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	
48	Клей Ceresit СТ 190 про для мінеральної вати, 25кг.*або еквівалент	кг	46,74	
49	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	26,34	
50	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,79	
51	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7,79	
52	Шпаклівка гіпсова НР Фініш	кг	11,685	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,79	
54	ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	
55	Акрилова емульсія Sniezka біла	л	2,60965	
56	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
57	Монтажна піна Ceresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	
58	Навантаження сміття вручну	т	1,749	
59	Перевезення сміття до 30 км	т	1,749	



А.В. (В.С.С.С.С.С.)

А.В. (В.С.С.С.С.С.)

140. А. Суавовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка

(назва організації, що затверджує)

Проектор
Зобіле #14

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

О.П. Турчак

" 28 "

08

2010 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На кабінет № 22

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	50	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	27,1	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	50	
4	Покриття з ПВХ Таркет Форс Канаста 4 3 1 клас м, товщина 2,5 мм	м2	51	
5	Клей для лінолеуму BauGut відро	кг	15,3	
6	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	
7	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	50	
8	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	м2	51	
9	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27,1	
10	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	27,1	
11	Кутик внутрішній	шт	10	
12	Кутик зовнішній	шт	10	
13	Заглушка на плінтус	шт	2	
14	З'єднувач на плінтус	шт	12	
15	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	40,4	
СТЕЛЯ				
16	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
17	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50	
18	T-подібний металевий профіль 3,6 м (прямий)	м	47,5	
19	T-подібний металевий профіль 1,2 м (поперечний)	м	95	
20	T-подібний металевий профіль 0,6 м (поперечний)	м	95	
21	Куток пристінний профіль 3 м	шт	46	
22	Пружина-метелік для підвісу 0,80 мм (з покриттям)	шт	102,32	
23	Спиця гак 250	шт	102,32	
24	Спиця кільце L 250	шт	102,32	
25	Дюбель-TDN цинк, 6x40 мм	шт	148,5	
26	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	50	
27	Плита стельова AMF Orbit SK 600x600x13 мм	м2	52,5	
28	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
СТІНИ				
29	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	85,05	
30	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	72,25	

1	2	3	4	5
31	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12,7575	
32	Штукатурка гіпсова НР Старт	кг	163,6	
33	Пропитка цементної штукатурки грунтовкою глибокого проникнення	м2	85,05	
34	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,2472	
35	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85,05	
36	Шпаклівка гіпсова НР Фініш	кг	85,05	
37	Обклеювання шпалерами стін	м2	85,05	
38	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	85,05	
39	Фарба водоемульсійна інтерерна ВІДКОСИ	л	20,7765	
40	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	7,788	
41	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
42	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,79	
43	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	
44	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	46,74	
45	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	
46	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,79	
47	Сітка скловолоконна LATYMER STANDARD 140, 5x5; 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	
48	Клей Ceresit СТ 190 про для мінеральної вати, 25кг. або еквівалент	кг	46,74	
49	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	26,34	
50	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,79	
51	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7,79	
52	Шпаклівка гіпсова НР Фініш	кг	11,685	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,79	
54	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	
55	Акрилова емульсія Sniezka біла	л	2,60965	
56	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
57	Монтажна піна Ceresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	
58	Навантаження сміття вручну	т	1,749	
59	Перевезення сміття до 30 км	т	1,749	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

140. А. Гуравський

А.В. (Відповідає)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка

(назва організації, що затверджує)

Професор
Ж.О.Р. по АПУ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

О.П. Пуринько

" 28 "

08

2020 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На кабінет № 27

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	50	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	27,1	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	50	
4	Покриття з ПВХ Таркет Форс Канаста 4 3 1 клас м, товщина 2,5 мм	м2	51	
5	Клей для лінолеуму BauGut відро	кг	15,3	
6	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	
7	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	50	
8	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	м2	51	
9	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27,1	
10	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	27,1	
11	Кутик внутрішній	шт	10	
12	Кутик зовнішній	шт	10	
13	Заглушка на плінтус	шт	2	
14	З'єднувач на плінтус	шт	12	
15	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	40,4	
СТЕЛЯ				
16	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
17	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50	
18	T-подібний металевий профіль 3,6 м (прямий)	м	47,5	
19	T-подібний металевий профіль 1,2 м (поперечний)	м	95	
20	T-подібний металевий профіль 0,6 м (поперечний)	м	95	
21	Куток пристінний профіль 3 м	шт	46	
22	Пружина-метелік для підвісу 0,80 мм (з покриттям)	шт	102,32	
23	Спиця гак 250	шт	102,32	
24	Спиця кільце L 250	шт	102,32	
25	Дюбель-TDN цинк, 6x40 мм	шт	148,5	
26	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	50	
27	Плита стельова AMF Orbit SK 600x600x13 мм	м2	52,5	
28	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
СТІНИ				
29	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	85,05	
30	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	42,525	

1	2	3	4	5
31	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	42,525	
32	Штукатурка гіпсова НР Старт	кг	561	
33	Пропитка цементної штукатурки грунтовкою глибокого проникнення	м2	85,05	
34	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,2472	
35	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85,05	
36	Шпаклівка гіпсова НР Фініш	кг	85,05	
37	Обклеювання шпалерами стін	м2	85,05	
38	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	85,05	
39	Фарба водоемульсійна інтерерна ВІДКОСИ	л	20,7765	
40	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	7,788	
41	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
42	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,79	
43	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	
44	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	46,74	
45	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	
46	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,79	
47	Сітка скловолоконна LATYMER STANDARD 140, 5x5; 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	
48	Клей Ceresit СТ 190 pro для мінеральної вати, 25кг. *або еквівалент	кг	46,74	
49	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	26,34	
50	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,79	
51	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7,79	
52	Шпаклівка гіпсова НР Фініш	кг	11,685	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,79	
54	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	
55	Акрилова емульсія Sniezka біла	л	2,60965	
56	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
57	Монтажна піна Ceresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	
58	Навантаження сміття вручну	т	1,749	
59	Перевезення сміття до 30 км	т	1,749	







ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка

(назва організації, що затверджує)

Професор
з ОП по АРЧ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

О. П. Гуржунів

" 28 "

08

2019р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На кабінет № 40

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	65	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	32,22	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	65	
4	Покриття з ПВХ Таркет Форс Канаста 4 3 1 клас м, товщина 2,5 мм	м2	66,3	
5	Клей для лінолеуму BauGut відро	кг	19,89	
6	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,36	
7	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	65	
8	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	м2	66,3	
9	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	32,22	
10	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	32,22	
11	Кутик внутрішній	шт	10	
12	Кутик зовнішній	шт	10	
13	Заглушка на плінтус	шт	2	
14	З'єднувач на плінтус	шт	12	
15	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	48	
СТЕЛЯ				
16	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8	
17	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	65	
18	Т-подібний металевий профіль 3,6 м (прямий)	м	61,75	
19	Т-подібний металевий профіль 1,2 м (поперечний)	м	123,5	
20	Т-подібний металевий профіль 0,6 м (поперечний)	м	123,5	
21	Куток пристінний профіль 3 м	шт	70,2	
22	Пружина-метелік для підвісу 0,80 мм (з покриттям)	шт	52	
23	Спиця гак 250	шт	52	
24	Спиця кільце L 250	шт	52	
25	Дюбель-TDN цинк, 6x40 мм	шт	193,05	
26	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	65	
27	Плита стельова AMF Orbit SK 600x600x13 мм	м2	68,25	
28	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	8	
СТІНИ				
29	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	94,84	
30	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	47,42	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 28 " 08 2010 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На кабінет № 41

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	50	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	27,1	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	50	
4	Покриття з ПВХ Таркет Форс Канаста 4 3 1 клас м, товщина 2,5 мм	м2	51	
5	Клей для лінолеуму BauGut відро	кг	15,3	
6	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	
7	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	50	
8	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	м2	51	
9	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27,1	
10	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	27,1	
11	Кутік внутрішній	шт	10	
12	Кутік зовнішній	шт	10	
13	Заглушка на плінтус	шт	2	
14	З'єднувач на плінтус	шт	12	
15	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	40,4	
СТЕЛЯ				
16	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
17	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50	
18	T-подібний металевий профіль 3,6 м (прямий)	м	47,5	
19	T-подібний металевий профіль 1,2 м (поперечний)	м	95	
20	T-подібний металевий профіль 0,6 м (поперечний)	м	95	
21	Кутік пристінний профіль 3 м	шт	46	
22	Пружина-метелік для підвісу 0,80 мм (з покриттям)	шт	102,32	
23	Спиця гак 250	шт	102,32	
24	Спиця кільце L 250	шт	102,32	
25	Дюбель-TDN цинк, 6x40 мм	шт	148,5	
26	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	50	
27	Плита стельова AMF Orbit SK 600x600x13 мм	м2	52,5	
28	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
СТІНИ				
29	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	85,05	
30	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	42,525	

1	2	3	4	5
31	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	42,525	
32	Штукатурка гіпсова НР Старт	кг	561	
33	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовою глибокого проникнення	м2	85,05	
34	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	12,2472	
35	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85,05	
36	Шпаклівка гіпсова НР Фініш	кг	85,05	
37	Обклеювання шпалерами стін	м2	85,05	
38	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	85,05	
39	Фарба водоемульсійна інтерєрна ВІДКОСИ	л	20,7765	
40	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	7,788	
41	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
42	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,79	
43	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	
44	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	46,74	
45	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	
46	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,79	
47	Сітка скловолоконна LATYMER STANDARD 140, 5x5; 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	
48	Клей Ceresit СТ 190 про для мінеральної вати, 25кг.*або еквівалент	кг	46,74	
49	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	26,34	
50	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,79	
51	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7,79	
52	Шпаклівка гіпсова НР Фініш	кг	11,685	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,79	
54	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	
55	Акрилова емульсія Sniezka біла	л	2,60965	
56	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
57	Монтажна піна Ceresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	
58	Навантаження сміття вручну	т	1,749	
59	Перевезення сміття до 30 км	т	1,749	



Handwritten signature

Handwritten signature: Ю. А. Зурабовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 28 "

2010 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На кабінет № 42

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	50	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	27,1	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	50	
4	Покриття з ПВХ Таркет Форс Канаста 4 3 1 клас м, товщина 2,5 мм	м2	51	
5	Клей для лінолеуму BauGut відро	кг	15,3	
6	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	
7	Упакування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	50	
8	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	м2	51	
9	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27,1	
10	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	27,1	
11	Кутік внутрішній	шт	10	
12	Кутік зовнішній	шт	10	
13	Заглушка на плінтус	шт	2	
14	З'єднувач на плінтус	шт	12	
15	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	40,4	
СТЕЛЯ				
16	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
17	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50	
18	T-подібний металевий профіль 3,6 м (прямий)	м	47,5	
19	T-подібний металевий профіль 1,2 м (поперечний)	м	95	
20	T-подібний металевий профіль 0,6 м (поперечний)	м	95	
21	Кутік пристінний профіль 3 м	шт	46	
22	Пружина-метелік для підвісу 0,80 мм (з покриттям)	шт	102,32	
23	Спиця гак 250	шт	102,32	
24	Спиця кільце L 250	шт	102,32	
25	Дюбель-TDN цинк, 6x40 мм	шт	148,5	
26	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	50	
27	Плита стельова AMF Orbit SK 600x600x13 мм	м2	52,5	
28	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
СТІНИ				
29	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	85,05	
30	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	42,525	

1	2	3	4	5
31	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	42,525	
32	Штукатурка гіпсова НР Старт	кг	561	
33	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	85,05	
34	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	12,2472	
35	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85,05	
36	Шпаклівка гіпсова НР Фініш	кг	85,05	
37	Обклеювання шпалерами стін	м2	85,05	
38	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	85,05	
39	Фарба водоемульсійна інтерєрна ВІДКОСИ	л	20,7765	
40	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	7,788	
41	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
42	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,79	
43	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	
44	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	46,74	
45	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	
46	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,79	
47	Сітка скловолоконна LATYMER STANDARD 140, 5x5; 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	
48	Клей Ceresit СТ 190 про для мінеральної вати, 25кг. *або еквівалент	кг	46,74	
49	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	26,34	
50	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,79	
51	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7,79	
52	Шпаклівка гіпсова НР Фініш	кг	11,685	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,79	
54	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	
55	Акрилова емульсія Sniezka біла	л	2,60965	
56	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
57	Монтажна піна Ceresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	
58	Навантаження сміття вручну	т	1,749	
59	Перевезення сміття до 30 км	т	1,749	



В. А. Сукавський

*Водити ч. 2 до 5
до Додатку п. 205
19 ДД_ЛС1_2-1-1
08.08.2020*

ДК 021:2015 (СРV:2008) -45430000-0 окривання підлоги та стін" (Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16)
приміщення Гагаріна

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на кабінет № 13

Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,54192 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44632 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 29,1916 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "28 травня" 2020 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,5	979,92	-	489,96	489,96	-	18,0000	9
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плітусів	100м	0,271	324,46	-	87,93	87,93	-	5,9600	1,62
3	ЕН11-39-3 К=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТ на клеї зі зварюванням половниці у стиках	100м2	0,5	7876,58	-	3938,29	2625,37	-	80,5575	40,28
4	С111-570 варіант 1	Покриття з ПВХ Таркет Форс Канаста 4 3 1 клас м, товщина 2,5 мм	м2	51	96,12	-	4902,12	-	-	-	-
5	С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму ValGut відро	кг	15,3	17,30	-	264,69	-	-	-	-
6	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	18,48	-	133,06	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РНТ-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,5	<u>1785,78</u> 1690,28	-	892,89	845,14	-	<u>27,9200</u>	<u>13,96</u>
8	С111-684 варіант 1	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	1000м2	0,051	<u>30804,00</u>	-	1571	-	-	-	-
9	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурулах	100м	0,271	<u>957,89</u> 957,89	-	259,59	259,59	-	<u>14,1910</u>	<u>3,85</u>
10	С111-1722 варіант 1	Плітус-короб ПВХ з коеструзією	м	27,1	<u>9,22</u>	-	249,86	-	-	-	-
11	С188888-5-1	Куттик внутрішній	шт	10	<u>6,94</u>	-	69,4	-	-	-	-
12	С188888-5-1	Куттик зовнішній	шт	10	<u>6,94</u>	-	69,4	-	-	-	-
13	С111-623-1 варіант 1	Заглушка на плінтус	шт	2	<u>6,03</u>	-	12,06	-	-	-	-
14	С111-623-1	3"єднувач на плінтус	шт	12	<u>6,03</u>	-	72,36	-	-	-	-
15	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	40,4	<u>0,30</u>	-	11,92	-	-	-	-
16	РН17-4-5	СТЕПЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	<u>1401,48</u> 1401,48	-	84,09	84,09	-	<u>23,4400</u>	<u>1,41</u>
17	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу лівеісних стель "Армстронг"	100м2	0,5	<u>10247,21</u> 10247,21	-	5123,61	5123,61	-	<u>160,9425</u>	<u>80,47</u>
18	С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 3,6 м (прямий)	м	47,5	<u>7,46</u>	-	354,35	-	-	-	-
19	С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 1,2 м (поперечний)	м	95	<u>5,90</u>	-	560,5	-	-	-	-
20	С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 0,6 м (поперечний)	м	95	<u>3,94</u>	-	374,3	-	-	-	-
21	С1110-100-4	Куток пристінний профіль 3 м	шт	46	<u>5,10</u>	-	234,6	-	-	-	-
22	С1110-100-4 варіант 8 варіант 3	Пружина-металік для підвісу 0,80 мм (з покриттям)	шт	102,32	<u>2,46</u>	-	251,71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 & С1110-100-4	Спиця гак 250		шт	102,32	1,29	-	131,99	-	-	-	-
24 & С1110-100-4	Спиця кільцю L 250		шт	102,32	1,29	-	131,99	-	-	-	-
25 С188888-8	Дюбель-ТДН цинк, 6x40 мм		шт	148,5	0,93	-	138,4	-	-	-	-
26 ЕН15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армістронг"		100м2	0,5	1228,64	-	614,32	614,32	-	19,2970	9,65
27 & С111-772-12	Плита стельова АМГ Orbit SK 600x600x13 мм		м2	52,5	42,61	-	2237,03	-	-	-	-
28 РН17-11-3	Монтаж світльниць для люмінесцентних ламп, які встановлюються на шпрах, кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,06	18966,97	-	1138,02	1071,23	-	270,7600	16,25
29 РН13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених		100м2	0,8505	1051,24	-	894,08	894,08	-	19,3100	16,42
30 РН11-52-1	Перетруання штукатурки внутрішніх приміщень		100м2	0,6805	1051,24	-	1630,41	1624,63	-	39,9300	27,17
31 РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняни розчинном, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,1701	2387,41	-	3162,34	3160,9	-	288,4600	49,07
32 & С1113-296-1	Штукатурка гіпсова НР Старт		кг	255	2,06	-	525,3	-	-	-	-
33 РН12-66-1	Пролипка цементної штукатурки зрунтовою глибокого проникнення		100м2	0,8505	440,42	-	374,58	374,58	-	8,0900	6,88
34 С1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення		л	12,2472	18,48	-	226,33	-	-	-	-
35 ЕН15-56-3 К=1,15	Безліцане накріття поверхонь стін розчинном із клейового гіпсу [гіпсу "самангіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази		100 м2	0,8505	3415,91	-	2905,23	2609,11	-	45,4480	38,65
36 & С1113-296-1	Шпаклівка гіпсова НР Фініш		кг	85,05	2,36	-	200,89	-	-	-	-
37 РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін		100м2	0,8505	4810,32	-	4091,18	2621,55	-	47,2900	40,22
38 РН12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази		100м2	0,8505	3082,36	-	495,06	495,06	-	9,2600	7,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С111-2016-6 варіант 3	Фарба водоемульсійна інтерерна	л	20,7765	43,87	-	911,47	-	-	-	-
40	РН3-1-1	ВІДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшиваних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,07788	2690,97 2690,97	-	209,57	209,57	-	49,4300	3,85
41	ЕН10-25-3 к=0,8,к=1,15	Розбирання пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	1779,05 1779,05	-	96,07	96,07	-	28,9984	1,57
42	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0779	21513,37 21513,37	-	1675,89	1675,89	-	300,5500	23,41
43	РН19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з еолокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	2315,25 2315,25	-	901,79	901,79	-	34,3000	13,36
44	С1550-21	Розчинова суміш Сегесіт СТ 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	46,74	4,18	-	195,37	-	-	-	-
45	С114-100-1 варіант 1	Екструдований пінополістирол RENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	77,01	-	581,91	-	-	-	-
46	РН11-29-1	Суцільне відрінованя бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0779	3147,94 3147,94	-	245,22	245,22	-	52,6500	4,1
47	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5, 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	9,96	-	81,47	-	-	-	-
48	С1550-21 варіант 1	Клей Сегесіт СТ 190 рго для мінеральної вати, 25кг * або еквівалент	кг	46,74	4,51	-	210,8	-	-	-	-
49	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100м	0,2634	1950,85 1597,00	-	513,85	420,65	-	23,3105	6,14
50	ЕН15-56-3 н2,н5 к=1,15	Безліцане накріптя поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0779	3414,21 3067,74	-	265,97	238,98	-	45,4480	3,54
51	ЕН15-56-4 к=1,15	Безліцане накріптя поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0779	1705,46 1625,47	-	132,86	126,62	-	24,0810	1,88
52 &	С1113- 296-1 варіант 1	Шлаквівка гіпсова НР Фініш	кг	11,685	2,36	-	27,6	-	-	-	-
53	РН12-49-5 варіант 1	Поліпшене фарбування поліеіпацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0779	2820,66 2790,66	-	219,73	217,39	-	43,8300	3,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	18,48	-	20,73	-	-	-	-
55	С111-2016-6	Акрилова емурсія Sniezka біла	л	2,60965	40,82	-	106,53	-	-	-	-
56	EH10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	2223,81	-	120,09	120,09	-	36,2480	1,96
57	С188888-21	Монтажна піна Sengesit TS 62 PPO (750мл)	шт	1	124,38	-	124,38	-	-	-	-
58	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,749	88,74	-	155,21	155,21	-	1,6300	2,85
59	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,749	186,08	186,08	325,45	-	325,45	-	-
Разом прями витрати по кошторису						30,69	46026,8	27388,63	53,68	0,4110	0,72
Разом будівельні роботи, грн.							46026,8				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							18312,72				
всього заробітна плата, грн.							27442,31				
Загальновиборничі витрати, грн.							2515,12				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							16,75				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							1749,29				
Всього будівельні роботи, грн.							48541,92				

Всього по кошторису							48541,92				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							446,32				
Кошторисна заробітна плата, грн.							29191,6				

Склав


інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'А.Ф. Сувальський' on the right.

*Додаток №2
до Договору №105
від 19.05.2020р. №105/20*

ДК 021:2015 (СРV:2008) -45430000-0 окривання підлоги та стін" (Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з замінною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16) приміщення Гагаріна

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2
на кабінет № 22
Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з замінною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,60561 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43535 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 28,46145 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "28 травня" 2020 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	ПІДПОГА	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та рейліну	100м2	0,5	979,92	-	489,96	489,96	-	18,0000	9
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плітківсів	100м	0,271	324,46	-	87,93	87,93	-	5,9600	1,62
3	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТ на клеї зі зварюванням пологнища у стиках	100м2	0,5	7876,58	-	3938,29	2625,37	-	80,5575	40,28
4	С111-570 варіант 1	Покриття з ПВХ Таркет Форс Канаста 4 3 1 клас м, товщина 2,5 мм	м2	51	96,12	-	4902,12	-	-	-	-
5	С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму ВауСіт відро	кг	15,3	17,30	-	264,69	-	-	-	-
6	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	18,48	-	133,06	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,5	1785,78 1690,28	-	892,89	845,14	-	27,9200	13,96
8	С111-684 варіант 1	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	1000м2	0,051	30804,00	-	1571	-	-	-	-
9	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів поліінілхлоридних на шурупах	100м	0,271	957,89 957,89	-	259,59	259,59	-	14,1910	3,85
10	С111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коєструзією	м	27,1	9,22	-	249,86	-	-	-	-
11	& С188888-5-1	Куттик внутрішній	шт	10	6,94	-	69,4	-	-	-	-
12	& С188888-5-1	Куттик зовнішній	шт	10	6,94	-	69,4	-	-	-	-
13	& С111-623-1	Заглушка на плінтус	шт	2	6,03	-	12,06	-	-	-	-
14	& С111-623-1	3"єднувач на плінтус	шт	12	6,03	-	72,36	-	-	-	-
15	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	40,4	0,30	-	11,92	-	-	-	-
16	РН17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж свігильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	1401,48 1401,48	-	84,09	84,09	-	23,4400	1,41
17	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Аристрона"	100м2	0,5	10247,21 10247,21	-	5123,61	5123,61	-	160,9425	80,47
18	& С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 3,6 м (прямий)	м	47,5	7,46	-	354,35	-	-	-	-
19	& С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 1,2 м (поперечний)	м	95	5,90	-	560,5	-	-	-	-
20	& С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 0,6 м (поперечний)	м	95	3,94	-	374,3	-	-	-	-
21	& С1110-100-4	Куток пристінний профіль 3 м	шт	46	5,10	-	234,6	-	-	-	-
22	& С1110-100-4 варіант 8 варіант 3	Пружина-метелік для підвісу 0,80 мм (з покриттям)	шт	102,32	2,46	-	251,71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 & С1110-100-4	Спиця гак 250		шт	102,32	1,29	-	131,99	-	-	-	-
Варіант 1											
24 & С1110-100-4	Спиця кільце L 250		шт	102,32	1,29	-	131,99	-	-	-	-
Варіант 2											
25 С188888-8	Дюбель-ТДН цинк, 6x40 мм		шт	148,5	0,93	-	138,4	-	-	-	-
Варіант 4											
26 ЕН15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"		100м2	0,5	1228,64	-	614,32	614,32	-	19,2970	9,65
27 & С111-772-12	Плита стельова АМГ Орбіт SK 600x600x13 мм		м2	52,5	42,61	-	2237,03	-	-	-	-
Варіант 1											
28 РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,06	18966,97	-	1138,02	1071,23	-	270,7600	16,25
29 РН13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених		100м2	0,8505	1051,24	-	894,08	894,08	-	19,3100	16,42
30 РН11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень		100м2	0,7225	2395,90	-	1731,04	1724,9	-	39,9300	28,85
31 РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,127575	18591,08	-	2371,76	2370,67	-	288,4600	36,8
32 & С1113-296-1	Штукатурка гіпсова НР Старт		кг	163,6	2,06	-	337,02	-	-	-	-
33 РН12-66-1	Прогітка цементної штукатурки зрунтовою глибокого проникнення		100м2	0,8505	440,42	-	374,58	374,58	-	8,0900	6,88
34 С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення		л	12,2472	18,48	-	226,33	-	-	-	-
35 ЕН15-56-3 К=1,15	Безгіцане накріптя поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "салтенгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази		100 м2	0,8505	3415,91	-	2905,23	2609,11	-	45,4480	38,65
36 & С1113-296-1	Шпаківка гіпсова НР фініш		кг	85,05	2,36	-	200,89	-	-	-	-
Варіант 1											
37 РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін		100м2	0,8505	4810,32	-	4091,18	2621,55	-	47,2900	40,22
38 РН12-49-12	Фарбування поліеіпацетатними еодоємультійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази		100м2	0,8505	3082,36	-	495,06	495,06	-	9,2600	7,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С111-2016-6 варіант 3	Фарба водоемульсійна інтерерна	л	20,7765	43,87	-	911,47	-	-	-	-
40	РН3-1-1	ВДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,07788	2690,97 2690,97	-	209,57	209,57	-	49,4300	3,85
41	ЕН10-25-3 к=0,8,к=1,15	Розбирання пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	1779,05 1779,05	-	96,07	96,07	-	28,9984	1,57
42	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0779	21513,37 21513,37	-	1675,89	1675,89	-	300,5500	23,41
43	РН19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	2315,25 2315,25	-	901,79	901,79	-	34,3000	13,36
44	С1550-21	Розчинова суміш Сегесі СТ 190 гро для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	46,74	4,18	-	195,37	-	-	-	-
45	С114-100-1 варіант 1	Екструдований пінополістирол РЕНОВАРД 2500*600*50	м2	7,5563	77,01	-	581,91	-	-	-	-
46	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщиною шару 5 мм	100м2	0,0779	3147,94 3147,94	-	245,22	245,22	-	52,6500	4,1
47	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скляволоконна ЛАТУМЕР СТАНДАРД 140, 5х5, 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	9,96	-	81,47	-	-	-	-
48	С1550-21 варіант 1	Клей Сегесі СТ 190 гро для мінеральної вати, 25кг.*або еквівалент	кг	46,74	4,51	-	210,8	-	-	-	-
49	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100м	0,2634	1950,85 1597,00	-	513,85	420,65	-	23,3105	6,14
50	ЕН15-56-3 н2,н5 к=1,15	Безпіане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0779	3414,21 3067,74	-	265,97	238,98	-	45,4480	3,54
51	ЕН15-56-4 к=1,15	Безпіане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0779	1705,46 1625,47	-	132,86	126,62	-	24,0810	1,88
52 &	С1113- 296-1 варіант 1	Шпаклівка гіпсова НР Фініш	кг	11,685	2,36	-	27,6	-	-	-	-
53	РН12-49-5 варіант 1	Поліпшене фарбування поліетилефітатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0779	2820,66 2790,66	-	219,73	217,39	-	43,8300	3,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1111-1624-2	Грунтовака глибокого проникнення	л	1,12176	18,48	-	20,73	-	-	-	-
55	C1111-2016-6 варіант 4	Акрилова емульсія Sniezka біла	л	2,60965	40,82	-	106,53	-	-	-	-
56	EN10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підконних дошок	100м	0,054	2223,81	-	120,09	120,09	-	36,2480	1,96
57	C188888-21 варіант 1	Монтажна піна Seresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	124,38	-	124,38	-	-	-	-
58	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,749	88,74	-	155,21	155,21	-	1,6300	2,85
59	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,749	186,08	186,08	325,45	-	53,68	-	-
		Разом прями витрати по кошторису				30,69	45148,57	26698,67	325,45	0,4110	0,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					45148,57		53,68		0,72
		Всього по кошторису					47605,61				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					435,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28461,45				

Склад

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and the name 'С. Д. Суровський'.

ДК 021:2015 (СРУ:2008) -45430000-0 окривання підлоги та стін" (Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16) приміщення Гагаріна

*Водячок № 2
до Витратів на
19_ДЦ_ЛС1_2-1-3
дн. 08.10.2020*

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3

на кабінет № 27

Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
креслення (специфікації) №

Колторисна вартість 53,65201 тис. грн.
Колторисна трудомісткість 0,51203 тис.люд.-год.
Колторисна заробітна плата 33,56421 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "28 травня" 2020 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього заробітної плати	експлуатації машин	Всього заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,5	979,92	-	489,96	489,96	18,0000	9
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плітусів	100м	0,271	979,92	-	87,93	87,93	5,9600	1,62
3	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТ на клеї зі зварюванням поліетилену у стиках	100м2	0,5	324,46	-	3938,29	2625,37	80,5575	40,28
4	С1111-570 варіант 1	Покриття з ПВХ Таркет Форс Канаста 4 3 1 клас м. товщина 2,5 мм	м2	51	7876,58	-	4902,12	-	-	-
5	С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму ВауСит відро	кг	15,3	5250,74	-	264,69	-	-	-
6	С1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	96,12	-	133,06	-	-	-
					17,30	-				
					18,48	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м ²	100м ²	0,5	1785,78	-	892,89	845,14	-	27,9200	13,96
8	С111-684 варіант 1	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	1000м ²	0,051	30804,00	-	1571	-	-	-	-
9	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурпах	100м	0,271	957,89	-	259,59	259,59	-	14,1910	3,85
10	С111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	27,1	957,89	-	249,86	-	-	-	-
11	С188888-5-1	Куттик внутрішній	шт	10	6,94	-	69,4	-	-	-	-
12	С188888-5-1	Куттик зовнішній	шт	10	6,94	-	69,4	-	-	-	-
13	С111-623-1	Заглушка на плінтус	шт	2	6,03	-	12,06	-	-	-	-
14	С111-623-1	3"єднувач на плінтус	шт	12	6,03	-	72,36	-	-	-	-
15	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурпа 6x60мм	шт	40,4	0,30	-	11,92	-	-	-	-
16	РН17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	1401,48	-	84,09	84,09	-	23,4400	1,41
17	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу літвісних стель "Армстронга"	100м ²	0,5	1401,48	-	84,09	84,09	-	23,4400	1,41
18	С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 3,6 м (прямий)	м	47,5	10247,21	-	5123,61	5123,61	-	160,9425	80,47
19	С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 1,2 м (поперечний)	м	95	7,46	-	354,35	-	-	-	-
20	С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 0,6 м (поперечний)	м	95	5,90	-	560,5	-	-	-	-
21	С1110-100-4	Куток пристінний профіль 3 м	шт	46	3,94	-	374,3	-	-	-	-
22	С1110-100-4	Пружина-металік для підвісу 0,80 мм (з покриттям)	шт	102,32	5,10	-	234,6	-	-	-	-
	варіант 8				2,46	-	251,71	-	-	-	-
	варіант 3				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 & С1110-100-4	Спиця гак 250		шт	102,32	1,29	-	131,99	-	-	-	-
24 & С1110-100-4	Спиця кільцо L 250		шт	102,32	1,29	-	131,99	-	-	-	-
25 С188888-8	Дюбель-ТДН цинк, 6x40 мм		шт	148,5	0,93	-	138,4	-	-	-	-
26 ЕН15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армістронг"		100м2	0,5	1228,64	-	614,32	614,32	-	19,2970	9,65
27 & С111-772-12	Плита стельова АМГ Орбіт SK 600x600x13 мм		м2	52,5	42,61	-	2237,03	-	-	-	-
28 РН17-1-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,06	18966,97	-	1138,02	1071,23	-	270,7600	16,25
29 РН13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених		100м2	0,8505	1051,24	-	894,08	894,08	-	19,3100	16,42
30 РН11-52-1	Перетпування шпукатурки внутрішніх приміщень		100м2	0,42525	1051,24	-	1018,86	1015,25	-	39,9300	16,98
31 РН11-2-1	Ремонт шпукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вагляним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,42525	2387,41	-	7905,86	7902,25	-	288,4600	122,67
32 & С1113-296-1	Шпукатурка гіпсова НР Старт		кг	561	2,06	-	1155,66	-	-	-	-
33 РН12-66-1	Пролитка цементної шпукатурки		100м2	0,8505	440,42	-	374,58	374,58	-	8,0900	6,88
34 С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення		л	12,2472	440,42	-	226,33	-	-	-	-
35 ЕН15-56-3 К=1,15	Безпідане накріптя поверхнь стін розчином із клейового сілсу [шпукатурка "Сатенітс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази		100 м2	0,8505	3415,91	-	2905,23	2609,11	-	45,4480	38,65
36 & С1113-296-1	Шпаклівка гіпсова НР Фініш		кг	85,05	3067,74	-	200,89	-	-	-	-
37 РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін		100м2	0,8505	2,36	-	4091,18	2621,55	-	47,2900	40,22
38 РН12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоємультсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази		100м2	0,8505	4810,32	-	495,06	495,06	-	9,2600	7,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С111-2016-6 варіант 3	Фарба водоемульсійна інтерерна	л	20,7765	43,87	-	911,47	-	-	-	-
40	РНЗ-1-1	ВІДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,07788	2690,97	-	209,57	209,57	-	49,4300	3,85
41	ЕН10-25-3 к=0,8,к=1,15	Розбирання пластиковах підвіконних дошок	100м	0,054	1779,05	-	96,07	96,07	-	28,9984	1,57
42	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0779	1779,05	-	1675,89	1675,89	-	300,5500	23,41
43	РН19-24-1	Терлоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	21513,37	-	901,79	901,79	-	34,3000	13,36
44	С1550-21	Розчинова суміш Сегесті СТ 190 гро для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	46,74	4,18	-	195,37	-	-	-	-
45	С114-100-1 варіант 1	Екструдований пінополістирол RENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	77,01	-	581,91	-	-	-	-
46	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0779	3147,94	-	245,22	245,22	-	52,6500	4,1
47	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скляволокна LATUMER STANDARD 140, 5х5, 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	9,96	-	81,47	-	-	-	-
48	С1550-21 варіант 1	Клей Сегесті СТ 190 гро для мінеральної вати, 25кг.* або еквівалент	кг	46,74	4,51	-	210,8	-	-	-	-
49	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100м	0,2634	1950,85	-	513,85	420,65	-	23,3105	6,14
50	ЕН15-56-3 н2,н5 к=1,15	Безгіцане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0779	1597,00	-	265,97	238,98	-	45,4480	3,54
51	ЕН15-56-4 к=1,15	Безгіцане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Шпаківка гіпсова НР фініш	100 м2	0,0779	1705,46	-	132,86	126,62	-	24,0810	1,88
52	& С1113- 296-1 варіант 1	Шпаківка гіпсова НР фініш	кг	11,685	2,36	-	27,6	-	-	-	-
53	РН12-49-5 варіант 1	Політшене фарбування поліетілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0779	2820,66	-	219,73	217,39	-	43,8300	3,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	18,48	-	20,73	-	-	-	-
55	C1111-2016-6 варіант 4	Акрилова емульсія Spiezka біла	л	2,60965	40,82	-	106,53	-	-	-	-
56	EH10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	2223,81	-	120,09	120,09	-	36,2480	1,96
57	C188888-21	Монтажна піна Serevit TS 62 PPO (750мл)	шт	1	2223,81	-	124,38	-	-	-	-
58	PH20-40-1 варіант 1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,749	88,74	-	155,21	155,21	-	1,6300	2,85
59	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,749	186,08	-	325,45	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису						30,69	50789,13	31520,6	53,68	0,4110	0,72
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							50789,13	31520,6	53,68	0,4110	0,72
Всього по кошторису							53652,01				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							512,03				
Кошторисна заробітна плата, грн.							33564,21				

Склад інженер-проектувальник

[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор

[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'В.В. Давидович' and 'А.А. Давидович'.

ДК 021:2015 (СРУ:2008) -45430000-0 окривання підлоги та стін" (Капітальний ремонт окремих аудиторій фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16)
 приміщення Гагаріна

*Формуляр № 2
 від Додатку № 105
 19 ДЦ ЛС1_2-1-4 6/9 дп. 08. 10.2020*

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4
 на кабінет № 41
Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 53,65201 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,51203 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 33,56421 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "28 травня" 2020 р.

№ п/п	Об'єкту-ванія (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,5	979,92	-	489,96	489,96	-	18,0000	9
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,271	324,46	-	87,93	87,93	-	5,9600	1,62
3	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,5	7876,58	-	3938,29	2625,37	-	80,5575	40,28
4	С111-570 варіант 1	Покриття з ПВХ Таркет Форс Канаста 4 3 1 клас М, товщина 2,5 мм	м2	51	96,12	-	4902,12	-	-	-	-
5	С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму ВаулГут відіро	кг	15,3	17,30	-	264,69	-	-	-	-
6	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	18,48	-	133,06	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 & С1110-100-4	Спиця гак 250		шт	102,32	1,29	-	131,99	-	-	-	-
24 & С1110-100-4	Спиця кільцо L 250		шт	102,32	1,29	-	131,99	-	-	-	-
25 С188888-8	Дюбель-ТДН цинк, 6x40 мм		шт	148,5	0,93	-	138,4	-	-	-	-
26 ЕН15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"		100м2	0,5	1228,64	-	614,32	614,32	-	19,2970	9,65
27 & С111-772-12	Плита стельова АМФ Орбіт SK 600x600x13 мм		м2	52,5	42,61	-	2237,03	-	-	-	-
28 РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,06	18966,97	-	1138,02	1071,23	-	270,7600	16,25
29 РН13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених		100м2	0,8505	1051,24	-	894,08	894,08	-	19,3100	16,42
30 РН11-52-1	Перепирання штукатурки внутрішніх приміщень		100м2	0,42525	1051,24	-	1018,86	1015,25	-	39,9300	16,98
31 РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,42525	18591,08	-	7905,86	7902,25	-	288,4600	122,67
32 & С1113-296-1	Штукатурка гіпсова НР Старт		кг	561	2,06	-	1155,66	-	-	-	-
33 РН12-66-1	Прогітка цементної штукатурки зрунтовою глибокою проникнення		100м2	0,8505	440,42	-	374,58	374,58	-	8,0900	6,88
34 С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення		л	12,2472	18,48	-	226,33	-	-	-	-
35 ЕН15-56-3	Безпіщане накріплення поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [шпалу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази		100 м2	0,8505	3415,91	-	2905,23	2609,11	-	45,4480	38,65
36 & С1113-296-1	Шпаклівка гіпсова НР фініш		кг	85,05	2,36	-	200,89	-	-	-	-
37 РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін		100м2	0,8505	4810,32	-	4091,18	2621,55	-	47,2900	40,22
38 РН12-49-12	Фарбування поліетілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази		100м2	0,8505	3082,36	-	495,06	495,06	-	9,2600	7,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С111-2016-6 варіант 3	Фарба водоемульсійна Інтерерна	л	20,7765	43,87	-	911,47	-	-	-	-
40	РН3-1-1	ВДКОСИ Розбрана на непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон) Розбурання пластикових підвіконних дошок	100 м2	0,07788	2690,97 2690,97	-	209,57	209,57	-	49,4300	3,85
41	ЕН10-25-3 к=0,8,к=1,15	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м	0,054	1779,05 1779,05	-	96,07	96,07	-	28,9984	1,57
42	РН11-30-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних вирубками з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	100м2	0,0779	21513,37 21513,37	-	1675,89	1675,89	-	300,5500	23,41
43	РН19-24-1	Розчинова суміш Сегесі СТ 190 гро для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	м3	0,3895	2315,25 2315,25	-	901,79	901,79	-	34,3000	13,36
44	С1550-21	Екструдований пінополістирол RENOBOARD 2500*600*50	кг	46,74	4,18	-	195,37	-	-	-	-
45	С114-100-1 варіант 1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,5563	77,01	-	581,91	-	-	-	-
46	РН11-29-1	Сітка скляволоконна ЛАТУМЕР СТАНДАРД 140, 5х5; 1м x 10 м, жовта	100м2	0,0779	3147,94 3147,94	-	245,22	245,22	-	52,6500	4,1
47	С111-1-1784-1 варіант 1	Клей Сегесі СТ 190 гро для мінеральної вати, 25кг *або еквівалент	м2	8,1795	9,96	-	81,47	-	-	-	-
48	С1550-21 варіант 1	Установлення перфорованих штукатурних кутків	кг	46,74	4,51	-	210,8	-	-	-	-
49	ЕН15-47-5 к=1,15	Безлішне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100м	0,2634	1950,85 1597,00	-	513,85	420,65	-	23,3105	6,14
50	ЕН15-56-3 Н2,Н5 к=1,15	Безлішне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0779	3414,21 3067,74	-	265,97	238,98	-	45,4480	3,54
51	ЕН15-56-4 к=1,15	Безлішне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Шлаквівка гіпсова НР Фініш	100 м2	0,0779	1705,46 1625,47	-	132,86	126,62	-	24,0810	1,88
52 & 53	С1113- 296-1 варіант 1 РН12-49-5	Поліпшене фарбування поліеітацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	кг	11,685	2,36	-	27,6	-	-	-	-
			100м2	0,0779	2820,66 2790,66	-	219,73	217,39	-	43,8300	3,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	18,48	-	20,73	-	-	-	-
55	С111-2016-6 варіант 4	Акрилова емульсія Sniezka біла	л	2,60965	40,82	-	106,53	-	-	-	-
56	ЕН10-25-3 к=1,15	Установлення пластиківових підвіконних дошок	100м	0,054	2223,81	-	120,09	120,09	-	36,2480	1,96
57	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Seregit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	2223,81	-	124,38	-	-	-	-
58	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1т	1,749	88,74	-	155,21	155,21	-	1,6300	2,85
59	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,749	88,74	-	325,45	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису					186,08		186,08			30,69	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудові витрати в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.							50789,13	31520,6	53,68	0,4110	0,72
Всього по кошторису							50789,13	31520,6	325,45	53,68	492,26
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							18943,08				
Кошторисна заробітна плата, грн.							31574,28				
							2862,88				
							19,05				
							1989,93				
							53652,01				
							53652,01				
							512,03				
							33564,21				

Склад

Інженер-проектувальник

[Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

Директор

[Посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'М. Д. Суряк' on the right.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м ²	100м ²	0,5	1785,78 1690,28	-	892,89	845,14	-	27,9200	13,96
8	С111-684 варіант 1	Плити ОСБ-4, 10х1250х2500 мм	1000м ²	0,051	30804,00	-	1571	-	-	-	-
9	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів поліінілхлоридних на шурлах	100м	0,271	957,89 957,89	-	259,59	259,59	-	14,1910	3,85
10	С111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	27,1	9,22	-	249,86	-	-	-	-
11	& С188888-5-1	Кутки внутрішній	шт	10	6,94	-	69,4	-	-	-	-
12	& С188888-5-1	Кутки зовнішній	шт	10	6,94	-	69,4	-	-	-	-
13	& С111-623-1	Заглушка на плінтус	шт	2	6,03	-	12,06	-	-	-	-
14	& С111-623-1	3"єднувач на плінтус	шт	12	6,03	-	72,36	-	-	-	-
15	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х60мм	шт	40,4	0,30	-	11,92	-	-	-	-
16	РН17-4-5	СТЕЛЯ									
17	ЕН15-76-1 к=1,15	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	1401,48 1401,48	-	84,09	84,09	-	23,4400	1,41
18	& С1555-229-1-10	Улаштування каркасу лідівських стель "Армстронга"	100м ²	0,5	10247,21 10247,21	-	5123,61	5123,61	-	160,9425	80,47
19	& С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 3,6 м (прямий)	м	47,5	7,46	-	354,35	-	-	-	-
20	& С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 1,2 м (поперечний)	м	95	5,90	-	560,5	-	-	-	-
21	& С1110-100-4	Т-подібний металевий профіль 0,6 м (поперечний)	м	95	3,94	-	374,3	-	-	-	-
22	& С1110-100-4	Куток пристінний профіль 3 м	шт	46	5,10	-	234,6	-	-	-	-
22	& С1110-100-4	Пружина-металік для підвісу 0,80 мм (з покриттям)	шт	102,32	2,46	-	251,71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1110-100-4	Стиця гак 250	шт	102,32	1,29	-	131,99	-	-	-	-
24	& С1110-100-4	Стиця кідьцо L 250	шт	102,32	1,29	-	131,99	-	-	-	-
25	С188888-8	Дюбель-ТДН цинк, 6x40 мм	шт	148,5	0,93	-	138,4	-	-	-	-
26	ЕН15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,5	1228,64	-	614,32	614,32	-	19,2970	9,65
27	& С111-772-12	Плита стельова АМІФ Орбіт SK 600x600x13 мм	м2	52,5	42,61	-	2237,03	-	-	-	-
28	РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кідькість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,06	18966,97	-	1138,02	1071,23	-	270,7600	16,25
29	РН13-10-1	Знімання шпалер простих та полішених	100м2	0,8505	1051,24	-	894,08	894,08	-	19,3100	16,42
30	РН11-52-1	Перетворення штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,42525	1051,24	-	1018,86	1015,25	-	39,9300	16,98
31	РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,42525	18591,08	-	7905,86	7902,25	-	288,4600	122,67
32	& С1113-296-1	Штукатурка гіпсова НР Старт	кг	561	2,06	-	1155,66	-	-	-	-
33	РН12-66-1	Проглипка цементної штукатурки зрунтовою глибокого проникнення	100м2	0,8505	440,42	-	374,58	374,58	-	8,0900	6,88
34	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,2472	18,48	-	226,33	-	-	-	-
35	ЕН15-56-3	Безліцане накупття поверхонь стін розчином із клейового сілсу [типу "салтенгітс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,8505	3415,91	-	2905,23	2609,11	-	45,4480	38,65
36	& С1113-296-1	Шпаклівка гіпсова НР Фініш	кг	85,05	2,36	-	200,89	-	-	-	-
37	РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін	100м2	0,8505	4810,32	-	4091,18	2621,55	-	47,2900	40,22
38	РН12-49-12	Фарбування поліеілацетатними водоємільсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,8505	3082,36	-	495,06	495,06	-	9,2600	7,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С111-2016-6 варіант 3	Фарба водоемульсійна інтерерна	л	20,7765	43,87	-	911,47	-	-	-	-
40	РН3-1-1	ВІДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,07788	2690,97 2690,97	-	209,57	209,57	-	49,4300	3,85
41	ЕН10-25-3 к=0,8,к=1,15	Розбирання пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	1779,05	-	96,07	96,07	-	28,9984	1,57
42	РН1-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0779	1779,05 21513,37	-	1675,89	1675,89	-	300,5500	23,41
43	РН19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	21513,37 2315,25	-	901,79	901,79	-	34,3000	13,36
44	С1550-21	Розчинова суміш Сегесіт СТ 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	46,74	4,18	-	195,37	-	-	-	-
45	С114-100-1 варіант 1	Екструдований пінополістирол RENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	77,01	-	581,91	-	-	-	-
46	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0779	3147,94 3147,94	-	245,22	245,22	-	52,6500	4,1
47	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скляволокна LATUMER STANDARD 140, 5х5; 1м х 10 м, жовта	м2	8,1795	9,96	-	81,47	-	-	-	-
48	С1550-21 варіант 1	Клей Сегесіт СТ 190 рго для мінеральної вати, 25кг * або еквівалент	кг	46,74	4,51	-	210,8	-	-	-	-
49	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100м	0,2634	1950,85 1597,00	-	513,85	420,65	-	23,3105	6,14
50	ЕН15-56-3 н2,н5 к=1,15	Безпідтане накріптя поверхонь укосів розчином із клеювого гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0779	3414,21 3067,74	-	265,97	238,98	-	45,4480	3,54
51	ЕН15-56-4 к=1,15	Безпідтане накріптя поверхонь укосів розчином із клеювого гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожній шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Шлакпівка гіпсова НР Фініш	100 м2	0,0779	1705,46 1625,47	-	132,86	126,62	-	24,0810	1,88
52 &	С1113- 296-1 варіант 1	Шлакпівка гіпсова НР Фініш	кг	11,685	2,36	-	27,6	-	-	-	-
53	РН12-49-5 варіант 1	Поліпшене фарбування поліеіліпцетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0779	2820,66 2790,66	-	219,73	217,39	-	43,8300	3,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	18,48	-	20,73	-	-	-	-
55	С111-2016-6	Акрилова емульсія Snieзка біла	л	2,60965	40,82	-	106,53	-	-	-	-
56	EH10-25-3	Установлення пластиковах підвіконних дошок	100м	0,054	2223,81	-	120,09	120,09	-	36,2480	1,96
57	С188888-21	Монтажна піна Seresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	2223,81	-	124,38	-	-	-	-
58	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,749	88,74	-	155,21	155,21	-	1,6300	2,85
59	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,749	186,08	-	325,45	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису						186,08	325,45	-	53,68	0,4110	0,72
Разом будівельні роботи, грн.							50789,13	31520,6	325,45	0,4110	492,26
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							18943,08				
всього заробітна плата, грн.							31574,28				
Загальновиборничі витрати, грн.							2862,88				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							19,05				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							1989,93				
Всього будівельні роботи, грн.							53652,01				

Всього по кошторису							53652,01				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							512,03				
Кошторисна заробітна плата, грн.							33564,21				

Склав інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'АВК' and 'С. Д. Сурявський'.

*Водяшок Н. Я.
голова комісії
19 груд. 2020 р. Коштор*

ДК 021:2015 (СРV:2008) -45430000-0 окривання підлоги та стін" (Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16)
приміщення Гагаріна

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6

на кабінет № 40

Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 63,38799 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59739 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 39,12553 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "28 травня" 2020 р.

№ п/п	Об'єкту-ванья (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,65	979,92	-	636,95	636,95	-	18,0000	11,7
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,3222	324,46	-	104,54	104,54	-	5,9600	1,92
3	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТ на клеї зі зварюванням полотноща у стиках	100м2	0,65	7876,58	-	5119,78	3412,98	-	80,5575	52,36
4	С111-570 варіант 1	Покриття з ПВХ Таркет Форс Канаста 4 3 1 клас м, товщина 2,5 мм	м2	66,3	96,12	-	6372,76	-	-	-	-
5	С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму ВауСит відро	кг	19,89	17,30	-	344,1	-	-	-	-
6	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,36	18,48	-	172,97	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,65	1785,78 1690,28	-	1160,76	1098,68	-	27,9200	18,15
8	С111-684 варіант 1	Плити OSB-4, 10x1250x2500 мм	1000м2	0,0663	30804,00	-	2042,31	-	-	-	-
9	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шуррлах	100м	0,3222	957,89 957,89	-	308,63	308,63	-	14,1910	4,57
10	С111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	32,22	9,22	-	297,07	-	-	-	-
11	& С188888-5-1	Куттик внутрішній	шт	10	6,94	-	69,4	-	-	-	-
12	& С188888-5-1	Куттик зовнішній	шт	10	6,94	-	69,4	-	-	-	-
13	& С111-623-1 варіант 1	Заглушка на плінтус	шт	2	6,03	-	12,06	-	-	-	-
14	& С111-623-1	3"єднувач на плінтус	шт	12	6,03	-	72,36	-	-	-	-
15	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шуррли 6x60мм	шт	48	0,30	-	14,16	-	-	-	-
16	РН17-4-5	СТЕЛЯ									
17	ЕН15-76-1 к=1,15	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,08	1401,48 1401,48	-	112,12	112,12	-	23,4400	1,88
18	& С1555-229-1-10	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,65	10247,21 10247,21	-	6660,69	6660,69	-	160,9425	104,61
19	& С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 3,6 м (прямий)	м	61,75	7,46	-	460,66	-	-	-	-
20	& С1555-229-1-10	Т-подібний металевий профіль 1,2 м (поперечний)	м	123,5	5,90	-	728,65	-	-	-	-
21	& С1110-100-4	Т-подібний металевий профіль 0,6 м (поперечний)	м	123,5	3,94	-	486,59	-	-	-	-
22	& С1110-100-4 варіант 8 варіант 3	Куток пристінний профіль 3 м	шт	70,2	5,10	-	358,02	-	-	-	-
		Пружина-метелік для підвісу 0,80 мм (з покриттям)	шт	52	2,46	-	127,92	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 & С1110-100-4	Спиця гак 250		шт	52	1,29	-	67,08	-	-	-	-
24 & С1110-100-4	Спиця кільцю L 250		шт	52	1,29	-	67,08	-	-	-	-
25 С188888-8	Дюбель-ТДН цинк, 6x40 мм		шт	193,05	0,93	-	179,92	-	-	-	-
26 ЕН15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армістронг"		100м2	0,65	1228,64	-	798,62	798,62	-	19,2970	12,54
27 & С111-772-12	Плита стельова АМФ Орбі SK 600x600x13 мм		м2	68,25	42,61	-	2908,13	-	-	-	-
28 РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на шпирях, кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,08	18966,97	-	1517,36	1428,31	-	270,7600	21,66
29 РН13-10-1	Знімання шпалер простих та полішених		100м2	0,9484	1051,24	-	997	997	-	19,3100	18,31
30 РН11-52-1	Перетурання шпукатурки внутрішніх приміщень		100м2	0,4742	1051,24	-	1136,14	1132,11	-	39,9300	18,93
31 РН11-2-1	Ремонт шпукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,4742	2387,41	-	8815,89	8811,86	-	288,4600	136,79
32 & С1113-296-1	Штукатурка гіпсова НР Старт		кг	620,04	2,06	-	1277,28	-	-	-	-
33 РН12-66-1	Пролитка цементної шпукатурки зрунтовою глибокого проникнення		100м2	0,9484	440,42	-	417,69	417,69	-	8,0900	7,67
34 С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення		л	13,65696	18,48	-	252,38	-	-	-	-
35 ЕН15-56-3	Безпідчане накрутпта поверхонь стін розчином із клейового сілсу [типу "саменігс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази		100 м2	0,9484	3415,91	-	3239,65	2909,44	-	45,4480	43,1
36 & С1113-296-1	Шпаклівка гіпсова НР Фініш		кг	94,84	2,36	-	224,01	-	-	-	-
37 РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін		100м2	0,9484	4810,32	-	4562,11	2923,31	-	47,2900	44,85
38 РН12-49-12	Фарбування полінілацетатними еобоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази		100м2	0,9484	3082,36	-	552,04	552,04	-	9,2600	8,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С111-2016-6 варіант 3	Фарба водоемульсійна інтерерна	л	23, 16805714 3	43,87	-	1016,38	-	-	-	-
40	РН3-1-1	ВІДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,07788	2690,97 2690,97	-	209,57	209,57	-	49,4300	3,85
41	ЕН10-25-3 к=0,8,к=1,15	Розбирання пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	1779,05 1779,05	-	96,07	96,07	-	28,9984	1,57
42	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0779	21513,37 21513,37	-	1675,89	1675,89	-	300,5500	23,41
43	РН19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	2315,25 2315,25	-	901,79	901,79	-	34,3000	13,36
44	С1550-21	Розчинова суміш Сегесі СТ 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	46,74	4,18	-	195,37	-	-	-	-
45	С114-100-1 варіант 1	Екструдований пінополістирол RENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	77,01	-	581,91	-	-	-	-
46	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0779	3147,94 3147,94	-	245,22	245,22	-	52,6500	4,1
47	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скляволоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5: 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	9,96	-	81,47	-	-	-	-
48	С1550-21 варіант 1	Клей Сегесі СТ 190 рго для мінеральної вати, 25кг. *або еквівалент	кг	46,74	4,51	-	210,8	-	-	-	-
49	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100м	0,2634	1950,85 1597,00	-	513,85	420,65	-	23,3105	6,14
50	ЕН15-56-3 н2,н5 к=1,15	Безпіддане накрутці поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самтенігс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0779	3414,21 3067,74	-	265,97	238,98	-	45,4480	3,54
51	ЕН15-56-4 к=1,15	Безпіддане накрутці поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самтенігс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0779	1705,46 1625,47	-	132,86	126,62	-	24,0810	1,88
52 &	С1113- 296-1 варіант 1	Шпаклівка гіпсова НР фініш	кг	11,685	2,36	-	27,6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	РН12-49-5	Полішлене фарбування поліглінацетатними водоемульсійними сумішами укосіе по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0779	2820,66 2790,66	-	219,73	217,39	-	43,8300	3,41
54	С111-1624-2	Грунтова глибокого проникнення	л	1,12176	18,48	-	20,73	-	-	-	-
55	С111-2016-6 Варіант 4	Акрилова емульсія Sпезка біла	л	2,60965	40,82	-	106,53	-	-	-	-
56	ЕН10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	2223,81	-	120,09	120,09	-	36,2480	1,96
57	С188888-21 Варіант 1	Монтажна піна Seregit TS 62 PPO (750мл)	шт	1	2223,81 124,38	-	124,38	-	-	-	-
58	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,977	88,74 88,74	-	175,44	175,44	-	1,6300	3,22
59	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,977	186,08 186,08	-	367,88	-	367,88	-	-
Разом прями витрати по кошторису						30,69	60033,81	36732,68	60,67	0,4110	0,81
Разом будівельні роботи, грн.							60033,81		60,67		0,81
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							22933,25				
всього заробітна плата, грн.							36793,35				
Загальновиборничі витрати, грн.							3354,18				
Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							22,32				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							2332,18				
Всього будівельні роботи, грн.							63387,99				
Всього по кошторису							63387,99				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							597,39				
Кошторисна заробітна плата, грн.							39125,53				

Склад

інженер-проектувальник

Госада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

директор

Госада, підпис (ініціали, прізвище))



Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and the name 'М. А. Суєва'.

Київський університет імені Бориса Грінченка
(Назва організації, що затверджує)

Затверджено

В.М. Тукучинська
Зведений кошторисний розрахунок у сумі 413,64384 тис. грн.
В тому числі зворотних сум: 0 тис. грн.
Наказ № 399
(послання на документ про затвердження)

"03" 04 2010р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

ДК 021:2015 (СРВ:2008) -45430000-0 окривання підлоги та стін" (Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16)

Складений в поточних цінах станом на 28 травня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт окремих аудиторій фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16	320,49155	-	-	320,49155	
Разом по главі 2:			320,49155	-	-	320,49155	
Разом по главах 1-7:			320,49155	-	-	320,49155	
Разом по главах 1-8:			320,49155	-	-	320,49155	
Разом по главах 1-9:			320,49155	-	-	320,49155	
Разом по главах 1-12:			320,49155	-	-	320,49155	
Кошторисний прибуток (П)			20,50302	-	-	20,50302	
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16							

Водяшок № 3
до розрахунку № 005
19 ДЦ ССР *В.М. Тукучинська*
Форма № 5

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат Будівельних Організації (АВ) Разом Податок на додану вартість	-	-	3,70863	3,70863
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16		340,99457	-	3,70863	344,70320
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	340,99457	-	72,64927	413,64384

Керівник проектної організації:

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Ю.В. Самброс

Handwritten signature: Ю.В. Самброс

Handwritten signature: Ю.В. Самброс

*Водяшок № 4
900 000 000 № 1005
19 ДЦ ДЦ*

Замовник Київський університет імені Бориса Грінченка
(назва організації)
Підрядник ГП "Будремкомплекс"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво ДК 021-2015 (СРВ:2008) -45430000-0 окривання підлоги та стін" (Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16) , що здійснюється в 2020 році

Вид договору/оцінки:

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 28 травня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, в тому числі Заробітчаналата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	303,57657	303,57657	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом Прибуток	320,49155 20,50302	320,49155 20,50302	- -

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	3,70863	-	3,70863
9	Розрахунок N11	Коштинна покрита ризики	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовим вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціни В т.ч. зворотні суми:	344,7032 - - 344,7032 344,7032 68,94064 413,64384	340,99457 - - 340,99457 - -	3,70863 - - 3,70863 - - 68,94064
12		-вартість матеріальних ресурсів поставки замовника крім ПДВ -податок на додану вартість (ПДВ) (20 %) -вартість матеріальних ресурсів поставки замовника з ПДВ	85,1945 17,0389 102,2334		



Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підприємчої організації

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature on the left and another on the right.

Додаток № 5
до Договору № 205
№ 28.08.2020 р.

Затверджено
Київський університет
імені Бориса Грінченка

Проректор
з організаційних питань та АГР



О.П. Турунцев

Календарний графік виконання робіт

ДК 021:2015 (CPV:2008) –45430000-0 «Покрівання підлоги та стін» (Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16)

Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів)	Строки виконання робіт											
	2020 рік											
	Період											
	28.08.20	31.08.20	01.09.20	02.09.20	03.09.20	04.09.20	07.09.20	08.09.20	09.09.20	10.09.20	11.09.20	14.09.20
Демонтажні роботи:												
Розбирання покриттів підлог	█	█										
Демонтаж світильників			█	█								
Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	█	█	█	█								
Розбирання пластикових підвіконних дошок			█									
Знімання шпалер	█	█	█	█								
Монтажні роботи:												
Улаштування покриттів з лінолеуму									█	█	█	█
Улаштування стяжок					█	█	█	█				
Улаштування плінтусів												█
Улаштування каркасу підвісних стель							█	█	█	█	█	
Укладання плит стельових в каркас стелі								█	█	█	█	

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПІСКА

ДК 021:2015 (СРV:2008) -45430000-0 окривання підлоги та стін" (Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16)

Будівництво розташоване на території: області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

- При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нараховування:
1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
 2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість
 Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 год.-т та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -	413,64384	тис.грн.
вартість устаткування -	340,99457	тис.грн.
інші витрати -	3,70863	тис.грн.
податок на додану вартість -	68,94064	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірів:

