

**ДОГОВІР № 275**  
**про надання послуг**

м. Київ

«16» 11 2020 року

**Київський університет імені Бориса Грінченка** в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету» від 01.07.2020 р. № 395, (далі – Замовник), з однієї сторони, та ТОВ «ТРИГРАД «БК», в особі директора Герасименко Р.В., який/яка діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з іншої сторони (далі - Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про надання послуг (далі - Договір) про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

**1.1.** В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику **Послуги по заміні огорожі (паркану). Демонтаж старої та встановлення нової огорожі адміністративного корпусу (ректорату) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2**

**1.2.** Предмет Договору визначено у відповідності до єдиного закупівельного словника за кодом ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45340000-2 «Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів».

**1.3.** Виконавець гарантує, що має всі документи, передбаченні законодавством України, які необхідні для надання зазначених Послуг, згідно з цим Договором.

**2. ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ**

**2.1.** Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає умовам зазначеним в пункті 2.2. цього Договору.

**2.2.** Якість Послуг, що надаються за цим Договором, має відповідати вимогам чинних державних стандартів та відповідних дозволів, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, а також санітарним, гігієнічним та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для надання такого виду Послуг, та має підтверджуватись відповідними посвідченнями, сертифікатами та іншими документами передбаченими законодавством.

**2.3.** Якщо якість Послуг виявиться такою, що не відповідає вимогам вказаними в п.2.2. Договору, Замовник має право відмовитися від прийняття таких Послуг.

**3. ЦІНА ДОГОВОРУ**

**3.1.** Загальна ціна Послуг за цим Договором становить **98 526,94 грн. (дев'яносто вісім тисяч п'ятсот двадцять шість гривень 94 копійки)**, в тому числі ПДВ 20% :16 421,16 грн. (шістнадцять тисяч чотириста двадцять одна гривня 16 копійок).

**3.2.** У погоджену Сторонами ціну Послуг входять усі витрати, що несе Виконавець при наданні даних послуг Замовнику.

**4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

**4.1.** Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України та в безготівковому порядку.

**4.2.** Ціна Послуг, що вказана в акті про надання послуг, які надаються Виконавцем Замовнику, повинна відповідати розрахунку та пункту 3.1 цього Договору.

**4.3.** Обов'язковою умовою для оплати наданих Послуг є наявність у Виконавця оформлених у встановленому законодавством України розрахунку вартості послуг та інших документів, передбачених цим Договором або чинним законодавством України. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після пред'явлення Виконавцем, оформленого належним чином акту наданих послуг (печатки, оригіналів підписів (факсиміле не допускається), візування уповноваженою особою Замовника щодо наданих послуг тощо).

**4.4.** Оплата за надані послуги здійснюється упродовж 10 (десяти) робочих днів з дати підписання актів наданих послуг та інших відповідно оформлених документів.

**4.5.** Кожна Сторона самостійно несе відповідальність за сплату всіх податків та зборів згідно з чинним законодавством України.

4.6. Сторони погодили, що після проведення експертизи проектно-кошторисної документації та отримання відповідного експертного звіту буде проведено уточнення (зменшення) вартості послуг з урахуванням результатів експертизи шляхом укладання Додаткової угоди до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

## **5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК**

5.1. Надання Послуг має бути підтверджене актом про надання послуг, який складається та підписується Замовником та Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надання Послуг. Виконавець буде вважатися таким, що виконав зобов'язання за цим Договором, якщо він надав Послуги за ціною, узгодженою в пункті 3.1 цього Договору, Розрахунку та акті про надання послуг, із усією супровідною документацією, згідно чинного законодавства України та цього Договору.

5.2. Замовник впродовж двох робочих днів з дня отримання від Виконавця акта про надання послуг перевіряє якісні і кількісні характеристики наданих Послуг і, в разі відсутності заперечень (зауважень) щодо їх прийняття уповноважений представник Замовника підписує акт про надання послуг. Один примірник зазначеного акта протягом двох робочих днів з моменту підписання Замовником повертається Виконавцю.

5.3. Послуги за даним Договором надаються протягом 25 календарних днів року з дати підписання Договору за адресою вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2.

5.4. Гарантійний строк становить два роки від дня підписання Сторонами акта про надання послуг.

5.5. Якщо після прийняття послуг Замовник виявив відступи від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані Виконавцем, він зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

5.6. У разі виникнення між Замовником і Виконавцем спору з приводу недоліків наданих послуг або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе Виконавець, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень Договору або причинного зв'язку між діями Виконавця та виявленими недоліками.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за Послуги надані Виконавцем.

6.1.2. Приймати надані Послуги, згідно з актами про надання Послуг або іншими документами передбаченими чинним законодавством України або цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати надання Послуг;

6.2.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань, передбачених Договором, повідомивши його письмово про це у 10 (десяти) денний строк.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання Послуг в строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити надання Послуг, якісні характеристики яких відповідають умовам розділу 2 цього Договору.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги.

6.4.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Замовником зобов'язань, передбачених Договором, повідомивши його письмово про це у 10 (десяти) денний строк.

## **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. Виконавець за цим Договором несе відповідальність:

7.2.1. За порушення умов зобов'язання щодо якості Послуг стягується штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості Послуг.

7.2.2. За несвоєчасне надання Послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг за кожний день прострочення.

**7.3.** За порушення умов Договору Zamовником, крім обставин, зазначених в п. 7.2. даного Договору, останній сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від вартості наданих Послуг.

**7.4.** Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

## **8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

**8.1.** Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна, дії органів державної влади, тощо).

**8.2.** Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

**8.3.** У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 (десять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір попередивши письмово про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів.

## **9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

**9.1.** Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

**9.2.** Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

## **10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ**

**10.1.** Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

**10.2.** Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та діє до «31» грудня 2020 року.

**10.3.** Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

**10.4.** Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін. Зміни у цей Договір набирають чинності з дати підписання та скріплення печатками Сторін відповідної Додаткової угоди до цього Договору.

**10.5.** Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витрат замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»

**10.6.** Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Виконавцем. У цьому разі Zamовник письмово повідомляє Виконавця про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

**10.7.** Цей Договір вважається розірваним з дати підписання та скріплення печатками Сторін відповідної Додаткової угоди до цього Договору.

## 11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом 2-х календарних днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну з наданням копій документів, що підтверджують такі зміни, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.3. Даний Договір складений у двох примірниках (один для Замовника та один для Виконавця), викладений українською мовою, при цьому всі примірники цього Договору ідентичні та мають однакову юридичну силу.

## 12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

- Додаток № 1 – дефектний акт;
- Додаток № 2 – локальний кошторис;
- Додаток № 3 – зведений кошторис;
- Додаток № 4 – договірна ціна;
- Додаток № 5 – підсумкова відомість ресурсів;
- Додаток № 6 - календарний графік надання послуг.

## 13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

### ЗАМОВНИК:

Київський університет імені  
Бориса Грінченка  
Місцезнаходження: 04053, м. Київ,  
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2  
Код ЄДРПОУ 02136554  
р/р UA058201720344270002000048657

в Держказначейській службі України м. Києва  
Св-во ПДВ №100270398, ПІН 021365526534  
Тел./факс: 272-14-11, 272-14-90

### ВИКОНАВЕЦЬ:

**Товариство з обмеженою  
відповідальністю  
«ТРИГРАД «БК»**  
02099 м. Київ, вул. Бориспільська, 12-В  
тел/факс (044) 545-64-14  
п/р № 2600300136655  
п/р UA743805260000002600300136655  
в ПАТ «КБ ГЛОБУС» у м. Києві  
МФО 380526  
Код ЄДРПОУ 40942608  
ПІН 409426026518  
[trigrad@ukr.net](mailto:trigrad@ukr.net)



Проректор  
з організаційних питань та АГР

О.П. Турунцев



Директор

Герасименко Р.В.  
М.П.

*Григор*  
*140. А. Дураверний*  
*Дир. Желонінова В.С.*  
*Ан. Світстратенко*  
*М. П. Андреев*  
*М. П. Андреев*

Додаток №1  
 до договору №278  
 526/ДЦ ДФ\_2-1-1  
 від 16.11.2020р

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка  
 ( назва організації, що затверджує )  
 Проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи  
 Турунцев О.П.

" 16 "

2020 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Демонтаж старої та встановлення нової огорожі адміністративного корпусу (ректорату) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2)

Умови виконання робіт :стислі умови,забудовна частина міста

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання стовпів із цегли прямокутних неармованих	м3	8	
2	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	11	
3	Демонтаж металевої огорожі	м	18	
4	Демонтаж воріт	м2	5,4	
5	Навантаження сміття вручну	т	38,948	
6	Перевезення сміття до 30 км	т	38,948	
7	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	19,5	
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	19,5	
9	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 3	т	3,7713	
10	Монтаж направляючої шини відкатних воріт (комплект)	т	0,0784	
11	Шинопровід (консоль) відкатних воріт	комплект	1	
12	Монтаж металевої огорожі з сітчастих панелей	м	26	
13	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,94	
14	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0792	
15	Стовп огорожі (80x80x2,L2200)	шт	17	
16	Кронштейн для секции	шт	52	
17	Секція огорожі (1500*2000)	шт	13	
18	Хвіртка (1500*900)	шт	1	
19	Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками	м2	6,9	
20	Ворота в комплекті з противовісом (1500*3700)	шт	1	
21	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02	
22	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
23	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до твщ. 300 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
24	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до твщ. 1200 мм	шт	1	
25	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	60	
26	ТРУБА ПВХ ЖЕСТКАЯ ГЛАДКАЯ Д.20ММ,	м	60	
27	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	60	
28	Кабель з мідними жилами в ізоляції, не розповсюджуючий горіння та низьким виділенням диму, плоский, перерізом 3x2,5мм <sup>2</sup> , ВВПнгд	м	60	
29	Монтаж автоматики відкатних воріт	шт	1	
30	Автоматика відкатних воріт САМЕ до 400кг	шт	1	
31	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях. переріз жили до 10 мм <sup>2</sup>	жил	18	

Директор ТОВ «ТРИГРАД «БК»



Герасименко Р.В.

120. А. Гусавський

Додаток №2 до Договору № 275 від 16.11 2020р.

Демонтаж старої та встановлення нової огорожі адміністративного корпусу (ректорау) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1****на Демонтаж старої та встановлення нової огорожі адміністративного корпусу (ректорау) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2)**Основа: деф. акт.  
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт77,66631 тис. грн.  
0,55286 тис.люд.-год.  
36,71545 тис. грн.  
3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "04 листопада" 2020 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН3-30-3 к=0,8	Розбирання стовпів із цегли прямокутних неармованих	1 м3	8	734,47	-	5875,76	5875,76	-	10,2608	82,09
2	РН2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	11	769,64	310,15	8466,04	5054,39	3411,65	7,6850	84,54
3	Е7-24-11 к=0,8	Демонтаж металеві огорожі	100м	0,18	459,49	119,32	2442,67	2412,17	1312,52	1,8137	19,95
4	ЕН10-34-1 к=1,15	Демонтаж воріт	100м2	0,054	13570,40	169,43	1149,85	1117,19	30,5	200,7937	36,14
5	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	38,948	13400,97	11,59	3663,45	3663,45	2,09	0,1704	0,03
6	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	38,948	21293,53	604,87	7615,5	-	32,66	317,4081	17,14
					20688,66	41,38	7615,5	-	2,23	0,6085	0,03
					94,06	-	1195,31	-	-	1,7278	67,29
					94,06	-	7615,5	-	7615,5	-	-
					195,53	30,69	1195,31	1195,31	1195,31	0,4110	16,01
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PH18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,195	2681,50 1796,36	-	522,89	350,29	-	27,5600	5,37
8	PH18-46-2 к=10	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	0,195	2894,90 2894,90	-	564,51	564,51	-	44,4140	8,66
9	C1421-9842 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 3	т	3,7713	2387,85	-	9005,3	-	-	-	-
10	PH20-12-5	Монтаж направляючої шини відкатних воріт (комплект)	1т	0,0784	4865,22 3850,09	658,68 12,79	381,43	301,85	51,64	50,8800 0,1892	3,99 0,01
11	& C11-922-9 варіант 1	Шинопровід (консоль) відкатних воріт	комплект	1	4273,80	-	4273,8	-	-	-	-
12	E7-24-11	Монтаж металеві огорожі з сітчастих панелей	100м	0,26	18079,72 16751,21	211,78 14,49	4700,73	4355,31	55,06 3,77	250,9921 0,2131	65,26 0,06
13	C1424- 11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,94	2563,68	-	2409,86	-	-	-	-
14	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0792	20869,73	-	1652,88	-	-	-	-
15	C1633-89ВД варіант 1	Стовп огорожі (80x80x2,12200)	шт	17	-	-	-	-	-	-	-
16	C1633-89ВД варіант 2	Кронштейн для секции	шт	52	-	-	-	-	-	-	-
17	C1633-89ВД варіант 3	Секція огорожі (1500*2000)	шт	13	-	-	-	-	-	-	-
18	C1633-89ВД варіант 5	Хвіртка (1500*900)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
19	EH10-34-1 к=1,15	Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками	100м2	0,069	27631,02 25860,82	756,09 51,72	1906,54	1784,4	52,17 3,57	396,7601 0,7607	27,38 0,05
20	C1633-89ВД варіант 4	Ворота в комплекті з противовісом (1500*3700)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
21	EH6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02	55286,51 17928,77	-	1105,73	358,58	-	281,5890	5,63
22	PH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	569,98 562,16	-	5,7	5,62	-	9,4022	0,09



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	РН20-27-2 к=1,5	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до твц. 300 мм	100шт	0,01	644,38	-	6,44	6,36	-	10,6371	0,11	
24	РН20-27-2 к=9	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до твц. 1200 мм	100шт	0,01	635,99	-	38,66	38,16	-	63,8226	0,64	
25	М8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,6	3866,30	-	1920,5	1629,85	-	44,8698	26,92	
26	С113-1897 варіант 2	ТРУБА ПВХ ЖЕСТКАЯ ГЛАДКАЯ Д.20ММ,	м	60	2716,42	-	1542	-	-	-	-	
27	М8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	25,70	-	770,1	671	-	16,9600	10,18	
28	15093-35103 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ізоляції, не розповсюджуючій горіння та низьким виділенням диму, плоский, перерізом 3х2, 5мм2, ВВПнгД	1000м	0,06	1283,50	-	1263,16	-	-	-	-	
29	М10-398-2	Монтаж автоматики відкатних воріт	шт	1	21052,61	-	3537,14	3090,96	-	45,7920	45,79	
30	1502-403 варіант 1	Автоматика відкатних воріт SAME до 400кг	шт	1	3090,96	-	-	-	-	-	-	
31	М8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,18	3257,34	-	586,32	309,1	-	25,4400	4,58	
Разом прями витрати по кошторису							65406,96	31588,95	11249,18	491,8	36,14	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							65406,96	22568,83	34109,44	12259,35	24,92	2606,01
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							77666,31	552,86				
<b>Всього по кошторису</b>												
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36715,45				

Склад *С.П.К.* Сарафаннікова Н.П.  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 ПЕРЕКІРОВА АА "БК" Герасименко Р.В.  
 ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 40942608 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



*[Handwritten signature]*  
 П.П. А. Суварський

*[Handwritten signature]*  
 С.П. Сарафаннікова

Додаток №3 до Договору № 275 від 16.11 2020р.  
Київський університет імені Бориса Грінченка  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 98,52694 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

16 " 11 2020р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Демонтаж старої та встановлення нової огорожі адміністративного корпусу (ректорату) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2)**

Складений в поточних цінах станом на 23 жовтня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			Будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Поточний ремонт огороження (паркану) адміністративного корпусу (ректорату) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2»	77,66631	-	-	77,66631
		<b>Разом по главі 2:</b>	77,66631	-	-	77,66631
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	77,66631	-	-	77,66631
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	77,66631	-	-	77,66631
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	77,66631	-	-	77,66631
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	77,66631	-	-	77,66631

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	3,75945	-	-	3,75945
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	-	-	0,68002	0,68002
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	81,42576	-	0,68002	82,10578
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	81,42576	-	16,42116	16,42116
			81,42576	-	17,10118	98,52694

Г Герасименко Р.В.

Директор ТОВ «ТРИГРАД «БК»



*Handwritten signature: Герасименко Р.В.*

*Handwritten signature: Герасименко Р.В.*

2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.2\*) укр.

Додаток №4 до Договору № 275 від 16.11 2020р.Замовник Київський університет імені Бориса Грінченка  
(назва організації)Підрядник ТОВ "ТРИГРАД "БК"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Демонтаж старої та встановлення нової огорожі адміністративного корпусу (реktorату) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2), що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни:

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 04 листопада 2020 р.

№ п/п	Обрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
1	2	3	4	5	6	
				будівельних робіт	інших витрат	
1			65,40696	65,40696	-	-
	Прямі витрати, в тому числі					
	Заробітна плата		31,58895	31,58895	-	-
	Вартість матеріальних ресурсів		22,56883	22,56883	-	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		11,24918	11,24918	-	-
	Загальновиrobничі витрати		12,25935	12,25935	-	-
	Витрати на зведення (приспосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	-
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	-
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-	-
	Інші сукупні витрати		-	-	-	-
	<b>Разом</b>		77,66631	77,66631	-	-
	Прибуток		3,75945	3,75945	-	-
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,68002	-	-	0,68002

		526 ДЦ ДЦ			
1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	-	-	-
10	Розрахунок N12		-	-	-
11	Розрахунок N13		82,10578	81,42576	0,68002
12			82,10578 16,42116 98,52694	81,42576	0,68002 16,42116



Герасименко Р.В.

*Handwritten signature: О.А. Герасименко*

Демонтаж старої та встановлення нової огорожі адміністративного корпусу (ректорату) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку  
 вартості об'єкта будівництва**  
**Форма № 5а**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготовельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>1. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	404,33	64,03			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	87,47	65,18			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	20,13	65,81			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.-год.	16,01	74,67			
8		будівельного сміття						
8.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.-год.	24,92	104,57			
	Разом загальна кошторисна трудомісткість			люд.-год.	552,86			
	Середній розряд робіт			розряд	3,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	СН204-201	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Агрегати зварювальні пересувні з Бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	0,29668	174,06			
10	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	8,57109	19,88			
11	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м <sup>3</sup> /хв	маш-год	16,907	197,91			
12	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	16,907	3,88			
13	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	38,948	195,53			
<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</b>								
14	СН200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-год	4,24212				
15	СН200-68	Пістолет монтажний	маш-год	5,5968				
16	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	0,27756736				
17	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	0,69112				
<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>								
18	+8С11-922-9 варіант 1	Шинопровід (консоль) відкатних воріт	комплект	1	4273,80	4040,00	150,00	83,80
19	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001532	32111,96	31277,87	204,44	629,65
20	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00026	29085,44	28354,62	160,52	570,30
21	+С111-1513	Електрооди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,0000235	81067,66	79270,00	208,10	1589,56
22	+С111-1529	Електрооди, діаметр 6 мм, марка З42	т	0,0039225	81067,66	79270,00	208,10	1589,56
23	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0117	11434,14	10853,93	356,01	224,20
24	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,068	410,49	402,00	0,44	8,05
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004704	55355,10	54086,22	183,49	1085,39
26	+С113-1897 варіант 2	ТРУБА ПВХ ЖЕСТКАЯ ГЛАДКАЯ Д.20ММ,	м	60	25,70	23,20	2,00	0,50
27	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00052	57414,89	56774,73	212,75	427,41
28	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0792	20869,73	20300,00	160,52	409,21



1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, нуття, свердління [Гробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	Т	0,02	37357,74	36464,72	160,52	732,50
30	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	22,37	21,82	0,11	0,44
31	+C1421-9842 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон шільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 3	Т	3,7713	2387,85	2138,07	202,96	46,82
32	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0975	398,18	96,16	294,21	7,81
33	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,94	2563,68	2036,00	477,41	50,27
34	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурьмянисті в чушках, марка ПОС40	Т	0,00055	624670,03	612261,08	160,52	12248,43
35	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,02376	262,15	256,75	0,26	5,14
36	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1836	1390,91	1362,82	0,82	27,27
37	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1836	12,84	12,57	0,02	0,25
38	C1545-241	Скобки для проводів кабельів двокабкові К729, К730	100шт	0,66	428,68	420,17	0,10	8,41
39	C1546-63	Припой ПОС-18	Т	0,0003	325292,47	318641,34	272,85	6378,28
40	+C1633-89ВД варіант 1	Стовп огорожі (80x80x2,12200)	шт	17	-	-	-	-
41	+C1633-89ВД варіант 2	Кронштейн для секции	шт	52	-	-	-	-
42	+C1633-89ВД варіант 3	Секція огорожі (1500*2000)	шт	13	-	-	-	-
43	+C1633-89ВД варіант 4	Ворота в комплекті з противовісом (1500*3700)	шт	1	-	-	-	-
44	+C1633-89ВД варіант 5	Хвіртка (1500*900)	шт	1	-	-	-	-
45	+1502-403 варіант 1	Автоматика відкатних воріт САМЕ до 400кг	шт	1	-	-	-	-
46	+15093-35103 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ізоляції, не розгоровоюджуючій горіння та низьким виділенням диму, плоский, перерізом 3x2,5мм2, ВВГнгД	1000м	0,06	21052,61	20616,70	23,11	412,80
47	C1999-9001	Електроенергія загальновиборничних витрат	кВт-год	1,0114	2,2929	2,2929	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0848	71,54	71,54		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
 Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.  
 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 04 листопада 2020 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сарафаннікова Н.П.

Перевірив РИГРАД "БК"

Ідентифікаційний код 40942501

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Герасименко Р.В.



*Handwritten signatures and notes:*  
 3  
 Mr. P. S. [Signature]  
 [Signature] [Signature]

Додаток №6 до Договору № 275 від 16. 11 2020р.

**ПОГОДЖЕНО:**

**ЗАМОВНИК**

Київський університет імені Бориса Грінченка

О. П. Турунцев



## КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК НАДАНИЯ ПОСЛУГ

Демонтаж старої та встановлення нової огорожі адміністративного корпусу (ректорату)  
Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район,  
вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2)

Найменування робіт	листопад														грудень										
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтаж старої огорожі з вивезенням сміття	■	■	■	■	■																				
Монтаж металевої огорожі та хвіртки						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Монтаж відкатних воріт																■	■								
Монтаж автоматики воріт																		■	■						
Електромонтажні роботи																			■	■	■	■	■		
Відновлення асфальтного покриття																							■	■	■

Директор ТОВ "ТРИГРАД" БК"



Герасименко Р.В.



*Ю. А. Суравський*