

ДОГОВІР № 284
про надання послуг

«23» 11 2020 року

м. Київ

Київський університет імені Бориса Грінченка в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету» від 01.07.2020 р. № 395, (далі – Замовник), з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕП-КЕПІТАЛ», в особі Генерального директора Шеверуна Віталія Олександровича, який діє на підставі Статуту, (далі - Виконавець), з іншої сторони (далі - Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про надання послуг (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з поточного ремонту навчальних приміщень Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16.

1.2. Предмет Договору визначено у відповідності до єдиного закупівельного словника за кодом ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».

1.3. Виконавець гарантує, що має всі документи, передбаченні законодавством України, які необхідні для надання зазначених Послуг, згідно з цим Договором.

2. ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає умовам зазначеним в пункті 2.2. цього Договору.

2.2. Якість Послуг, що надаються за цим Договором, має відповідати вимогам чинних державних стандартів та відповідних дозволів, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, а також санітарним, гігієнічним та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для надання такого виду Послуг, та має підтверджуватись відповідними посвідченнями, сертифікатами та іншими документами передбаченими законодавством.

2.3. Якщо якість Послуг виявиться такою, що не відповідає вимогам вказаними в п.2.2. Договору, Замовник має право відмовитися від прийняття таких Послуг.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Загальна ціна Послуг за цим Договором становить: 869 065 грн. 75 коп. (Вісімсот шістдесят дев'ять тисяч шістдесят п'ять гривень сімдесят п'ять копійок), в тому числі ПДВ 20% - 144 844 грн. 29 коп. (Сто сорок чотири тисячі вісімсот сорок чотири гривні двадцять дев'ять копійок).

3.2. У погоджену Сторонами ціну Послуг входять усі витрати, що несе Виконавець при наданні даних послуг Замовнику.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України та в безготівковому порядку.

4.2. Ціна Послуг, що вказана в акті про надання послуг, які надаються Виконавцем Замовнику, повинна відповідати розрахунку та пункту 3.1 цього Договору.

4.3. Обов'язковою умовою для оплати наданих Послуг є наявність у Виконавця оформлених у встановленому законодавством України розрахунку вартості послуг та інших документів, передбачених цим Договором або чинним законодавством України. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після пред'явлення Виконавцем, оформленого належним чином акту наданих послуг (печатки, оригіналів підписів (факсиміле не допускається), візування уповноваженою особою Замовника щодо наданих послуг тощо).

- 4.4. Оплата за надані послуги здійснюється упродовж 10 (десяти) робочих днів з дати підписання актів наданих послуг та інших відповідно оформлених документів.
- 4.5. Кожна Сторона самостійно несе відповідальність за сплату всіх податків та зборів згідно з чинним законодавством України.
- 4.6. Сторони погодили, що після проведення експертизи проектно-кошторисної документації та отримання відповідного експертного звіту буде проведено уточнення (зменшення) вартості послуг з урахуванням результатів експертизи шляхом укладання Додаткової угоди до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

- 5.1. Надання Послуг має бути підтверджене актом про надання послуг, який складається та підписується Замовником та Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надання Послуг. Виконавець буде вважатися таким, що виконав зобов'язання за цим Договором, якщо він надав Послуги за ціною, узгодженою в пункті 3.1 цього Договору, Розрахунку та акті про надання послуг, із усією супровідною документацією, згідно чинного законодавства України та цього Договору.
- 5.2. Замовник впродовж двох робочих днів з дня отримання від Виконавця акта про надання послуг перевіряє якісні і кількісні характеристики наданих Послуг і, в разі відсутності заперечень (зауважень) щодо їх прийняття уповноважений представник Замовника підписує акт про надання послуг. Один примірник зазначеного акта протягом двох робочих днів з моменту підписання Замовником повертається Виконавцю.
- 5.3. Послуги за даним Договором надаються до 16.12.2020 року з дати підписання Договору за адресою проспект Юрія Гагаріна, 16.
- 5.4. Гарантійний строк становить два роки від дня підписання Сторонами акта про надання послуг.
- 5.5. Якщо після прийняття послуг Замовник виявив відступи від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані Виконавцем, він зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).
- 5.6. У разі виникнення між Замовником і Виконавцем спору з приводу недоліків наданих послуг або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе Виконавець, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень Договору або причинного зв'язку між діями Виконавця та виявленими недоліками.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:
- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за Послуги надані Виконавцем.
- 6.1.2. Приймати надані Послуги, згідно з актами про надання Послуг або іншими документами передбаченими чинним законодавством України або цим Договором.
- 6.2. Замовник має право:
- 6.2.1. Контролювати надання Послуг;
- 6.2.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань, передбачених Договором, повідомивши його письмово про це у 10 (десяти) денний строк.
- 6.3. Виконавець зобов'язаний:
- 6.3.1. Забезпечити надання Послуг в строки, встановлені цим Договором.
- 6.3.2. Забезпечити надання Послуг, якісні характеристики яких відповідають умовам розділу 2 цього Договору.
- 6.4. Виконавець має право:
- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги.
- 6.4.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Замовником зобов'язань, передбачених Договором, повідомивши його письмово про це у 10 (десяти) денний строк.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- 7.2. Виконавець за цим Договором несе відповідальність:

7.2.1. За порушення умов зобов'язання щодо якості Послуг стягується штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості Послуг.

7.2.2. За несвочасне надання Послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг за кожний день прострочення.

7.3. За порушення умов Договору Замовником, крім обставин, зазначених в п. 7.2. даного Договору, останній сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від вартості наданих Послуг.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна, дії органів державної влади, тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 (десять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір попередивши письмово про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та діє до «31» грудня 2020 року.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін. Зміни у цей Договір набирають чинності з дати підписання та скріплення печатками Сторін відповідної Додаткової угоди до цього Договору.

10.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»

10.6. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Виконавцем. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Виконавця про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з дати підписання та скріплення печатками Сторін відповідної Додаткової угоди до цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом 2-х календарних днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну з наданням копій документів, що підтверджують такі зміни, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.3. Даний Договір складений у двох примірниках (один для Замовника та один для Виконавця), викладений українською мовою, при цьому всі примірники цього Договору ідентичні та мають однакову юридичну силу.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

- Додаток № 1 – дефектний акт;
- Додаток № 2 – локальний кошторис;
- Додаток № 3 – зведений кошторис;
- Додаток № 4 – договірна ціна;
- Додаток № 5 – підсумкова відомість ресурсів;
- Додаток № 6 - календарний графік надання послуг.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

Київський університет імені
Бориса Грінченка
Місцезнаходження: 04053, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
Код ЄДРПОУ 02136554
р/р UA728201720344200001000048659
в Держказначейській службі України м. Києва
Св-во ПДВ №100270398, ІПН 021365526534
Тел./факс: 272-14-11, 272-14-90

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕП-КЕПІТАЛ»
02099, м.Київ, вул. Ялтинська, 5-б
код ЄДРПОУ: 42586016
ІПН: 425860126512
Витяг з реєстру платників податків
на додану вартість: № 1826514501469
ІВАН: UA633218420000026004053038894
в АТ КБ «Приватбанк», МФО 321842
Тел.: 095-423-58- 12
e-mail: tender.tkepital@gmail.com

Проректор
з організаційних питань та АГР

М.П.  О.П. Турунцев

Генеральний директор

 О.В. Шеврун

Проректор










до Договору № 284 від 23.11.2020
 Додаток №1
 Форма №8



ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка

(назва організації, що затверджує)

(посада; підпис, ініціали, прізвище)

23.11.2020

2020

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Приміщення №201

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	50	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	27,1	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	50	
4	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	50	
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27,1	
6	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	шт	2	
7	Улаштування алюмінієвого порогу	м	1,5	
СТЕЛЯ				
8	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8	
9	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	м2	50	
10	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50	
11	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	47,66	
12	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	8	
СТІНИ				
13	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	85,05	
14	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	72,55	
15	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12,5	
16	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	85,05	
17	Армування стін склосіткою	м2	85,05	
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85,05	
19	Обклеювання шпалерами стін	м2	85,05	
20	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	85,05	
21	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	
22	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	9	
ВІДКОСИ				

1	2	3	4	5
23	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	7,788	
24	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
25	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	19,44	
26	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,79	
27	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	
28	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,79	
29	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	23,44	
30	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,79	
31	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7,79	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,79	
33	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
34	Навантаження сміття вручну	т	0,732	
35	Перевезення сміття до 30 км	т	0,732	

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Приміщення №307

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	50	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	27,1	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	50	
4	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	50	
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27,1	
6	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	шт	2	
7	Улаштування алюмінієвого порогу	м	1,5	
СТЕЛЯ				
8	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	9	
9	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	м2	50	
10	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50	
11	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	47,3	
12	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	9	
СТІНИ				
13	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	85,05	
14	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	72,55	
15	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12,5	
16	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	85,05	
17	Армування стін склосіткою	м2	85,05	
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85,05	
19	Обклеювання шпалерами стін	м2	85,05	
20	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	85,05	
21	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	
22	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	9	
ВІДКОСИ				

1	2	3	4	5
23	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	7,788	
24	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
25	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	19,44	
26	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,79	
27	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	
28	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,79	
29	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	23,44	
30	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,79	
31	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7,79	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,79	
33	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
34	Навантаження сміття вручну	т	0,732	
35	Перевезення сміття до 30 км	т	0,732	

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



А.В. (Власенко)

170. А. Гуравський

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Приміщення №303

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ПІДЛОГА			
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	50	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	27,1	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	50	
4	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	50	
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27,1	
6	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	шт	2	
7	Улаштування алюмінієвого порогу	м	1,5	
	СТЕЛЯ			
8	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
9	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50	
10	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	48,38	
11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
12	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	85,05	
13	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	72,55	
14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12,5	
15	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	85,05	
16	Армування стін склосіткою	м2	85,05	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85,05	
18	Обклеювання шпалерами стін	м2	85,05	
19	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	85,05	
20	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	
21	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	9	
	ВІДКОСИ			
22	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	7,788	
23	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	5,4	

1	2	3	4	5
24	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	м	19,44	
25	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м ²	7,79	
26	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м ³	0,3895	
27	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м ²	7,79	
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	23,44	
29	Безпідтане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	7,79	
30	Безпідтане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	7,79	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	7,79	
32	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
33	Навантаження сміття вручну	т	0,732	
34	Перевезення сміття до 30 км	т	0,732	


Перевірів

[посада, підпис, ініціали (прізвище)]





 (Відрізане)



 / Ю. А. Гусавовський



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Приміщення №204

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	50	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	27,1	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEIT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	50	
4	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	50	
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27,1	
6	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	шт	2	
7	Улаштування алюмінієвого порогу	м	1,5	
СТЕЛЯ				
8	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
9	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50	
10	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	48,38	
11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
12	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	85,05	
13	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	72,55	
14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12,5	
15	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	85,05	
16	Армування стін склосіткою	м2	85,05	
17	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85,05	
18	Обклеювання шпалерами стін	м2	85,05	
19	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	85,05	
20	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	
21	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	9	
ВІДКОСИ				
22	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	7,788	
23	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	5,4	

1	2	3	4	5
24	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	19,44	
25	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,79	
26	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	
27	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,79	
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	23,44	
29	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,79	
30	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7,79	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,79	
32	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
33	Навантаження сміття вручну	т	0,732	
34	Перевезення сміття до 30 км	т	0,732	

Перевірів

[посада, підпис (підписати, прізвище)]



АВК (Вірсенко)

140. А. Гусевський

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Приміщення №106

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт



№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ПІДЛОГА			
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	50	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	27,1	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	50	
4	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	50	
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27,1	
6	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	шт	2	
7	Улаштування алюмінієвого порогу	м	1,5	
	СТЕЛЯ			
8	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
9	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50	
10	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	48,38	
11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
12	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	85,05	
13	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	72,55	
14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12,5	
15	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	85,05	
16	Армування стін склосіткою	м2	85,05	
17	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85,05	
18	Обклеювання шпалерами стін	м2	85,05	
19	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	85,05	
20	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	
21	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	9	
	ВІДКОСИ			
22	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	7,788	
23	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	5,4	

1	2	3	4	5
24	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	м	19,44	
25	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м ²	7,79	
26	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м ³	0,3895	
27	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м ²	7,79	
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	23,44	
29	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	7,79	
30	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	7,79	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	7,79	
32	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
33	Навантаження сміття вручну	т	0,732	
34	Перевезення сміття до 30 км	т	0,732	

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





 / Укр. А. Гуравський



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Приміщення №107

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ПІДЛОГА			
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	50	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	27,1	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	50	
4	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	50	
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27,1	
6	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	шт	2	
7	Улаштування алюмінієвого порогу	м	1,5	
	СТЕЛЯ			
8	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
9	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50	
10	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	48,38	
11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
12	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	85,05	
13	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	72,55	
14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12,5	
15	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	85,05	
16	Армування стін склосіткою	м2	85,05	
17	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85,05	
18	Обклеювання шпалерами стін	м2	85,05	
19	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	85,05	
20	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	
21	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	9	
	ВІДКОСИ			
22	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	7,788	
23	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	5,4	

1	2	3	4	5
24	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	м	19,44	
25	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м ²	7,79	
26	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м ³	0,3895	
27	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м ²	7,79	
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	23,44	
29	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	7,79	
30	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	7,79	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	7,79	
32	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
33	Навантаження сміття вручну	т	0,732	
34	Перевезення сміття до 30 км	т	0,732	

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



В. О. Шевчук

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Приміщення №210

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	65,678	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	32,22	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	65,678	
4	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	65,678	
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	32,22	
6	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	шт	2	
7	Улаштування алюмінієвого порогу	м	1,5	
СТЕЛЯ				
8	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8	
9	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	65,678	
10	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	62,798	
11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	8	
СТІНИ				
12	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	94,84	
13	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	75,84	
14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	18,968	
15	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	94,84	
16	Армування стін склосіткою	м2	94,84	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	94,84	
18	Обклеювання шпалерами стін	м2	94,84	
19	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	94,84	
20	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	
21	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	9	
ВІДКОСИ				
22	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	10,384	

1	2	3	4	5
23	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	7,2	
24	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	м	25,92	
25	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м ²	10,384	
26	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м ³	0,5192	
27	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м ²	10,384	
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	29,92	
29	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	10,384	
30	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	10,384	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	10,384	
32	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,2	
33	Навантаження сміття вручну	т	1,043	
34	Перевезення сміття до 30 км	т	1,043	

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]





 / О. А. Філичовський

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Приміщення №205

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	36	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	22,5	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	36	
4	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	36	
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	22,5	
6	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	шт	2	
7	Улаштування алюмінієвого порогу	м	1,5	
СТЕЛЯ				
8	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
9	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	36	
10	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	34,56	
11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
СТІНИ				
12	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	66,65	
13	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	56,6525	
14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	9,9975	
15	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	66,65	
16	Армування стін склосіткою	м2	66,65	
17	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	66,65	
18	Обклеювання шпалерами стін	м2	66,65	
19	Фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	66,65	
20	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	
21	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	6,096	
ВІДКОСИ				
22	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	5,192	

1	2	3	4	5
23	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	3,6	
24	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	12,96	
25	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	5,192	
26	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,26	
27	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	5,2	
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	16,96	
29	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,2	
30	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	5,2	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,2	
32	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,6	
33	Навантаження сміття вручну	т	0,561	
34	Перевезення сміття до 30 км	т	0,561	

Перевірів

[посада * підпис (ініціали, прізвище)]



АВК (В.А.Савченко)

/Ю.А. Гусавський/

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 23 "

2020

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Приміщення №105

Умови виконання робіт роботи виконуються в будинку, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	25	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18,84	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	25	
4	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	25	
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	18,84	
6	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	шт	2	
7	Улаштування алюмінієвого порогу	м	1,5	
СТЕЛЯ				
8	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
9	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	25	
10	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	23,56	
11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
СТІНИ				
12	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	54,8	
13	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	46,58	
14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	8,22	
15	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	54,8	
16	Армування стін склосіткою	м2	54,8	
17	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	54,8	
18	Обклеювання шпалерами стін	м2	54,8	
19	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	54,8	
20	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	
21	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	6,096	
ВІДКОСИ				
22	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	м2	5,192	


1	2	3	4	5
23	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	3,6	
24	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	12,96	
25	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	5,192	
26	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,26	
27	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	5,2	
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	16,96	
29	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,2	
30	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	5,2	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,2	
32	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,6	
33	Навантаження сміття вручну	т	0,452	
34	Перевезення сміття до 30 км	т	0,452	

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]






 / 40. А. Журавський

Поточний ремонт навчальних приміщень фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16
1-1-1

до Договору № 284

від 23.11.2020

Форма № 1

5 ДЦ ЛС1_2-1-1

Додаток №2

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Приміщення №201

підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

83,3651 тис. грн.
0,61267 тис. люд.-год.
38,11683 тис. грн.
3,4 розряд

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м ²	0,5	1127,52 1127,52	-	563,76	563,76	-	21,6000	10,8
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,271	373,33 373,33	-	101,17	101,17	-	7,1520	1,94
3	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюванням пологнища у стиках	100м ²	0,5	6405,11 6040,85	-	3202,56	3020,43	-	96,6690	48,33
4	С111-570 варіант 1	Лінолеум	м ²	51	215,55	-	10993,05	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 & С1110-100-4 варіант 3	Пружина «Метелик» 0,80 з покриттям	шт	55	3,26	-	-	179,3	-	-	-	-
29 & С1110-100-4 варіант 1	Спиця-гак L=250 мм.	шт	55	1,83	-	-	100,65	-	-	-	-
30 & С1110-100-4 варіант 2	Спиця-кільце L=250 мм.	шт	55	1,80	-	-	99	-	-	-	-
31 С188888-8 варіант 3	Дюбель-анкер ТDN - цинк, 6x40 мм.	шт	55	1,79	-	-	98,45	-	-	-	-
32 ЕН15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,4766	1413,47 1413,47	-	-	673,66	673,66	-	23,1564	11,04
33 & С1111-772-12 варіант 1	Плита стельова	м2	50,043	107,56	-	-	5382,63	-	-	-	-
34 РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,08	17117,45 17117,45	-	-	1369,4	1369,4	-	270,7600	21,66
35 РН13-10-1	СТІНИ Знімання шпалер простих та полішених	100м2	0,8505	1209,58 1209,58	-	-	1028,75	1028,75	-	23,1720	19,71
36 РН11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,7255	2746,55 2746,55	-	-	1992,62	1992,62	-	47,9160	34,76
37 РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,125	21381,81 21381,81	-	-	2672,73	2672,73	-	346,1520	43,27
38 С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	187,5	4,75	-	-	890,63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму Вау Gut 5 кг.		кг	15,3	63,43	-	970,48	-	-	-	-
6 С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення		л	7,2	18,00	-	129,6	-	-	-	-
7 РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2		100м2	0,5	1944,57 1944,57	-	972,29	972,29	-	33,5040	16,75
8 С111-684 варіант 1	OSB-3 плита 2500x1250x10 мм.		1000м2	0,051	63467,00	-	3236,82	-	-	-	-
9 С188888-8 варіант 7	Саморізіз по дереву та гіпсокартону фосфатований 3,5x35 мм. (улак. 500 шт.)		шт	400	0,27	-	108	-	-	-	-
10 ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів поліетилевої кислоти на шурупах		100м	0,271	1101,96 1101,96	-	298,63	298,63	-	17,0292	4,61
11 С111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією		м	27,1	11,26	-	305,15	-	-	-	-
12 & С188888-5-1 варіант 2	Дюбель поліпропіленовий ударний 6x60 мм. гриб (улак. 100 шт.)		шт	40,379	0,34	-	13,65	-	-	-	-
13 & С188888-5-1	Куттик внутрішній		шт	10	6,80	-	68	-	-	-	-
14 & С188888-5-1 варіант 1	Куттик зовнішній		шт	10	6,80	-	68	-	-	-	-
15 & С111-623-1	Заглушка на плінтус		шт	2	6,80	-	13,6	-	-	-	-
16 & С111-623-1 варіант 1	З'єднувач на плінтус		шт	12	6,80	-	81,6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	РН7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	100шт	0,02	2282,25 2282,25	-	45,65	45,65	-	39,8160	0,8
18 & С111-623-1	Решітка оцинкована 150x150мм		шт	2	150,00	-	300	-	-	-	-
19	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування алюмінієвого порогу	100м	0,015	1101,96 1101,96	-	16,53	16,53	-	17,0292	0,26
20	С111-1722 варіант 4	Напольный алюминиевый порог на саморезах шириной 28 мм 90 см	м	1,5	87,15	-	130,73	-	-	-	-
21	РН17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,08	1343,58 1343,58	-	107,49	107,49	-	23,4400	1,88
22	Е46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток "аквігран"	100м ²	0,5	6179,46 6179,46	-	3089,73	3089,73	-	106,4690	53,23
23	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м ²	0,5	11788,72 11788,72	-	5894,36	5894,36	-	193,1310	96,57
24 & С1555-229-1	варіант 3	Профіль стельовий Т-подібний 3600x23x32x0,25 мм.	м	45	15,78	-	710,1	-	-	-	-
25 & С1555-229-1	варіант 1	Профіль стельовий Т-подібний 1200x23x32x0,25 мм.	м	68	14,13	-	960,84	-	-	-	-
26 & С1555-229-1	варіант 2	Профіль стельовий Т-подібний 600x23x32x0,25 мм.	м	48	10,21	-	490,08	-	-	-	-
27 & С1110-100-4	варіант 4	Профіль пристінний куттик L-подібний 3000x20x22x0,25 мм.	шт	10	11,74	-	117,4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	РН12-66-1	Прошита цементної штукатурки грунтовою глибокого проникнення	100м2	0,8505	506,76 506,76	-	431	431	-	9,7080	8,26
40	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,2472	18,00	-	220,45	-	-	-	-
41	ЕН11-11-18 к=1,15	Ариування стін склосіткою	100м2	0,8505	1224,21 1224,21	-	1041,19	1041,19	-	22,3560	19,01
42	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5; 1м x 10 м, жовта	м2	89,3025	12,71	-	1135,03	-	-	-	-
43	ЕН15-56-3 к=1,15	Безпіддане накріптя поверхнь стін розчином із клейового віпсу [гипсу "саптенгітс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,8505	3867,09 3529,13	-	3288,96	3001,53	-	54,5376	46,38
44	& С1113- 296-1 варіант 1	Шлаквівка НР Фініш	кг	85,05	4,25	-	361,63	-	-	-	-
45	РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін	100м2	0,8505	3546,18 3546,18	-	3016,03	3016,03	-	56,7480	48,26
46	С111-1706 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	0,978075	2492,17	-	2437,53	-	-	-	-
47	С111-1648 варіант 2	Клей [для шпалер]	т	0,00246645	265761,05	-	655,49	-	-	-	-
48	РН12-49-12	Фарбування полііліпацетатними водоємльсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,8505	669,72 669,72	-	569,6	569,6	-	11,1120	9,45
49	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	20,7765	61,36	-	1274,86	-	-	-	-
50	РН14-64-6	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	142,38 142,38	-	284,76	284,76	-	2,4840	4,97

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12
51	С188888-8 варіант 6	Вентиляційна решітка типу «Домовент» ДВ 215x175 мм.	шт		2	52,02	-	104,04	-	-	-	-
52	РН12-30-13	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,09	4256,99	4256,99	-	383,13	383,13	-	70,6320	6,36
53	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	3,015	61,36	-	-	185	-	-	-	-
54	РН3-1-1	ВІДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,07788	3096,30	3096,30	-	241,14	241,14	-	59,3160	4,62
55	ЕН10-25-3 к=0,8,к=1,15	Розбирання пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	2046,82	2046,82	-	110,53	110,53	-	34,7981	1,88
56	РН20-37-1	Забивання шпиль монтажної піною, площа перерізу шпильи 20 см2	100м	0,1944	1171,69	1171,69	-	227,78	227,78	-	19,9200	3,87
57	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Segesit TS 62 PPO (750мл)	шт	2,5	151,20	-	-	378	-	-	-	-
58	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосу по бетону та каменю	100м2	0,0779	24752,10	24752,10	-	1928,19	1928,19	-	360,6600	28,1
59	РН19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	2663,46	2663,46	-	1037,42	1037,42	-	41,1600	16,03
60	С1550-21 варіант 2	Клей Segesit СТ 190 для кріплення і захисти плит из минеральной ваты,25кг	кг	46,74	8,57	-	-	400,56	-	-	-	-
61	С114-100-1 варіант 1	Екструдований пінополістирол RENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	124,00	-	-	936,98	-	-	-	-
62	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0779	3621,48	3621,48	-	282,11	282,11	-	63,1800	4,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С1111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5, 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	<u>12,71</u>	-	103,96	-	-	-	-
64	С1550-21 варіант 2	Клей Ceresit СТ 190 для кріплення і захисти плит із мінеральної вати, 25кг	кг	46,74	<u>8,57</u>	-	400,56	-	-	-	-
65	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100м	0,2344	<u>1837,24</u> 1837,24	-	430,65	430,65	-	<u>27,9726</u>	6,56
66	С1111-1844-1 варіант 1	Профіль кутвий алюмінієзований перфорований 2500х25х25 мм.	м	24,6	<u>9,73</u>	-	239,36	-	-	-	-
67	ЕН15-56-3 н2,н5 к=1,15	Безпіддане накріптя поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [гіпсу "самтенгітс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0779	<u>3867,09</u> 3529,13	-	301,25	274,92	-	<u>54,5376</u>	4,25
68	ЕН15-56-4 к=1,15	Безпіддане накріптя поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [гіпсу "самтенгітс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0779	<u>1948,34</u> 1869,94	-	151,78	145,67	-	<u>28,8972</u>	2,25
69 &	С1113- 296-1 варіант 1	Шлакпівка НР Фініш	кг	11,685	<u>4,25</u>	-	49,68	-	-	-	-
70	РН12-49-5	Поліпшене фарбування поліефілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0779	<u>3239,86</u> 3210,46	-	252,39	250,09	-	<u>52,5960</u>	4,1
71	С1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	<u>18,00</u>	-	20,19	-	-	-	-
72	С1111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	2,60965	<u>61,36</u>	-	160,13	-	-	-	-
73	ЕН10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних бошок	100м	0,054	<u>2558,53</u> 2558,53	-	138,16	138,16	-	<u>43,4976</u>	2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С1888888-21 варіант 1	Монтажна ліна Seresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	151,20	-	151,2	-	-	-	-
75	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,732	102,10 102,10	-	74,74	74,74	-	1,9560	1,43
76	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,732	184,81	184,81	135,28	-	135,28	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису				29,42	135,28	-	21,54	0,4110	0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загально виробничі витрати, грн. трудоємність в загально виробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загально виробничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					71017,83	35715,84	135,28 21,54		588,66 0,3
		Всього по кошторису					83365,1				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					612,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38116,83				

Перевіряв

ген. директор

[посад. місце]

В.О.Шевчук



Handwritten signatures and notes:
 1. *Handwritten signature*
 2. *Handwritten signature*
 3. *Handwritten signature*

Поточний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

1-1-1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2
на Приміщення №307
Капітальний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 83,59183 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61563 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 38,30784 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "6 листопада" 2020 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього заробітної плати	експлуатації машин	Всього заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,5	1127,52 1127,52	-	563,76	563,76	-	21,6000	10,8
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,271	373,33 373,33	-	101,17	101,17	-	7,1520	1,94
3	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюванням полотнища у шпиках	100м2	0,5	6405,11 6040,85	-	3202,56	3020,43	-	96,6690	48,33
4	С111-570 варіант 1	Лінолеум	м2	51	215,55	-	10993,05	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму Bau Gut 5 кл.	кг	15,3	63,43	-	970,48	-	-	-	-
6	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	18,00	-	129,6	-	-	-	-
7	РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,5	1944,57 1944,57	-	972,29	972,29	-	33,5040	16,75
8	С111-684 варіант 1	OSB-3 плита 2500x1250x10 мм.	1000м2	0,051	63467,00	-	3236,82	-	-	-	-
9	С188888-8 варіант 7	Саморізі по дереву та гіпсокартону фосфатований 3,5x35 мм. (улак. 500 шт.)	шт	400	0,27	-	108	-	-	-	-
10	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шуршлах	100м	0,271	1101,96 1101,96	-	298,63	298,63	-	17,0292	4,61
11	С111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	27,1	11,26	-	305,15	-	-	-	-
12	С188888-5-1 варіант 2	Дюбель поліпропіленовий ударний 6x60 мм. гриб (улак. 100 шт.)	шт	40,379	0,34	-	13,65	-	-	-	-
13	С188888-5-1	Кутки внутрішні	шт	10	6,80	-	68	-	-	-	-
14	С188888-5-1 варіант 1	Кутки зовнішні	шт	10	6,80	-	68	-	-	-	-
15	С111-623-1	Заглушка на плінтус	шт	2	6,80	-	13,6	-	-	-	-
16	С111-623-1 варіант 1	3"єднувач на плінтус	шт	12	6,80	-	81,6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	РН7-32-1	Установка вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	100шт	0,02	2282,25 2282,25	-	45,65	45,65	-	39,8160	0,8
18 & С111-623-1	Решітка оцинкована 150x150мм		шт	2	150,00	-	300	-	-	-	-
19	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування алюмінієвого порогу	100м	0,015	1101,96 1101,96	-	16,53	16,53	-	17,0292	0,26
20	С111-1722 варіант 4	Напольный алюминиевый порог на саморезах шириной 28 мм 90 см	м	1,5	87,15	-	130,73	-	-	-	-
21	РН17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,09	1343,58 1343,58	-	120,92	120,92	-	23,4400	2,11
22	Е46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	100м2	0,5	6179,46 6179,46	-	3089,73	3089,73	-	106,4690	53,23
23	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Аристронг"	100м2	0,5	11788,72 11788,72	-	5894,36	5894,36	-	193,1310	96,57
24 & С1555-229-1	варіант 3	Профіль стельовий Т-подібний 3600x23x32x0,25 мм.	м	45	15,78	-	710,1	-	-	-	-
25 & С1555-229-1	варіант 1	Профіль стельовий Т-подібний 1200x23x32x0,25 мм.	м	68	14,13	-	960,84	-	-	-	-
26 & С1555-229-1	варіант 2	Профіль стельовий Т-подібний 600x23x32x0,25 мм.	м	48	10,21	-	490,08	-	-	-	-
27 & С1110-100-4	варіант 4	Профіль пристінний кутник L-подібний 3000x20x22x0,25 мм.	шт	10	11,74	-	117,4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	РН12-66-1	Пропитка цементної штукатурки грунтовою глибокого проникнення	100м2	0,8505	506,76 506,76	-	431	431	-	9,7080	8,26
40	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,2472	18,00	-	220,45	-	-	-	-
41	ЕН11-11-18 к=1,15	Армування стін склосіткою	100м2	0,8505	1224,21 1224,21	-	1041,19	1041,19	-	22,3560	19,01
42	С111-1784-1 варіант 1	Сітка склволоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5, 1м x 10 м, жовта	м2	89,3025	12,71	-	1135,03	-	-	-	-
43	С188888-8 варіант 8	Дюбель поліпропіленовий ударний 6х40 мм, гриб (упак. 100 шт.)	шт	80	0,33	-	26,4	-	-	-	-
44	ЕН15-56-3 к=1,15	Безпіцане накріптя поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [гіпсу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,8505	3867,09 3529,13	-	3288,96	3001,53	-	54,5376	46,38
45	& С1113- 296-1 варіант 1	Шпаклівка НР Фініш	кг	85,05	4,25	-	361,63	-	-	-	-
46	РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін	100м2	0,8505	3546,18 3546,18	-	3016,03	3016,03	-	56,7480	48,26
47	С111-1706 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	0,978075	2492,17	-	2437,53	-	-	-	-
48	С111-1648 варіант 2	Клей [для шпалер]	т	0,00246645	265761,05	-	655,49	-	-	-	-
49	РН12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,8505	669,72 669,72	-	569,6	569,6	-	11,1120	9,45
50	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	20,7765	61,36	-	1274,86	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	РН11-29-1	Суцільне вкріплення бетонних поверхонь стін [одношарове шпукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0779	3621,48	-	282,11	282,11	-	63,1800	4,92
64	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5; 1м х 10 м, жовта	м2	8,1795	12,71	-	103,96	-	-	-	-
65	С1550-21 варіант 2	Клей Seregit СТ 190 для кріплення і захисти плит із мінеральної вати, 25кг	кг	46,74	8,57	-	400,56	-	-	-	-
66	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих шпукатурних кутків	100м	0,2344	1837,24	-	430,65	430,65	-	27,9726	6,56
67	С111-1844-1 варіант 1	Профіль кутвий алюмінізований перфорований 2500х25х25 мм.	м	24,6	9,73	-	239,36	-	-	-	-
68	ЕН15-56-3 н2, н5 к=1,15	Безпіщане накріптя поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самангіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0779	3867,09	-	301,25	274,92	-	54,5376	4,25
69	ЕН15-56-4 к=1,15	Безпіщане накріптя поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самангіс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0779	1948,34	-	151,78	145,67	-	28,8972	2,25
70	& С1113-296-1 варіант 1	Шпаківка НР Фніш	кг	11,685	4,25	-	49,68	-	-	-	-
71	РН12-49-5	Поліщане фарбування полінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0779	3239,86	-	252,39	250,09	-	52,5960	4,1
72	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	18,00	-	20,19	-	-	-	-
73	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	2,60965	61,36	-	160,13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ЕН10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	2558,53 2558,53	-	138,16	138,16	-	43,4976	2,35
75	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Seresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	151,20	-	151,2	-	-	-	-
76	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,732	102,10 102,10	-	74,74	74,74	-	1,9560	1,43
77	СЗ311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,732	184,81	184,81	135,28	-	135,28	0,4110	0,3
Разом прями витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.							71183,08	35895,35	135,28	-	591,51
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							71183,08		21,54		0,3
всього заробітна плата, грн.							35152,45				
Загальноновиробничі витрати, грн.							35916,89				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							12408,75				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							23,82				
всього будівельні роботи, грн.							2390,95				
всього будівельні роботи, грн.							83591,83				
всього по кошторису							83591,83				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							615,63				
Кошторисна заробітна плата, грн.							38307,84				

Перевірів

ген. директор

Госада, підпис

Госада, підпис

В. О. Шверун



Handwritten signature: В. О. Шверун

Handwritten signature: В. О. Шверун

Handwritten signature: В. О. Шверун

Поточний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16
1-1-1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3
на Приміщення №303
Капітальний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,71458 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55087 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 34,38094 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього заробітної плати	експлуатаційні машини	Всього заробітної плати	експлуатаційні машини	на одиницю	всього
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,5	<u>1127,52</u> 1127,52	-	563,76	563,76	<u>21,6000</u> -	<u>10,8</u> -
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,271	<u>373,33</u> 373,33	-	101,17	101,17	<u>7,1520</u> -	<u>1,94</u> -
3	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюванням поліетилену у стиках	100м2	0,5	<u>6405,11</u> 6040,85	-	3202,56	3020,43	<u>96,6690</u> -	<u>48,33</u> -
4	С111-570 варіант 1	Лінолеум	м2	51	<u>215,55</u> -	-	10993,05	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму Вау Gut 5 кг.	кг	15,3	63,43	-	970,48	-	-	-	-
6	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	18,00	-	129,6	-	-	-	-
7	РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,5	<u>1944,57</u> 1944,57	-	972,29	972,29	-	<u>33.5040</u>	<u>16,75</u>
8	С111-684 варіант 1	OSB-3 плита 2500x1250x10 мм.	1000м2	0,051	<u>63467,00</u>	-	3236,82	-	-	-	-
9	С188888-8 варіант 7	Саморіз по дереву та гіпсокартону фосфатований 3,5x35 мм. (упак. 500 шт.)	шт	400	<u>0,27</u>	-	108	-	-	-	-
10	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,271	<u>1101,96</u> 1101,96	-	298,63	298,63	-	<u>17.0292</u>	<u>4,61</u>
11	С111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	27,1	<u>11,26</u>	-	305,15	-	-	-	-
12	& С188888- 5-1 варіант 2	Дюбель поліпропіленовий ударний 6x60 мм. гриб (упак. 100 шт.)	шт	40,379	<u>0,34</u>	-	13,65	-	-	-	-
13	& С188888- 5-1	Куттик внутрішній	шт	10	<u>6,80</u>	-	68	-	-	-	-
14	& С188888- 5-1 варіант 1	Куттик зовнішній	шт	10	<u>6,80</u>	-	68	-	-	-	-
15	& С111-623- 1	Заглушка на плінтус	шт	2	<u>6,80</u>	-	13,6	-	-	-	-
16	& С111-623- 1 варіант 1	3"єднувач на плінтус	шт	12	<u>6,80</u>	-	81,6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	РН7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	100шт	0,02	2282,25 2282,25	-	45,65	45,65	-	39,8160	0,8
18 & С111-623-1	Решітка оцинкована 150x150мм	Решітка оцинкована 150x150мм	шт	2	150,00	-	300	-	-	-	-
19	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування алюмінієвого порогу	100м	0,015	1101,96 1101,96	-	16,53	16,53	-	17,0292	0,26
20	С111-1722 варіант 4	Напольный алюминиевый порог на саморезах шириной 28 мм 90 см	м	1,5	87,15	-	130,73	-	-	-	-
21	РН17-4-5	СТЕПЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	1343,58 1343,58	-	80,61	80,61	-	23,4400	1,41
22	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м ²	0,5	11788,72 11788,72	-	5894,36	5894,36	-	193,1310	96,57
23 & С1555-229-1	варіант 3	Профіль стельовий Т-подібний 3600x23x32x0,25 мм.	м	45	15,78	-	710,1	-	-	-	-
24 & С1555-229-1	варіант 1	Профіль стельовий Т-подібний 1200x23x32x0,25 мм.	м	68	14,13	-	960,84	-	-	-	-
25 & С1555-229-1	варіант 2	Профіль стельовий Т-подібний 600x23x32x0,25 мм.	м	48	10,21	-	490,08	-	-	-	-
26 & С1110-100-4	варіант 4	Профіль пристінний кутик L-подібний 3000x20x22x0,25 мм.	шт	10	11,74	-	117,4	-	-	-	-
27 & С1110-100-4	варіант 3	Пружина «Метелик» 0,80 з покриттям	шт	55	3,26	-	179,3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 & С1110-100-4 варіант 1	Сплиця-гак L=250 мм.		шт	55	1,83	-	100,65	-	-	-	-
29 & С1110-100-4 варіант 2	Сплиця-кільце L=250 мм.		шт	55	1,80	-	99	-	-	-	-
30 С188888-8 варіант 3	Дюбель-анкер ТДН - цинк, 6x40 мм.		шт	55	1,79	-	98,45	-	-	-	-
31 ЕН15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"		100м2	0,4838	1413,47 1413,47	-	683,84	683,84	-	23,1564	11,2
32 & С111-772-12 варіант 1	Плита стельова		м2	50,799	107,56	-	5463,94	-	-	-	-
33 РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,06	17117,45 17117,45	-	1027,05	1027,05	-	270,7600	16,25
34 РН13-10-1	Знімання шпалер простих та поліплених		100м2	0,8505	1209,58 1209,58	-	1028,75	1028,75	-	23,1720	19,71
35 РН11-52-1	Перебрання штукатурки внутрішніх приміщень		100м2	0,7255	2746,55 2746,55	-	1992,62	1992,62	-	47,9160	34,76
36 РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,125	21381,81 21381,81	-	2672,73	2672,73	-	346,1520	43,27
37 С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75		кг	187,5	4,75	-	890,63	-	-	-	-
38 РН12-66-1	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовою глибокого проникнення		100м2	0,8505	506,76 506,76	-	431	431	-	9,7080	8,26
39 С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення		л	12,2472	18,00	-	220,45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ЕН11-11-18 к=1,15	Армування стін склопакетом	100м2	0,8505	1224,21 1224,21	-	1041,19	1041,19	-	22,3560	19,01
41	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5, 1м x 10 м, жовта	м2	89,3025	12,71	-	1135,03	-	-	-	-
42	ЕН15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самангіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,8505	3867,09 3529,13	-	3288,96	3001,53	-	54,5376	46,38
43	& С1113- 296-1 варіант 1	Шпаклівка НР Фініш	кг	85,05	4,25	-	361,63	-	-	-	-
44	РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін	100м2	0,8505	3546,18 3546,18	-	3016,03	3016,03	-	56,7480	48,26
45	С111-1706 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	0,978075	2492,17	-	2437,53	-	-	-	-
46	С111-1648 варіант 2	Клей [для шпалер]	т	0,00246645	265761,05	-	655,49	-	-	-	-
47	РН12-49-12	Фарбування поліініацетатними водоємультійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,8505	669,72 669,72	-	569,6	569,6	-	11,1120	9,45
48	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	20,7765	61,36	-	1274,86	-	-	-	-
49	РН14-64-6	Улаштування ґрат вентиляційних	єдиріб	2	142,38 142,38	-	284,76	284,76	-	2,4840	4,97
50	С183888-8 варіант 6	Вентиляційна решітка типу «Домовент» ДВ 215x175 мм.	шт	2	52,02	-	104,04	-	-	-	-
51	РН12-30-13	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,09	4256,99 4256,99	-	383,13	383,13	-	70,6320	6,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для Інтер'єру	л	3,015	61,36	-	185	-	-	-	-
53	РН3-1-1	ВДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,07788	3096,30 3096,30	-	241,14	241,14	-	59,3160	4,62
54	ЕН10-25-3 к=0,8;к=1,15	Розбирання пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	2046,82 2046,82	-	110,53	110,53	-	34,7981	1,88
55	РН20-37-1	Забивання цілин монтажною піною, площа перерізу цілини 20 см2	100м	0,1944	1171,69 1171,69	-	227,78	227,78	-	19,9200	3,87
56	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Seresit TS 62 PRO (750мл)	шт	2,5	151,20	-	378	-	-	-	-
57	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0779	24752,10 24752,10	-	1928,19	1928,19	-	360,6600	28,1
58	РН19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волоконистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	2663,46 2663,46	-	1037,42	1037,42	-	41,1600	16,03
59	С1550-21 варіант 2	Клей Seresit СТ 190 для кріплення и защиты плит из минеральной ваты, 25кг	кг	46,74	8,57	-	400,56	-	-	-	-
60	С114-100-1 варіант 1	Екструдований пінопілістирол PENOVOLARD 2500*600*50	м2	7,5563	124,00	-	936,98	-	-	-	-
61	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення), товщина шару 5 мм	100м2	0,0779	3621,48 3621,48	-	282,11	282,11	-	63,1800	4,92
62	С111-1784-1 варіант 1	Сітка склотоволоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5; 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	12,71	-	103,96	-	-	-	-
63	С1550-21 варіант 2	Клей Seresit СТ 190 для кріплення и защиты плит из минеральной ваты, 25кг	кг	46,74	8,57	-	400,56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100м	0,2344	1837,24 1837,24	-	430,65	430,65	-	27,9726	6,56
65	С111-1844-1 варіант 1	Профіль кутвий алюмінізований перфорований 2500х25х25 мм.	м	24,6	9,73	-	239,36	-	-	-	-
66	ЕН15-56-3 н2,н5 к=1,15	Безпідтане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового сіксу [типу "самтенгітс"]; товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0779	3867,09 3529,13	-	301,25	274,92	-	54,5376	4,25
67	ЕН15-56-4 к=1,15	Безпідтане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового сіксу [типу "самтенгітс"]; на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або випучати	100 м2	0,0779	1948,34 1869,94	-	151,78	145,67	-	28,8972	2,25
68	& С1113-296-1 варіант 1	Шлакпака НР Фініш	кг	11,685	4,25	-	49,68	-	-	-	-
69	РН12-49-5	Полішчене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0779	3239,86 3210,46	-	252,39	250,09	-	52,5960	4,1
70	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	18,00	-	20,19	-	-	-	-
71	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	2,60965	61,36	-	160,13	-	-	-	-
72	ЕН10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	2558,53 2558,53	-	138,16	138,16	-	43,4976	2,35
73	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Seresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	151,20	-	151,2	-	-	-	-
74	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,732	102,10 102,10	-	74,74	74,74	-	1,9560	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	Т	0,732	184,81	-	184,81	135,28	21,54	0,4110	-	0,3
Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.												

Всього по кошторису Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.												
							78714,58	550,87				
							34380,94					

Перевірів

ген. директор

[посада, підпис (ініціалів, прізвище)]

В.О.Шевчук



Handwritten signature and date:
 19.04.2017
 В.О.Шевчук

Поточний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16
1-1-1

5_ДЦ_ЛС1_2-1-4
Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4
на Приміщення №204
Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,71458 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55087 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 34,38094 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього заробітної плати	експлуатації машин	Всього заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,5	<u>1127,52</u> 1127,52	-	563,76	563,76	-	<u>21,6000</u> -	<u>10,8</u> -
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних пліттусів	100м	0,271	<u>373,33</u> 373,33	-	101,17	101,17	-	<u>7,1520</u> -	<u>1,94</u> -
3	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,5	<u>6405,11</u> 6040,85	-	3202,56	3020,43	-	<u>96,6690</u> -	<u>48,33</u> -
4	С111-570 варіант 1	Лінолеум	м2	51	<u>215,55</u> -	-	10993,05	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму Вау Gut 5 кг.	кг	15,3	63,43	-	970,48	-	-	-	-
6	С1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	18,00	-	129,6	-	-	-	-
7	РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покривля понад 10 м2	100м2	0,5	<u>1944,57</u> 1944,57	-	972,29	972,29	-	33,5040	16,75
8	С1111-684 варіант 1	OSB-3 плита 2500x1250x10 мм.	1000м2	0,051	<u>63467,00</u>	-	3236,82	-	-	-	-
9	С188888-8 варіант 7	Саморіз по дереву та гіпсокартону фосфатований 3,5x35 мм. (упак. 500 шт.)	шт	400	<u>0,27</u>	-	108	-	-	-	-
10	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурулах	100м	0,271	<u>1101,96</u> 1101,96	-	298,63	298,63	-	17,0292	4,61
11	С1111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коєструзією	м	27,1	<u>11,26</u>	-	305,15	-	-	-	-
12	& С188888- 5-1 варіант 2	Дюбель поліпропіленовий ударний 6x60 мм. гриб (упак. 100 шт.)	шт	40,379	<u>0,34</u>	-	13,65	-	-	-	-
13	& С188888- 5-1	Куттик внутрішній	шт	10	<u>6,80</u>	-	68	-	-	-	-
14	& С188888- 5-1 варіант 1	Куттик зовнішній	шт	10	<u>6,80</u>	-	68	-	-	-	-
15	& С1111-623- 1	Заглушка на плінтус	шт	2	<u>6,80</u>	-	13,6	-	-	-	-
16	& С1111-623- 1 варіант 1	3"єднувач на плінтус	шт	12	<u>6,80</u>	-	81,6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	РН7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат в доцятих підлогах	100шт	0,02	2282,25 2282,25	-	45,65	45,65	-	39,8160	0,8
18 & С111-623-1	Решітка оцинкована 150x150мм		шт	2	150,00	-	300	-	-	-	-
19	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування алюмінієвого порогу	100м	0,015	1101,96 1101,96	-	16,53	16,53	-	17,0292	0,26
20	С111-1722 варіант 4	Напольный алюминиевый порог на саморезах шириной 28 мм 90 см	м	1,5	87,15	-	130,73	-	-	-	-
21	РН17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	1343,58 1343,58	-	80,61	80,61	-	23,4400	1,41
22	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,5	11788,72 11788,72	-	5894,36	5894,36	-	193,1310	96,57
23 & С1555-229-1	варіант 3	Профіль стельовий Т-подібний 3600x23x32x0,25 мм.	м	45	15,78	-	710,1	-	-	-	-
24 & С1555-229-1	варіант 1	Профіль стельовий Т-подібний 1200x23x32x0,25 мм.	м	68	14,13	-	960,84	-	-	-	-
25 & С1555-229-1	варіант 2	Профіль стельовий Т-подібний 600x23x32x0,25 мм.	м	48	10,21	-	490,08	-	-	-	-
26 & С1110-100-4	варіант 4	Профіль пристінний кутик L-подібний 3000x20x22x0,25 мм.	шт	10	11,74	-	117,4	-	-	-	-
27 & С1110-100-4	варіант 3	Пружина «Метелик» 0,80 з покриттям	шт	55	3,26	-	179,3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1110-100-4 варіант 1	Спиця-гак L=250 мм.	шт	55	1,83	-	100,65	-	-	-	-
29	С1110-100-4 варіант 2	Спиця-кільце L=250 мм.	шт	55	1,80	-	99	-	-	-	-
30	С188888-8 варіант 3	Дюбель-анкер ТDN - цинк, 6x40 мм.	шт	55	1,79	-	98,45	-	-	-	-
31	ЕН15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,4838	1413,47 1413,47	-	683,84	683,84	-	23,1564	11,2
32	С111-772-12 варіант 1	Плита стельова	м2	50,799	107,56	-	5463,94	-	-	-	-
33	РН17-11-3	Монтаж світлопильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штрапах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,06	17117,45 17117,45	-	1027,05	1027,05	-	270,7600	16,25
34	РН13-10-1	Знімання шпалер простих та полішених	100м2	0,8505	1209,58 1209,58	-	1028,75	1028,75	-	23,1720	19,71
35	РН11-52-1	Перетворення штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,7255	2746,55 2746,55	-	1992,62	1992,62	-	47,9160	34,76
36	РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,125	21381,81 21381,81	-	2672,73	2672,73	-	346,1520	43,27
37	С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	187,5	4,75	-	890,63	-	-	-	-
38	РН12-66-1	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовою глибокого проникнення	100м2	0,8505	506,76 506,76	-	431	431	-	9,7080	8,26
39	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	12,2472	18,00	-	220,45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ЕН11-11-18 к=1,15	Армування стін склопакетом	100м2	0,8505	1224,21 1224,21	-	1041,19	1041,19	-	22,3560	19,01
41	С1111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5x5; 1м x 10 м, жовта	м2	89,3025	12,71	-	1135,03	-	-	-	-
42	ЕН15-56-3 к=1,15	Безліцане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самнагіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,8505	3867,09 3529,13	-	3288,96	3001,53	-	54,5376	46,38
43 &	С11113- 296-1 варіант 1	Шпаклівка НР Фініш	кг	85,05	4,25	-	361,63	-	-	-	-
44	РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін	100м2	0,8505	3546,18 3546,18	-	3016,03	3016,03	-	56,7480	48,26
45	С1111-1706 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	0,978075	2492,17	-	2437,53	-	-	-	-
46	С1111-1648 варіант 2	Клей [для шпалер]	т	0,26576105	0,265761,05	-	655,49	-	-	-	-
47	РН12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,8505	669,72 669,72	-	569,6	569,6	-	11,1120	9,45
48	С1111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	20,7765	61,36	-	1274,86	-	-	-	-
49	РН14-64-6	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	142,38 142,38	-	284,76	284,76	-	2,4840	4,97
50	С188888-8 варіант 6	Вентиляційна решітка типу «Домовент» ДВ 215x175 мм.	шт	2	52,02	-	104,04	-	-	-	-
51	РН12-30-13	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,09	4256,99 4256,99	-	383,13	383,13	-	70,6320	6,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	3,015	61,36	-	185	-	-	-	-
53	РН3-1-1	ВІДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,07788	3096,30 3096,30	-	241,14	241,14	-	59,3160	4,62
54	ЕН10-25-3 к=0,8,к=1,15	Розбирання пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	2046,82 2046,82	-	110,53	110,53	-	34,7981	1,88
55	РН20-37-1	Забивання щільн монтажною піною, площа перерізу щільни 20 см2	100м	0,1944	1171,69 1171,69	-	227,78	227,78	-	19,9200	3,87
56	C188888-21 варіант 1	Монтажна піна Seresit TS 62 PRO (750мл)	шт	2,5	151,20	-	378	-	-	-	-
57	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосу по бетону та каменю	100м2	0,0779	24752,10 24752,10	-	1928,19	1928,19	-	360,6600	28,1
58	РН19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	2663,46 2663,46	-	1037,42	1037,42	-	41,1600	16,03
59	C1550-21 варіант 2	Клей Seresit СТ 190 для кріплення и захити плит из минеральной ваты,25кг	кг	46,74	8,57	-	400,56	-	-	-	-
60	C114-100-1 варіант 1	Екструдований пінополістирол RENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	124,00	-	936,98	-	-	-	-
61	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0779	3621,48 3621,48	-	282,11	282,11	-	63,1800	4,92
62	C111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5; 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	12,71	-	103,96	-	-	-	-
63	C1550-21 варіант 2	Клей Seresit СТ 190 для кріплення и захити плит из минеральной ваты,25кг	кг	46,74	8,57	-	400,56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,2344	<u>1837,24</u> 1837,24	-	430,65	430,65	-	<u>27,9726</u>	6,56
65	С111-1844-1 варіант 1	Профіль кутовий алюмінієзований перфорований 2500х25х25 мм.	м	24,6	<u>9,73</u>	-	239,36	-	-	-	-
66	ЕН15-56-3 к=1,15	Безпіщане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самангітс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0779	<u>3867,09</u> 3529,13	-	301,25	274,92	-	<u>54,5376</u>	4,25
67	ЕН15-56-4 к=1,15	Безпіщане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самангітс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0779	<u>1948,34</u> 1869,94	-	151,78	145,67	-	<u>28,8972</u>	2,25
68 &	С1113- 296-1 варіант 1	Шпаклівка НР Фініш	кг	11,685	<u>4,25</u>	-	49,68	-	-	-	-
69	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0779	<u>3239,86</u> 3210,46	-	252,39	250,09	-	<u>52,5960</u>	4,1
70	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	<u>18,00</u>	-	20,19	-	-	-	-
71	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	2,60965	<u>61,36</u>	-	160,13	-	-	-	-
72	ЕН10-25-3 к=1,15	Установлення пластиків підвіконних дошок	100м	0,054	<u>2558,53</u> 2558,53	-	138,16	138,16	-	<u>43,4976</u>	2,35
73	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	<u>151,20</u>	-	151,2	-	-	-	-
74	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,732	<u>102,10</u> 102,10	-	74,74	74,74	-	<u>1,9560</u>	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,732	184,81	184,81	135,28	-	135,28	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	29,42			21,54	0,4110	0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					67650,36	32267,06	135,28		529,71
		в тому числі:					67650,36		21,54		0,3
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					35248,02				
		всього заробітна плата, грн.					32288,6				
		Загальновиборничі витрати, грн.					11064,22				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					20,86				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2092,34				
		Всього будівельні роботи, грн.					78714,58				
		Всього по кошторису					78714,58				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					550,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34380,94				

Перевіряє

ген. директор

Госада, підпис (ініціали, прізвище)

В.О.Шевеєв



Handwritten signatures and notes:
 1. *Handwritten signature*
 2. *Handwritten signature*
 3. *Handwritten signature*
 4. *Handwritten signature*
 5. *Handwritten signature*
 6. *Handwritten signature*
 7. *Handwritten signature*
 8. *Handwritten signature*
 9. *Handwritten signature*
 10. *Handwritten signature*
 11. *Handwritten signature*
 12. *Handwritten signature*

Поточний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5
на Приміщення №106
Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,71458 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55087 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 34,38094 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього заробітної плати	експлуатацій машин	Всього заробітної плати	експлуатацій машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м ²	0,5	1127,52 1127,52	-	563,76	563,76	-	21,6000	10,8
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,271	373,33 373,33	-	101,17	101,17	-	7,1520	1,94
3	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м ²	0,5	6405,11 6040,85	-	3202,56	3020,43	-	96,6690	48,33
4	С111-570 варіант 1	Лінолеум	м ²	51	215,55	-	10993,05	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1888888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму Вау Gut 5 кг.	кг	15,3	63,43	-	970,48	-	-	-	-
6	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	18,00	-	129,6	-	-	-	-
7	РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,5	1944,57 1944,57	-	972,29	972,29	-	33,5040	16,75
8	С111-684 варіант 1	OSB-3 плита 2500x1250x10 мм.	1000м2	0,051	63467,00	-	3236,82	-	-	-	-
9	С188888-8 варіант 7	Саморізі по дереву та гіпсокартону фосфатований 3,5x35 мм. (улак. 500 шт.)	шт	400	0,27	-	108	-	-	-	-
10	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів поліетилгліцеридних на шурулах	100м	0,271	1101,96 1101,96	-	298,63	298,63	-	17,0292	4,61
11	С111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	27,1	11,26	-	305,15	-	-	-	-
12	С188888- 5-1 варіант 2	Дюбель поліпропіленовий ударний 6x60 мм. гриб (улак. 100 шт.)	шт	40,379	0,34	-	13,65	-	-	-	-
13	С188888- 5-1	Куттик внутрішній	шт	10	6,80	-	68	-	-	-	-
14	С188888- 5-1 варіант 1	Куттик зовнішній	шт	10	6,80	-	68	-	-	-	-
15	С111-623- 1	Заглушка на плінтус	шт	2	6,80	-	13,6	-	-	-	-
16	С111-623- 1 варіант 1	З'єднувач на плінтус	шт	12	6,80	-	81,6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	РН7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	100шт	0,02	2282,25 2282,25	-	45,65	45,65	-	39,8160	0,8
18 & С111-623-1	Решітка оцинкована 150x150мм		шт	2	150,00	-	300	-	-	-	-
19	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування алюмінієвого порогу	100м	0,015	1101,96 1101,96	-	16,53	16,53	-	17,0292	0,26
20	С1111-1722 варіант 4	Напольный алюминиевый порог на саморезах шириной 28 мм 90 см	м	1,5	87,15	-	130,73	-	-	-	-
21	РН17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	1343,58 1343,58	-	80,61	80,61	-	23,4400	1,41
22	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу лідівських стель "Армстронг"	100м ²	0,5	11788,72 11788,72	-	5894,36	5894,36	-	193,1310	96,57
23 & С1555-229-1	варіант 3	Профіль стельовий Т-подібний 3600x23x32x0,25 мм.	м	45	15,78	-	710,1	-	-	-	-
24 & С1555-229-1	варіант 1	Профіль стельовий Т-подібний 1200x23x32x0,25 мм.	м	68	14,13	-	960,84	-	-	-	-
25 & С1555-229-1	варіант 2	Профіль стельовий Т-подібний 600x23x32x0,25 мм.	м	48	10,21	-	490,08	-	-	-	-
26 & С1110-100-4	варіант 4	Профіль пристінний кутик L-подібний 3000x20x22x0,25 мм.	шт	10	11,74	-	117,4	-	-	-	-
27 & С1110-100-4	варіант 3	Пружина «Метелик» 0,80 з покриттям	шт	55	3,26	-	179,3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 & С1110-100-4 варіант 1	Спиця-гак L=250 мм.		шт	55	1.83	-	100,65	-	-	-	-
29 & С1110-100-4 варіант 2	Спиця-кільце L=250 мм.		шт	55	1.80	-	99	-	-	-	-
30 С188888-8 варіант 3	Дюбель-анкер ТDN - цинк, 6x40 мм.		шт	55	1.79	-	98,45	-	-	-	-
31 ЕН15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"		100м2	0,4838	1413,47 1413,47	-	683,84	683,84	-	23,1564	11,2
32 & С111-772-12 варіант 1	Плита стельова		м2	50,799	107,56	-	5463,94	-	-	-	-
33 РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,06	17117,45 17117,45	-	1027,05	1027,05	-	270,7600	16,25
34 РН13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених		100м2	0,8505	1209,58 1209,58	-	1028,75	1028,75	-	23,1720	19,71
35 РН11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень		100м2	0,7255	2746,55 2746,55	-	1992,62	1992,62	-	47,9160	34,76
36 РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,125	21381,81 21381,81	-	2672,73	2672,73	-	346,1520	43,27
37 С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75		кг	187,5	4,75	-	890,63	-	-	-	-
38 РН12-66-1	Прошпакта цементної штукатурки зрунтовою глибокого проникнення		100м2	0,8505	506,76 506,76	-	431	431	-	9,7080	8,26
39 С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення		л	12,2472	18,00	-	220,45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ЕН11-11-18 к=1,15	Армування стін склосіткою	100м2	0,8505	1224,21 1224,21	-	1041,19	1041,19	-	22,3560	19,01
41	С111-1784-1 варіант 1	Сітка склотоволоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5, 1м x 10 м, жовта	м2	89,3025	12,71	-	1135,03	-	-	-	-
42	ЕН15-56-3 к=1,15	Безпіщане накріплення поверхонь стін розчином із клейового сіксу [типу "саменгікс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,8505	3867,09 3529,13	-	3288,96	3001,53	-	54,5376	46,38
43	& С1113- 296-1 варіант 1	Шлаклявка НР Фініш	кг	85,05	4,25	-	361,63	-	-	-	-
44	РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін	100м2	0,8505	3546,18 3546,18	-	3016,03	3016,03	-	56,7480	48,26
45	С111-1706 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	0,978075	2492,17	-	2437,53	-	-	-	-
46	С111-1648 варіант 2	Клей [для шпалер]	т	0,00246645	265761,05	-	655,49	-	-	-	-
47	РН12-49-12	Фарбування поліетілацетатними водоємультисійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,8505	669,72 669,72	-	569,6	569,6	-	11,1120	9,45
48	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	20,7765	61,36	-	1274,86	-	-	-	-
49	РН14-64-6	Улаштування ґрат вентиляційних	євр/б	2	142,38 142,38	-	284,76	284,76	-	2,4840	4,97
50	С188888-8 варіант 6	Вентиляційна решітка типу «Домовент» ДВ 215x175 мм.	шт	2	52,02	-	104,04	-	-	-	-
51	РН12-30-13	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,09	4256,99 4256,99	-	383,13	383,13	-	70,6320	6,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	3,015	61,36	-	185	-	-	-	-
53	РН3-1-1	ВІДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,07788	<u>3096,30</u> 3096,30	-	241,14	241,14	-	59,3160	4,62
54	ЕН10-25-3 к=0,8;к=1,15	Розбирання пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	<u>2046,82</u> 2046,82	-	110,53	110,53	-	34,7981	1,88
55	РН20-37-1	Забивання цвіль монтажної піною, площа перерізу цвільни 20 см2	100м	0,1944	<u>1171,69</u> 1171,69	-	227,78	227,78	-	19,9200	3,87
56	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 PRO (750мл)	шт	2,5	<u>151,20</u>	-	378	-	-	-	-
57	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхнь віконних та дверних укосу по бетону та каменю	100м2	0,0779	<u>24752,10</u> 24752,10	-	1928,19	1928,19	-	360,6600	28,1
58	РН19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	<u>2663,46</u> 2663,46	-	1037,42	1037,42	-	41,1600	16,03
59	С1550-21 варіант 2	Клей Ceresit СТ 190 для кріплення і захити плит из минеральной ваты,25кг	кг	46,74	<u>8,57</u>	-	400,56	-	-	-	-
60	С114-100-1 варіант 1	Екструдований пінополістирол RENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	<u>124,00</u>	-	936,98	-	-	-	-
61	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0779	<u>3621,48</u> 3621,48	-	282,11	282,11	-	63,1800	4,92
62	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5, 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	<u>12,71</u>	-	103,96	-	-	-	-
63	С1550-21 варіант 2	Клей Ceresit СТ 190 для кріплення і захити плит из минеральной ваты,25кг	кг	46,74	<u>8,57</u>	-	400,56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100м	0,2344	1837,24 1837,24	-	430,65	430,65	-	27,9726	6,56
65	С111-1844-1 варіант 1	Профіль кутовий алюмінізований перфорований 2500Х25Х25 мм.	м	24,6	9,73	-	239,36	-	-	-	-
66	ЕН15-56-3 н2,н5 к=1,15	Безпіщане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового сілсу [типу "сатенгіс"], товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0779	3867,09 3529,13	-	301,25	274,92	-	54,5376	4,25
67	ЕН15-56-4 к=1,15	Безпіщане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового сілсу [типу "сатенгіс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0779	1948,34 1869,94	-	151,78	145,67	-	28,8972	2,25
68 &	С1113- 296-1 варіант 1	Шлакляка НР Фініш	кг	11,685	4,25	-	49,68	-	-	-	-
69	РН12-49-5	Полішлене фарбування поліенілацетатними водоемульсійними сумішми укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0779	3239,86 3210,46	-	252,39	250,09	-	52,5960	4,1
70	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	18,00	-	20,19	-	-	-	-
71	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	2,60965	61,36	-	160,13	-	-	-	-
72	ЕН10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	2558,53 2558,53	-	138,16	138,16	-	43,4976	2,35
73	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	151,20	-	151,2	-	-	-	-
74	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,732	102,10 102,10	-	74,74	74,74	-	1,9560	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	Т	0,732	184,81	184,81 29,42	135,28		135,28 21,54	0,4110	0,3
Разом прями витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиборничі витрати, грн.											
Трудоємність в загальновиборничих витратах: люд.год.											
заробітна плата в загальновиборничих витратах: грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису											
Кошторисна трудоємність, люд.год.											
Кошторисна заробітна плата, грн.											
							78714,58				
							550,87				
							34380,94				

Перевірів

ген. директор

Госода, підпис (ініціали, прізвище)

В.О.Шевчук



Handwritten signatures:
 1. *М. Шевчук*
 2. *В.О. Шевчук*

Поточний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16
1-1-1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6

на Приміщення №107

Капітальний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
кредитення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,71458 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55087 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 34,38094 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,5	1127,52 1127,52	- -	563,76	563,76	- -	21,6000	10,8
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,271	373,33 373,33	- -	101,17	101,17	- -	7,1520	1,94
3	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюванням полотнища у штиках	100м2	0,5	6405,11 6040,85	- -	3202,56	3020,43	- -	96,6690	48,33
4	С111-570 варіант 1	Лінолеум	м2	51	215,55	-	10993,05	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму Вау Gut 5 кг.	кг	15,3	63,43	-	970,48	-	-	-	-
6	С1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	18,00	-	129,6	-	-	-	-
7	РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревноспружжових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,5	1944,57 1944,57	-	972,29	972,29	-	33,5040	16,75
8	С1111-684 варіант 1	OSB-3 плита 2500x1250x10 мм.	1000м2	0,051	63467,00	-	3236,82	-	-	-	-
9	С188888-8 варіант 7	Саморіз по дереву та гіпсокартону фосфатований 3,5x35 мм. (улак. 500 шт.)	шт	400	0,27	-	108	-	-	-	-
10	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівинілхлоридних на шурупах	100м	0,271	1101,96 1101,96	-	298,63	298,63	-	17,0292	4,61
11	С1111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коєструацією	м	27,1	11,26	-	305,15	-	-	-	-
12	С188888- 5-1 варіант 2	Дюбель поліпропіленовий ударний 6x60 мм. гриб (улак. 100 шт.)	шт	40,379	0,34	-	13,65	-	-	-	-
13	С188888- 5-1	Куттик внутрішній	шт	10	6,80	-	68	-	-	-	-
14	С188888- 5-1 варіант 1	Куттик зовнішній	шт	10	6,80	-	68	-	-	-	-
15	С1111-623- 1	Заглушка на плінтус	шт	2	6,80	-	13,6	-	-	-	-
16	С1111-623- 1 варіант 1	З'єднувач на плінтус	шт	12	6,80	-	81,6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	РН7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат в доцятих підлогах	100шт	0,02	<u>2282,25</u> 2282,25	-	45,65	45,65	-	<u>39,8160</u>	0,8
18 & С111-623-1	Решітка оцинкована 150x150мм		шт	2	<u>150,00</u>	-	300	-	-	-	-
19	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування алюмінієвого порогу	100м	0,015	<u>1101,96</u> 1101,96	-	16,53	16,53	-	<u>17,0292</u>	0,26
20	С111-1722 варіант 4	Напольный алюминиевый порог на саморезах шириной 28 мм 90 см	м	1,5	<u>87,15</u>	-	130,73	-	-	-	-
21	РН17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	<u>1343,58</u> 1343,58	-	80,61	80,61	-	<u>23,4400</u>	1,41
22	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Аристронг"	100м2	0,5	<u>11788,72</u> 11788,72	-	5894,36	5894,36	-	<u>193,1310</u>	96,57
23 & С1555-229-1	варіант 3	Профіль стельовий Т-подібний 3600x23x32x0,25 мм.	м	45	<u>15,78</u>	-	710,1	-	-	-	-
24 & С1555-229-1	варіант 1	Профіль стельовий Т-подібний 1200x23x32x0,25 мм.	м	68	<u>14,13</u>	-	960,84	-	-	-	-
25 & С1555-229-1	варіант 2	Профіль стельовий Т-подібний 600x23x32x0,25 мм.	м	48	<u>10,21</u>	-	490,08	-	-	-	-
26 & С1110-100-4	варіант 4	Профіль пристінний куттик L-подібний 3000x20x22x0,25 мм.	шт	10	<u>11,74</u>	-	117,4	-	-	-	-
27 & С1110-100-4	варіант 3	Пружина «Метелик» 0,80 з покриттям	шт	55	<u>3,26</u>	-	179,3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 & С1110-100-4 варіант 1	Спиця-гак L=250 мм.		шт	55	1,83	-	100,65	-	-	-	-
29 & С1110-100-4 варіант 2	Спиця-кільце L=250 мм.		шт	55	1,80	-	99	-	-	-	-
30 С188888-8 варіант 3	Дюбель-анкер TDN - цинк, 6x40 мм.		шт	55	1,79	-	98,45	-	-	-	-
31 EN15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армістронг"		100м2	0,4838	1413,47 1413,47	-	683,84	683,84	-	23,1564	11,2
32 & С111-772-12 варіант 1	Плита стельова		м2	50,799	107,56	-	5463,94	-	-	-	-
33 РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,06	17117,45 17117,45	-	1027,05	1027,05	-	270,7600	16,25
34 РН13-10-1	Знімання шпалер простих та полішених		100м2	0,8505	1209,58 1209,58	-	1028,75	1028,75	-	23,1720	19,71
35 РН11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень		100м2	0,7255	2746,55 2746,55	-	1992,62	1992,62	-	47,9160	34,76
36 РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,125	21381,81 21381,81	-	2672,73	2672,73	-	346,1520	43,27
37 С1111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75		кг	187,5	4,75	-	890,63	-	-	-	-
38 РН12-66-1	Прошивка цементної штукатурки ґрунтовою глибокого проникнення		100м2	0,8505	506,76 506,76	-	431	431	-	9,7080	8,26
39 С1111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення		л	12,2472	18,00	-	220,45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ЕН11-11-18 к=1,15	Армування стін скріпкою	100м2	0,8505	<u>1224,21</u> 1224,21	-	1041,19	1041,19	-	<u>22,3560</u>	19,01
41	С1111-1784-1 варіант 1	Сітка скреповлоконна LATUMER STANDARD 140, 5x5; 1м x 10 м, жовта	м2	89,3025	<u>12,71</u>	-	1135,03	-	-	-	-
42	ЕН15-56-3 к=1,15	Безпіддане накрутлтя поверхонь стін розчином із клейового вігсу [гіпсу "саптенгітс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,8505	<u>3867,09</u> 3529,13	-	3288,96	3001,53	-	<u>54,5376</u>	46,38
43 & 296-1	С11113- варіант 1	Шлакківка НР Фініш	кг	85,05	<u>4,25</u>	-	361,63	-	-	-	-
44	РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін	100м2	0,8505	<u>3546,18</u> 3546,18	-	3016,03	3016,03	-	<u>56,7480</u>	48,26
45	С1111-1706 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	0,978075	<u>2492,17</u>	-	2437,53	-	-	-	-
46	С1111-1648 варіант 2	Клей [для шпалер]	т	0,00246645	<u>265761,05</u>	-	655,49	-	-	-	-
47	РН12-49-12	Фарбування поліеіліацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,8505	<u>669,72</u> 669,72	-	569,6	569,6	-	<u>11,1120</u>	9,45
48	С1111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	20,7765	<u>61,36</u>	-	1274,86	-	-	-	-
49	РН14-64-6	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	<u>142,38</u> 142,38	-	284,76	284,76	-	<u>2,4840</u>	4,97
50	С183888-8 варіант 6	Вентиляційна решітка типу «Домовент» ДВ 215x175 мм.	шт	2	<u>52,02</u>	-	104,04	-	-	-	-
51	РН12-30-13	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,09	<u>4256,99</u> 4256,99	-	383,13	383,13	-	<u>70,6320</u>	6,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	3,015	61,36	-	185	-	-	-	-
53	РН3-1-1	ВІДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,07788	3096,30 3096,30	-	241,14	241,14	-	59,3160	4,62
54	ЕН10-25-3 к=0,8,к=1,15	Розбирання пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	2046,82 2046,82	-	110,53	110,53	-	34,7981	1,88
55	РН20-37-1	Забивання цілин монтажною піною, площа перерізу цілини 20 см2	100м	0,1944	1171,69 1171,69	-	227,78	227,78	-	19,9200	3,87
56	C188888-21 варіант 1	Монтажна піна Сегесіт TS 62 PRO (750мл)	шт	2,5	151,20	-	378	-	-	-	-
57	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0779	24752,10 24752,10	-	1928,19	1928,19	-	360,6600	28,1
58	РН19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,3895	2663,46 2663,46	-	1037,42	1037,42	-	41,1600	16,03
59	C1550-21 варіант 2	Клей Сегесіт СТ 190 для кріплення і захити плит из минеральной ваты,25кг	кг	46,74	8,57	-	400,56	-	-	-	-
60	C114-100-1 варіант 1	Екструдований пінополістирол RENOBOARD 2500*600*50	м2	7,5563	124,00	-	936,98	-	-	-	-
61	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0779	3621,48 3621,48	-	282,11	282,11	-	63,1800	4,92
62	C111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5x5; 1м x 10 м, жовта	м2	8,1795	12,71	-	103,96	-	-	-	-
63	C1550-21 варіант 2	Клей Сегесіт СТ 190 для кріплення і захити плит из минеральной ваты,25кг	кг	46,74	8,57	-	400,56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,2344	<u>1837,24</u> 1837,24	-	430,65	430,65	-	<u>27,9726</u>	6,56
65	С111-1844-1 варіант 1	Профіль кутвий алюмінізований перфорований 2500x25x25 мм.	м	24,6	<u>9,73</u>	-	239,36	-	-	-	-
66	ЕН15-56-3 н2,н5 к=1,15	Безліцане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [гіпсу "самтенгіс"]; товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0779	<u>3867,09</u> 3529,13	-	301,25	274,92	-	<u>54,5376</u>	4,25
67	ЕН15-56-4 к=1,15	Безліцане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [гіпсу "самтенгіс"]; на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0779	<u>1948,34</u> 1869,94	-	151,78	145,67	-	<u>28,8972</u>	2,25
68 &	С1113- 296-1 варіант 1	Шпаклівка НР Фініш	кг	11,685	<u>4,25</u>	-	49,68	-	-	-	-
69	РН12-49-5	Поліішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними суміщами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0779	<u>3239,86</u> 3210,46	-	252,39	250,09	-	<u>52,5960</u>	4,1
70	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,12176	<u>18,00</u>	-	20,19	-	-	-	-
71	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	2,60965	<u>61,36</u>	-	160,13	-	-	-	-
72	ЕН10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,054	<u>2558,53</u> 2558,53	-	138,16	138,16	-	<u>43,4976</u>	2,35
73	С183888-21 варіант 1	Монтажна піна Selesit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	<u>151,20</u>	-	151,2	-	-	-	-
74	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,732	<u>102,10</u> 102,10	-	74,74	74,74	-	<u>1,9560</u>	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,732	184,81	-	184,81	135,28	21,54	0,4110	-	0,3
		Разом прями витрати по кошторису					67650,36	32267,06	135,28		529,71	0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					67650,36		21,54			
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					35248,02					
		всього заробітна плата, грн.					32288,6					
		Загальновиборничі витрати, грн.					11064,22					
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					20,86					
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2092,34					
		Всього будівельні роботи, грн.					78714,58					

		Всього по кошторису					78714,58					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					550,87					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34380,94					

Перевішив

ген. директор

Госода, підпис (ініціалі, повне ім'я)

В.О.Шеверун



(Handwritten signature)

199. Д. Суздальский

Поточний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

1-1-1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на Приміщення №210

Капітальний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 98,8982 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,68866 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 43,05771 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м ²	0,65678	1127,52 1127,52	-	740,53	740,53	-	21,6000	14,19
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,3222	373,33 373,33	-	120,29	120,29	-	7,1520	2,3
3	ЕН11-39-3 к=1, 15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м ²	0,65678	6405,11 6040,85	-	4206,75	3967,51	-	96,6690	63,49
4	С111-570 варіант 1	Лінолеум	м ²	66,99156	215,55	-	14440,03	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	РН7-32-1	Установлення вентиляторних ґрат в доцятих підлогах	100шт	0,02	2282,25	-	45,65	45,65	-	39.8160	0,8
18 & С111-623-1	Решітка оцинкована 150x150мм		шт	2	150,00	-	300	-	-	-	-
19	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування алюмінієвого порогу	100м	0,015	1101,96	-	16,53	16,53	-	17.0292	0,26
20	С111-1722 варіант 4	Напольный алюминиевый порог на саморезах шириной 28 мм 90 см	м	1,5	87,15	-	130,73	-	-	-	-
21	РН17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,08	1343,58	-	107,49	107,49	-	23.4400	1,88
22	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,65678	11788,72	-	7742,6	7742,6	-	193.1310	126,84
23 & С1555-229-1	варіант 3	Профіль стельовий Т-подібний 3600x23x32x0,25 мм.	м	59,4	15,78	-	937,33	-	-	-	-
24 & С1555-229-1	варіант 1	Профіль стельовий Т-подібний 1200x23x32x0,25 мм.	м	88,4	14,13	-	1249,09	-	-	-	-
25 & С1555-229-1	варіант 2	Профіль стельовий Т-подібний 600x23x32x0,25 мм.	м	63	10,21	-	643,23	-	-	-	-
26 & С1110-100-4	варіант 4	Профіль пристінний кутик L-подібний 3000x20x22x0,25 мм.	шт	14	11,74	-	164,36	-	-	-	-
27 & С1110-100-4	варіант 3	Пружина «Метелик» 0,80 з покриттям	шт	75	3,26	-	244,5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму Вау Gut 5 кл.	кг	20, 097468	63,43	-	1274,78	-	-	-	-
6	С1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,457632	18,00	-	170,24	-	-	-	-
7	РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,65678	1944,57 1944,57	-	1277,15	1277,15	-	33,5040	22
8	С1111-684 варіант 1	OSB-3 плита 2500x1250x10 мм.	1000м2	0, 06699156	63467,00	-	4251,75	-	-	-	-
9	С188888-8 варіант 7	Саморіз по дереву та гіпсокартону фосфатований 3,5x35 мм. (Улак: 500 шт.)	шт	525,424	0,27	-	141,86	-	-	-	-
10	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,3222	1101,96 1101,96	-	355,05	355,05	-	17,0292	5,49
11	С1111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коєструзією	м	32,22	11,26	-	362,8	-	-	-	-
12	С188888- 5-1 варіант 2	Дюбель поліпропіленовий ударний 6x60 мм. гриб (Улак: 100 шт.)	шт	60	0,34	-	20,28	-	-	-	-
13	С188888- 5-1	Куттик внутрішній	шт	10	6,80	-	68	-	-	-	-
14	С188888- 5-1 варіант 1	Куттик зовнішній	шт	10	6,80	-	68	-	-	-	-
15	С1111-623- 1	Заглушка на плінтус	шт	2	6,80	-	13,6	-	-	-	-
16	С1111-623- 1 варіант 1	З'єднувач на плінтус	шт	12	6,80	-	81,6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 & С1110-100-4 варіант 1	Спиця-так L=250 мм.		шт	75	1,83	-	137,25	-	-	-	-
29 & С1110-100-4 варіант 2	Спиця-кільце L=250 мм.		шт	75	1,80	-	135	-	-	-	-
30 С188888-8 варіант 3	Дюбель-анкер ТДН - цинк, 6х40 мм.		шт	75	1,79	-	134,25	-	-	-	-
31 ЕН15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"		100м2	0,62798	1413,47 1413,47	-	887,63	887,63	-	23,1564	14,54
32 & С111-772-12 варіант 1	Плита стельова		м2	63,7	107,56	-	6851,57	-	-	-	-
33 РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,08	17117,45 17117,45	-	1369,4	1369,4	-	270,7600	21,66
34 РН13-10-1	СТНН Знімання шпалер простих та погіршених		100м2	0,9484	1209,58 1209,58	-	1147,17	1147,17	-	23,1720	21,98
35 РН11-52-1	Перетурання штукатурки внутрішніх приміщень		100м2	0,7584	2746,55 2746,55	-	2082,98	2082,98	-	47,9160	36,34
36 РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вагняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,18968	21381,81 21381,81	-	4055,7	4055,7	-	346,1520	65,66
37 С1111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75		кг	285	4,75	-	1353,75	-	-	-	-
38 РН12-66-1	Профитка цементної штукатурки ґрунтовою глибокого проникнення		100м2	0,9484	506,76 506,76	-	480,61	480,61	-	9,7080	9,21
39 С1111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення		л	13,65696	18,00	-	245,83	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	3,015	61,36	-	185	-	-	-	-
53	РН3-1-1	ВІДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,10384	3096,30 3096,30	-	321,52	321,52	-	59,3160	6,16
54	ЕН10-25-3 к=0,8,к=1,15	Розбирання пластикових підвіконних дошок	100м	0,072	2046,82 2046,82	-	147,37	147,37	-	34,7981	2,51
55	РН20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,2592	1171,69 1171,69	-	303,7	303,7	-	19,9200	5,16
56	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Seresit TS 62 PRO (750мл)	шт	2,5	151,20	-	378	-	-	-	-
57	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та камню	100м2	0,10384	24752,10 24752,10	-	2570,26	2570,26	-	360,6600	37,45
58	РН19-24-1	Термоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,5192	2663,46 2663,46	-	1382,87	1382,87	-	41,1600	21,37
59	С1550-21 варіант 2	Клей Seresit СТ 190 для кріплення и захити плит из минеральной ваты, 25кг	кг	62,304	8,57	-	533,95	-	-	-	-
60	С114-100-1 варіант 1	Екструдований пінопістирол PENOVOPARD 2500*600*50	м2	10,07248	124,00	-	1248,99	-	-	-	-
61	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,10384	3621,48 3621,48	-	376,05	376,05	-	63,1800	6,56
62	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5, 1м x 10 м, жовта	м2	10,9032	12,71	-	138,58	-	-	-	-
63	С1550-21 варіант 2	Клей Seresit СТ 190 для кріплення и захити плит из минеральной ваты, 25кг	кг	62,304	8,57	-	533,95	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,2992	<u>1837,24</u> 1837,24	-	549,7	549,7	-	<u>27,9726</u>	8,37
65	С111-1844-1 варіант 1	Профіль кутвий алюмінієзований перфорований 2500x25x25 мм.	м	30,5184	<u>9,73</u>	-	296,94	-	-	-	-
66	ЕН15-56-3 н2,н5 к=1,15	Безпіщане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самангіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,10384	<u>3867,09</u> 3529,13	-	401,56	366,46	-	<u>54,5376</u>	5,66
67	ЕН15-56-4 к=1,15	Безпіщане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самангіс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,10384	<u>1948,34</u> 1869,94	-	202,32	194,17	-	<u>28,8972</u>	3
68 &	С1113- 296-1 варіант 1	Шлакківака НР Фініш	кг	15,576	<u>4,25</u>	-	66,23	-	-	-	-
69	РН12-49-5	Поліішене фарбування поліінілацетатними водоемільсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,10384	<u>3239,86</u> 3210,46	-	336,43	333,37	-	<u>52,5960</u>	5,46
70	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,495296	<u>18,00</u>	-	26,92	-	-	-	-
71	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	3,47864	<u>61,36</u>	-	213,45	-	-	-	-
72	ЕН10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,072	<u>2558,53</u> 2558,53	-	184,21	184,21	-	<u>43,4976</u>	3,13
73	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Segesit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	<u>151,20</u>	-	151,2	-	-	-	-
74	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,043	<u>102,10</u> 102,10	-	106,49	106,49	-	<u>1,9560</u>	2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	Т	1,043	184,81	184,81	192,76	-	192,76	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	29,42	85042,3	40406,78	192,76	0,4110	662,12
		Разом будівельні роботи, грн.					85042,3		30,69		0,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					44442,76				
		всього заробітна плата, грн.					40437,47				
		Загальновиборничі витрати, грн.					13855,9				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					26,11				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2620,24				
		Всього будівельні роботи, грн.					98898,2				
		Всього по кошторису					98898,2				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					688,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43057,71				


Перевіряє

ген. директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. О. Шевчук





 14.04.2017

Очний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін
 5 ДЦ_лс1_2-1-8
 Форма № 1

адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-8
 на Приміщення №205
 підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Кошторисна вартість 58,47923 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,40969 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 25,5369 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,36	1127,52	-	405,91	405,91	21,6000	-	7,78
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,225	373,33	-	84	84	7,1520	-	1,61
3	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,36	6405,11	-	2305,84	2174,71	96,6690	-	34,8
4	С111-570 варіант 1	Лінолеум	м2	36,72	215,55	-	7915	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму Вау Gut 5 кг.	кг	11,016	63,43	-	698,74	-	-	-	-
6	С1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,184	18,00	-	93,31	-	-	-	-
7	РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,36	1944,57 1944,57	-	700,05	700,05	-	33,5040	12,06
8	С111-684 варіант 1	OSB-3 плита 2500x1250x10 мм.	1000м2	0,03672	63467,00	-	2330,51	-	-	-	-
9	С188888-8 варіант 7	Саморіз по дереву та гіпсокартону фосфатований 3,5x35 мм. (упак. 500 шт.)	шт	288	0,27	-	77,76	-	-	-	-
10	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полінілітхлоридних на шурупах	100м	0,225	1101,96 1101,96	-	247,94	247,94	-	17,0292	3,83
11	С1111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	22,725	11,26	-	255,88	-	-	-	-
12	С188888- 5-1 варіант 2	Дюбель поліпропіленовий ударний 6x60 мм. гриб (упак. 100 шт.)	шт	33,525	0,34	-	11,33	-	-	-	-
13	С188888- 5-1	Куттик внутрішній	шт	8	6,80	-	54,4	-	-	-	-
14	С188888- 5-1 варіант 1	Куттик зовнішній	шт	6	6,80	-	40,8	-	-	-	-
15	С111-623- 1	Заглушка на плінтус	шт	2	6,80	-	13,6	-	-	-	-
16	С111-623- 1 варіант 1	З'єднувач на плінтус	шт	9	6,80	-	61,2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	РН7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	100шт	0,02	<u>2282,25</u> 2282,25	-	45,65	45,65	-	<u>39,8160</u> -	0,8
18	& С111-623-1 варіант 2	Решітка оцинкована 150x150мм	шт	2	<u>150,00</u> -	-	300	-	-	-	-
19	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування алюмінієвого порогу	100м	0,015	<u>1101,96</u> 1101,96	-	16,53	16,53	-	<u>17,0292</u> -	0,26
20	С111-1722 варіант 4	Напольный алюминиевый порог на саморезах шириной 28 мм 90 см	м	1,5	<u>87,15</u> -	-	130,73	-	-	-	-
21	РН17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,04	<u>1343,58</u> 1343,58	-	53,74	53,74	-	<u>23,4400</u> -	0,94
22	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м ²	0,36	<u>11788,72</u> 11788,72	-	4243,94	4243,94	-	<u>193,1310</u> -	69,53
23	& С1555-229-1 варіант 3	Профіль стельовий Т-подібний 3600x23x32x0,25 мм.	м	34	<u>15,78</u> -	-	536,52	-	-	-	-
24	& С1555-229-1 варіант 1	Профіль стельовий Т-подібний 1200x23x32x0,25 мм.	м	68	<u>14,13</u> -	-	960,84	-	-	-	-
25	& С1555-229-1 варіант 2	Профіль стельовий Т-подібний 600x23x32x0,25 мм.	м	34	<u>10,21</u> -	-	347,14	-	-	-	-
26	& С1110-100-4 варіант 4	Профіль пристінний кутик L-подібний 3000x20x22x0,25 мм.	шт	13	<u>11,74</u> -	-	152,62	-	-	-	-
27	& С1110-100-4 варіант 3	Пружина «Метелик» 0,80 з покриттям	шт	30	<u>3,26</u> -	-	97,8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 & С1110-100-4 варіант 1	Спиця-гак L=250 мм.		шт	30	1,83	-	54,9	-	-	-	-
29 & С1110-100-4 варіант 2	Спиця-кільце L=250 мм.		шт	30	1,80	-	54	-	-	-	-
30 С188888-8 варіант 3	Дюбель-анкер TDN - цинк, 6x40 мм.		шт	106	1,79	-	189,74	-	-	-	-
31 ЕН15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"		100м2	0,3456	1413,47 1413,47	-	488,5	488,5	-	23,1564	8
32 & С111-772-12 варіант 1	Плита стельова		м2	36,36	107,56	-	3910,88	-	-	-	-
33 РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,04	17117,45 17117,45	-	684,7	684,7	-	270,7600	10,83
34 РН13-10-1	Знімання шпалер простих та полішених СТІНИ		100м2	0,6665	1209,58 1209,58	-	806,19	806,19	-	23,1720	15,44
35 РН11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень		100м2	0,566525	2746,55 2746,55	-	1555,99	1555,99	-	47,9160	27,15
36 РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,099975	21381,81 21381,81	-	2137,65	2137,65	-	346,1520	34,61
37 С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75		кг	150	4,75	-	712,5	-	-	-	-
38 РН12-66-1	Пропитка цементної штукатурки ґрунтовою глибокого проникнення		100м2	0,6665	506,76 506,76	-	337,76	337,76	-	9,7080	6,47
39 С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення		л	9,5976	18,00	-	172,76	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ЕН11-11-18 к=1,15	Армування стін склосіткою	100м2	0,6665	<u>1224,21</u> 1224,21	-	815,94	815,94	-	<u>22,3560</u>	<u>14,9</u>
41	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5х5; 1м х 10 м, жовта	м2	69,9825	<u>12,71</u>	-	889,48	-	-	-	-
42	ЕН15-56-3 к=1,15	Безгітане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самангіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6665	<u>3867,09</u> 3529,13	-	2577,42	2352,17	-	<u>54,5376</u>	<u>36,35</u>
43	& С1113- 296-1 варіант 1	Шпаклівка НР Фініш	кг	66,65	<u>4,25</u>	-	283,4	-	-	-	-
44	РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін	100м2	0,6665	<u>3546,18</u> 3546,18	-	2363,53	2363,53	-	<u>56,7480</u>	<u>37,82</u>
45	С111-1706 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	0,766475	<u>2492,17</u>	-	1910,19	-	-	-	-
46	С111-1648 варіант 2	Клей [для шпалер]	т	0,00193285	<u>265761,05</u>	-	513,68	-	-	-	-
47	РН12-49-12	Фарбування поліеілацетатними водоємультійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,6665	<u>669,72</u> 669,72	-	446,37	446,37	-	<u>11,1120</u>	<u>7,41</u>
48	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	16, 28164285 7	<u>61,36</u>	-	999,05	-	-	-	-
49	РН14-64-6	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	<u>142,38</u> 142,38	-	284,76	284,76	-	<u>2,4840</u>	<u>4,97</u>
50	С188888-8 варіант 6	Вентиляційна решітка типу «Домовент» ДВ 215х175 мм.	шт	2	<u>52,02</u>	-	104,04	-	-	-	-
51	РН12-30-13	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,06096	<u>4256,99</u> 4256,99	-	259,51	259,51	-	<u>70,6320</u>	<u>4,31</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	2,0435	61,36	-	125,39	-	-	-	-
53	РН3-1-1	ВДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,05192	3096,30 3096,30	-	160,76	160,76	-	59,3160	3,08
54	ЕН10-25-3 к=0,8,к=1,15	Розбирання пластикових підвіконних дошок	100м	0,036	2046,82 2046,82	-	73,69	73,69	-	34,7981	1,25
55	РН20-37-1	Забивання цвпін монтажною піною, площа перерізу цвпінни 20 см2	100м	0,1296	1171,69 1171,69	-	151,85	151,85	-	19,9200	2,58
56	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Сereсіт TS 62 PRO (750мл)	шт	1	151,20	-	151,2	-	-	-	-
57	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,05192	24752,10 24752,10	-	1285,13	1285,13	-	360,6600	18,73
58	РН19-24-1	Термоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,26	2663,46 2663,46	-	692,5	692,5	-	41,1600	10,7
59	С1550-21 варіант 2	Клей Сereсіт СТ 190 для кріплення і захити плит из минеральной ваты, 25кг	кг	31,2	8,57	-	267,38	-	-	-	-
60	С114-100-1 варіант 1	Екструдований пінополістирол RENOVOPARD 2500*600*50	м2	5,044	124,00	-	625,46	-	-	-	-
61	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення), товщина шару 5 мм	100м2	0,052	3621,48 3621,48	-	188,32	188,32	-	63,1800	3,29
62	С1111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна ЛАТУМЕР STANDARD 140, 5х5, 1м х 10 м, жовта	м2	5,46	12,71	-	69,4	-	-	-	-
63	С1550-21 варіант 2	Клей Сereсіт СТ 190 для кріплення і захити плит из минеральной ваты, 25кг	кг	31,2	8,57	-	267,38	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кульки	100м	0,1696	<u>1837,24</u> 1837,24	-	311,6	311,6	-	<u>27,9726</u> -	4,74
65	С111-1844-1 варіант 1	Профіль кутвий алюмінізований перфорований 2500х25х25 мм.	м	17,8	<u>9,73</u> -	-	173,19	-	-	-	-
66	ЕН15-56-3 к=1,15	Безгіцане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,052	<u>3867,09</u> 3529,13	-	201,09	183,51	-	<u>54,5376</u> -	2,84
67	ЕН15-56-4 к=1,15	Безгіцане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,052	<u>1948,34</u> 1869,94	-	101,31	97,24	-	<u>28,8972</u> -	1,5
68 & 69	С1113- 296-1 варіант 1	Шпаклівка НР Фініш	кг	7,8	<u>4,25</u> -	-	33,17	-	-	-	-
69	РН12-49-5	Полішлене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,052	<u>3239,86</u> 3210,46	-	168,47	166,94	-	<u>52,5960</u> -	2,73
70	С1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,7488	<u>18,00</u> -	-	13,48	-	-	-	-
71	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	1,742	<u>61,36</u> -	-	106,89	-	-	-	-
72	ЕН10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,036	<u>2558,53</u> 2558,53	-	92,11	92,11	-	<u>43,4976</u> -	1,57
73	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Segesit TS 62 PRO (750мл)	шт	0,7	<u>151,20</u> -	-	105,84	-	-	-	-
74	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,561	<u>102,10</u> 102,10	-	57,28	57,28	-	<u>1,9560</u> -	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	Т	0,561	184,81	184,81 29,42	103,68	-	103,68 16,5	0,4110	0,23
		Разом прямі витрати по кошторису					50261,29	23966,47	103,68 16,5		393,98 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					50261,29				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					26191,14				
		всього заробітна плата, грн.					23982,97				
		Загальновиборничі витрати, грн.					8217,94				
		Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					15,48				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1553,93				
		Всього будівельні роботи, грн.					58479,23				

		Всього по кошторису					58479,23				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					409,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25536,9				

Перевірів

ген. директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.О.Шеврун



Handwritten signatures and notes:
 140. А. Суравський
 (Signature)
 (Signature)

Поточний ремонт навчальних приміщень фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16
1-1-1

5_ДЦ_лс1_2-1-9
Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-9
на Приміщення №105

Капітальний ремонт навчальних приміщень фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

45,9809 тис. грн.
0,33262 тис.люд.-год.
20,76708 тис. грн.
3,5 розряд

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,25	1127,52 1127,52	-	281,88	281,88	-	21,6000	5,4
2	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1884	373,33 373,33	-	70,34	70,34	-	7,1520	1,35
3	ЕН11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАРКЕТТ на клеї зі зварюваннями полотнища у стиках	100м2	0,25	6405,11 6040,85	-	1601,28	1510,21	-	96,6690	24,17
4	С111-570 варіант 1	Лінолеум	м2	25,5	215,55	-	5496,53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму Вау Gut 5 кг.	кг	7,65	63,43	-	485,24	-	-	-	-
6	С1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,6	18,00	-	64,8	-	-	-	-
7	РН7-25-6	Улаштування стяжок з деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,25	1944,57 1944,57	-	486,14	486,14	-	33,5040	-
8	С1111-684 варіант 1	OSB-3 плита 2500x1250x10 мм.	1000м2	0,0255	63467,00	-	1618,41	-	-	-	-
9	С188888-8 варіант 7	Саморіз по дереву та гіпсокартону фосфатований 3,5x35 мм. (улак. 500 шт.)	шт	200	0,27	-	54	-	-	-	-
10	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів поліетіленових на шурулах	100м	0,1884	1101,96 1101,96	-	207,61	207,61	-	17,0292	-
11	С1111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	19,0284	11,26	-	214,26	-	-	-	3,21
12	С188888-5-1 варіант 2	Дюбель поліпропіленовий ударний 6x60 мм. гриб (улак. 100 шт.)	шт	28,0716	0,34	-	9,49	-	-	-	-
13	С188888-5-1	Куттик внутрішній	шт	8	6,80	-	54,4	-	-	-	-
14	С188888-5-1 варіант 1	Куттик зовнішній	шт	6	6,80	-	40,8	-	-	-	-
15	С1111-623-1	Заглушка на плінтус	шт	2	6,80	-	13,6	-	-	-	-
16	С1111-623-1 варіант 1	3"єднувач на плінтус	шт	8	6,80	-	54,4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	РНГ-32-1	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	100шт	0,02	2282,25	-	45,65	45,65	-	39,8160	0,8
18	& С111-623-1 варіант 2	Решітка оцинкована 150х150мм	шт	2	150,00	-	300	-	-	-	-
19	ЕН11-43-3 к=1,15	Улаштування алюмінієвого порогу	100м	0,015	1101,96	-	16,53	16,53	-	17,0292	0,26
20	С111-1722 варіант 4	Напольный алюминиевый порог на саморезах шириной 28 мм 90 см	м	1,5	87,15	-	130,73	-	-	-	-
21	РН17-4-5	СТЕПЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	1343,58	-	26,87	26,87	-	23,4400	0,47
22	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,25	11788,72	-	2947,18	2947,18	-	193,1310	48,28
23	& С1555-229-1 варіант 3	Профіль стельовий Т-подібний 3600х23х32х0,25 мм.	м	23,8	15,78	-	375,56	-	-	-	-
24	& С1555-229-1 варіант 1	Профіль стельовий Т-подібний 1200х23х32х0,25 мм.	м	48	14,13	-	678,24	-	-	-	-
25	& С1555-229-1 варіант 2	Профіль стельовий Т-подібний 600х23х32х0,25 мм.	м	23,8	10,21	-	243	-	-	-	-
26	& С1110-100-4 варіант 4	Профіль пристінний кутик L-подібний 3000х20х22х0,25 мм.	шт	9	11,74	-	105,66	-	-	-	-
27	& С1110-100-4 варіант 3	Пружина «Метелик» 0,80 з покриттям	шт	20	3,26	-	65,2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 & С1110-100-4 варіант 1	Спиця-гак L=250 мм.		шт	20	1,83	-	36,6	-	-	-	-
29 & С1110-100-4 варіант 2	Спиця-кільце L=250 мм.		шт	20	1,80	-	36	-	-	-	-
30 С188888-8 варіант 3	Дюбель-анкер ТDN - цинк, 6x40 мм.		шт	74	1,79	-	132,46	-	-	-	-
31 ЕН15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"		100м2	0,2356	1413,47 1413,47	-	333,01	333,01	-	23,1564	5,46
32 & С111-772-12 варіант 1	Плита стельова		м2	24,81	107,56	-	2668,56	-	-	-	-
33 РН17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах; кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,04	17117,45 17117,45	-	684,7	684,7	-	270,7600	10,83
34 РН13-10-1	СТІНИ Знімання шпалер простих та поліпшених		100м2	0,548	1209,58 1209,58	-	662,85	662,85	-	23,1720	12,7
35 РН11-52-1	Перетравлення штукатурки внутрішніх приміщень		100м2	0,4658	2746,55 2746,55	-	1279,34	1279,34	-	47,9160	22,32
36 РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм		100м2	0,0822	21381,81 21381,81	-	1757,58	1757,58	-	346,1520	28,45
37 С1111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75		кг	123,3	4,75	-	585,68	-	-	-	-
38 РН12-66-1	Пролитка цементної штукатурки ґрунтовою глибокого проникнення		100м2	0,548	506,76 506,76	-	277,7	277,7	-	9,7080	5,32
39 С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення		л	7,8912	18,00	-	142,04	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ЕН11-11-18 к=1,15	Армування стін склосіткою	100м2	0,548	<u>1224,21</u> 1224,21	-	670,87	670,87	-	<u>22,3560</u>	<u>12,25</u>
41	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5x5; 1м x 10 м, жовта	м2	57,54	<u>12,71</u>	-	731,33	-	-	-	-
42	ЕН15-56-3 к=1,15	Безпіщане накріптя поверхонь стін розчином із клейового сіпсу [шпиту "саменгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,548	<u>3867,09</u> 3529,13	-	2119,17	1933,96	-	<u>54,5376</u>	<u>29,89</u>
43 &	С1113- 296-1 варіант 1	Шпаклівка НР Фініш	кг	54,8	<u>4,25</u>	-	233,01	-	-	-	-
44	РН13-11-2	Обклеювання шпалерами стін	100м2	0,548	<u>3546,18</u> 3546,18	-	1943,31	1943,31	-	<u>56,7480</u>	<u>31,1</u>
45	С111-1-1706 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	0,6302	<u>2492,17</u>	-	1570,57	-	-	-	-
46	С111-1-648 варіант 2	Клей [для шпалер]	т	0, 0015892	<u>265761,05</u>	-	422,35	-	-	-	-
47	РН12-49-12	Фарбування поліеіліацетатними водоємультисійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,548	<u>669,72</u> 669,72	-	367,01	367,01	-	<u>11,1120</u>	<u>6,09</u>
48	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	13, 38685714 3	<u>61,36</u>	-	821,43	-	-	-	-
49	РН14-64-6	Улаштування ґрат вентиляційних	виріб	2	<u>142,38</u> 142,38	-	284,76	284,76	-	<u>2,4840</u>	<u>4,97</u>
50	С188888-8 варіант 6	Вентиляційна решітка типу «Домовент» ДВ 215x175 мм.	шт	2	<u>52,02</u>	-	104,04	-	-	-	-
51	РН12-30-13	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,06096	<u>4256,99</u> 4256,99	-	259,51	259,51	-	<u>70,6320</u>	<u>4,31</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	2,0435	61,36	-	125,39	-	-	-	-
53	РН3-1-1	ВІДКОСИ Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (гіпсокартон)	100 м2	0,05192	3096,30 3096,30	-	160,76	160,76	-	59,3160	3,08
54	ЕН10-25-3 к=0,8,к=1,15	Розбирання пластикових підвіконних дошок	100м	0,036	2046,82 2046,82	-	73,69	73,69	-	34,7981	1,25
55	РН20-37-1	Забивання щільн монтажною піною, площа перерізу щільни 20 см2	100м	0,1296	1171,69 1171,69	-	151,85	151,85	-	19,9200	2,58
56	C188888-21 варіант 1	Монтажна піна Seresit TS 62 PRO (750мл)	шт	1	151,20	-	151,2	-	-	-	-
57	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,05192	24752,10 24752,10	-	1285,13	1285,13	-	360,6600	18,73
58	РН19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,26	2663,46 2663,46	-	692,5	692,5	-	41,1600	10,7
59	C1550-21 варіант 2	Клей Seresit СТ 190 для кріплення и защиты плит из минеральной ваты,25кг	кг	31,2	8,57	-	267,38	-	-	-	-
60	C114-100-1 варіант 1	Екструдований пінополістирол RENOBOARD 2500*600*50	м2	5,044	124,00	-	625,46	-	-	-	-
61	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,052	3621,48 3621,48	-	188,32	188,32	-	63,1800	3,29
62	C111-1-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5x5, 1м x 10 м, жовта	м2	5,46	12,71	-	69,4	-	-	-	-
63	C1550-21 варіант 2	Клей Seresit СТ 190 для кріплення и защиты плит из минеральной ваты,25кг	кг	31,2	8,57	-	267,38	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих шпунтатурних куликів	100м	0,1696	<u>1837,24</u> 1837,24	-	311,6	311,6	-	<u>27,9726</u>	4,74
65	С111-1844-1 варіант 1	Профіль кутовий алюмінієваний перфорований 2500x25x25 мм.	м	17,8	<u>9,73</u>	-	173,19	-	-	-	-
66	ЕН15-56-3 н2,н5 к=1,15	Безпіщане накріття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,052	<u>3867,09</u> 3529,13	-	201,09	183,51	-	<u>54,5376</u>	2,84
67	ЕН15-56-4 к=1,15	Безпіщане накріття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,052	<u>1948,34</u> 1869,94	-	101,31	97,24	-	<u>28,8972</u>	1,5
68 &	С1113- 296-1 варіант 1	Шпаківка НР Фініш	кг	7,8	<u>4,25</u>	-	33,17	-	-	-	-
69	РН12-49-5	Полішене фарбування полінілацетатними водоемульсійними суміщами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,052	<u>3239,86</u> 3210,46	-	168,47	166,94	-	<u>52,5960</u>	2,73
70	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,7488	<u>18,00</u>	-	13,48	-	-	-	-
71	С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	1,742	<u>61,36</u>	-	106,89	-	-	-	-
72	ЕН10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,036	<u>2558,53</u> 2558,53	-	92,11	92,11	-	<u>43,4976</u>	1,57
73	С188888-21 варіант 1	Монтажна піна Seresit TS 62 PRO (750мл)	шт	0,7	<u>151,20</u>	-	105,84	-	-	-	-
74	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,452	<u>102,10</u> 102,10	-	46,15	46,15	-	<u>1,9560</u>	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,452	184,81	184,81	83,53	-	83,53	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	29,42			13,3	0,4110	0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					39306,97 19726,63 19510,11 6673,93 12,53 1256,97 45980,9	19496,81	83,53 13,3		319,9 0,19
		Всього по кошторису					45980,9				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					332,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20767,08				

Перевіряв

ген. директор

Госода, підпис (ініціали, прізвище)

В.О.Шевчук



В.В. Шевченко

(Signature)

199. 0. 0. Шевченко

Київський університет імені Бориса Грінченка
(Назва організації, що затверджує)



Затверджено
Зведений кошторисний розрахунок у сумі 869,06575 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.
Савицький І.І.
(посилання на документ про затвердження)

"09" 11 2020

до Договору № 284

5 ДЦ ССР
Форма № 5
Додаток №3
від 23.11.2020

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ "УНІВЕРСУМ" КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА З ЗАМІНОЮ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ ТА СТІН ЗА АДРЕСОЮ: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Складений в поточних цінах станом на 6 листопада 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт навчальних приміщень фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16	685,17358	-	-	685,17358
Разом по главі 2:			685,17358	-	-	685,17358
Разом по главах 1-7:			685,17358	-	-	685,17358
Разом по главах 1-8:			685,17358	-	-	685,17358
Разом по главах 1-9:			685,17358	-	-	685,17358
Разом по главах 1-12:			685,17358	-	-	685,17358
ДСТУ Б Д 1-1-1:2013 п.5.8.16 Кошторисний прибуток (П)			33,06670	-	-	33,06670

1	2	3	4	5	6	7	5 ДЦ ССР
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	-	-	5,98118	5,98118	
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	718,24028	-	5,98118	724,22146	
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	718,24028	-	150,82547	869,06575	

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



199. А. Суровський
В.В. (Відділення)

до Договору № 284 від 23.11.2020 Додаток №4

Замовник Київський університет імені Бориса Грінченка
 (Назва організації)
 Підрядник ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ»
 (Назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з замінною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16**, що здійснюється в 2020 році

Вид Договорної ціни:

Визначена згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 6 листопада 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	587,41291	587,41291	-
		Заробітна плата	284,54949	284,54949	-
		Вартість матеріальних ресурсів	301,67177	301,67177	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,19165	1,19165	-
		Загальновиробничі витрати	97,76067	97,76067	-
		Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кošти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
		Кošти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
		Інші сукупні витрати	-	-	-
		Разом	685,17358	685,17358	-
		Прибуток	33,0667	33,0667	-
		Кošти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	5,98118	-	5,98118
8	Розрахунок N10				
7	Розрахунок N9				
6	Розрахунок N8				
5	Розрахунок N7				
4	Розрахунок N6				
3	Розрахунок N5				
2	Розрахунок N4				
1	Розрахунок N1				

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику			
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			
		Разом (п. 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	724,22146	718,24028	5,98118
		Разом договірна ціна крім ПДВ	-	-	-
		Податок на додану вартість	724,22146	718,24028	5,98118
12		Всього договірна ціна	144,84429	-	144,84429
		В т.ч. зворотні суми:	869,06575		



Керівник підприємства
(організації) замовника
О.П.Т. урландер



Керівник генеральної
дирекції організації
ген. директор В.О.Шеверун

Handwritten signatures and notes:
1/40. Д. Давидович

Поточний ремонт навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

до Договору № 280

Додаток №5 від 23.11.2020

5 ДЦ_ІВР

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	В тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	І. Витрати труда								
2	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд-год розряд	4507,74 3,5	60,80					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд-год розряд	167,27 3,7	62,77					
4	5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	2,65	71,58					
6	6	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
6.1		загальноовибірничих витрат	люд-год	185,09	100,33					
Разом кошторисна трудомісткість				люд-год	4862,75					
Середній розряд робіт				розряд	3,5					
7	СЗ11-30-М	ІІ. Будівельні машини і механізми Перевезення сміття до 30 км	т	6,448	184,81 1191,65					
Разом по розділу ІІ				грн.	1191,65					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	СН205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш-год	56, 408538312					
9	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	11,6729496					
10	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	19, 703980764					
11	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	34, 069811292					
12	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	57,17290968					
13	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	89, 452473588					
IV. Будівельні матеріали, виробні конструкції									
14	+С111-570 варіант 1	Лінолеум	м2	435,21156	215,55 93809,85	210,45 91590,27	0,87 378,63	4,23 1840,95	30 км.
15	&С111-623-1	Заглушка на плінтус	шт	18	6,8 122,40	6,80 122,40	-	-	-
16	&С111-623-1 варіант 1	З'єднувач на плінтус	шт	101	6,8 686,80	6,80 686,80	-	-	-
17	&С111-623-1 варіант 2	Решітка оцинкована 150x150мм	шт	18	150 2700,00	150,00 2700,00	-	-	-
18	+С111-684 варіант 1	OSB-3 плита 2500x1250x10 мм.	1000м2	0,4352116	63467 27621,57	63467,00 27621,57	-	-	-
19	&С111-772-12 варіант 1	Плита стельова	м2	427,774	107,56 46011,37	99,63 42619,12	5,82 2489,64	2,11 902,61	30 км.
20	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	7,09568	98 695,38	98,00 695,38	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	290,30529	<u>18</u> 5225,50	<u>18,00</u> 5225,50	-	-	-
22	+С111-1648 варіант 2	Клей [для шпалер]	т	0,0210711	<u>265761,05</u> 5599,88	<u>260260,00</u> 5483,96	<u>290,05</u> 6,11	<u>5211</u> 109,81	30 км.
23	+С111-1706 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	8,355785	<u>2492,17</u> 20824,04	<u>2433,33</u> 20332,38	<u>9,97</u> 83,31	<u>48,87</u> 408,35	30 км.
24	+С111-1722 варіант 1	Плінтус-короб ПВХ з коеструзією	м	236,5734	<u>11,26</u> 2663,82	<u>10,60</u> 2507,68	<u>0,44</u> 104,09	<u>0,22</u> 52,05	30 км.
25	+С111-1722 варіант 4	Напольный алюминиевый порог на саморезах шириной 28 мм 90 см	м	13,5	<u>87,15</u> 1176,53	<u>85,00</u> 1147,50	<u>0,44</u> 5,94	<u>1,71</u> 23,09	30 км.
26	+С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолоконна LATUMER STANDARD 140, 5x5, 1м x 10 м, жовта	м2	833,8197	<u>12,71</u> 10597,85	<u>12,71</u> 10597,85	-	-	-
27	+С111-1844-1 варіант 1	Профіль кутвий алюмінізований перфорований 2500x25x25 мм.	м	213,7184	<u>9,73</u> 2079,48	<u>9,50</u> 2030,32	<u>0,04</u> 8,55	<u>0,19</u> 40,61	30 км.
28	+С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	1683,3	<u>4,75</u> 7995,68	<u>4,47</u> 7524,35	<u>0,19</u> 319,83	<u>0,09</u> 151,50	30 км.
29	+С111-2016-6 варіант 2	Фарба акрилова, водорозчинна, матова для інтер'єру	л	225,3081	<u>61,36</u> 13825,04	<u>61,3606</u> 13825,04	-	-	-
30	+С114-100-1 варіант 1	Екструдований пінопістірол RENOBOARD 2500*600*50	м2	65,49828	<u>124</u> 8121,79	<u>124,00</u> 8121,79	-	-	-
31	&С1110-100-4 варіант 1	Спиця-гак L=250 мм.	шт	455	<u>1,83</u> 832,65	<u>1,58</u> 718,90	<u>0,21</u> 95,55	<u>0,04</u> 18,20	30 км.
32	&С1110-100-4 варіант 2	Спиця-кільце L=250 мм.	шт	455	<u>1,8</u> 819,00	<u>1,55</u> 705,25	<u>0,21</u> 95,55	<u>0,04</u> 18,20	30 км.
33	&С1110-100-4 варіант 3	Пружина «Метелик» 0,80 з покриттям	шт	455	<u>3,26</u> 1483,30	<u>2,99</u> 1360,45	<u>0,21</u> 95,55	<u>0,06</u> 27,30	30 км.
34	&С1110-100-4 варіант 4	Профіль пристінний куттик L-подібний 3000x20x22x0,25 мм.	шт	96	<u>11,74</u> 1127,04	<u>11,30</u> 1084,80	<u>0,21</u> 20,16	<u>0,23</u> 22,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	&C1113-296-1 варіант 1	Шпаківка НР Фініш	кг	827,876	<u>4,25</u> 3520,13	<u>3,812</u> 3155,86	<u>0,36</u> 298,04	<u>0,08</u> 66,23	30 км.
36	+C1550-21 варіант 2	Клей Seresit СТ 190 для кріплення і захисти плит із мінеральної вати,25кг	кг	810,288	<u>8,57</u> 6944,17	<u>8,57</u> 6944,17	-	-	-
37	&C1555-229-1 варіант 1	Профіль стельовий Т-подібний 1200x23x32x0,25 мм.	м	612,4	<u>14,13</u> 8653,21	<u>13,82</u> 8463,37	<u>0,03</u> 18,37	<u>0,28</u> 171,47	30 км.
38	&C1555-229-1 варіант 2	Профіль стельовий Т-подібний 600x23x32x0,25 мм.	м	408,8	<u>10,21</u> 4173,85	<u>9,98</u> 4079,82	<u>0,03</u> 12,26	<u>0,2</u> 81,77	30 км.
39	&C1555-229-1 варіант 3	Профіль стельовий Т-подібний 3600x23x32x0,25 мм.	м	387,2	<u>15,78</u> 6110,02	<u>15,44</u> 5978,37	<u>0,03</u> 11,62	<u>0,31</u> 120,03	30 км.
40	&C188888-5-1	Куттик внутрішній	шт	86	<u>6,8</u> 584,80	<u>6,80</u> 584,80	-	-	-
41	&C188888-5-1 варіант 1	Куттик зовнішній	шт	82	<u>6,8</u> 557,60	<u>6,80</u> 557,60	-	-	-
42	&C188888-5-1 варіант 2	Дюбель поліпропіленовий ударний 6x60 мм. гриб (упак. 100 шт.)	шт	363,8706	<u>0,34</u> 122,99	<u>0,328</u> 119,35	-	<u>0,01</u> 3,64	-
43	+C188888-8 варіант 3	Дюбель-анкер ТDN - цинк, 6x40 мм.	шт	585	<u>1,79</u> 1047,15	<u>1,75</u> 1023,75	-	<u>0,04</u> 23,40	-
44	+C188888-8 варіант 6	Вентиляційна решітка типу «Домовент» ДВ 215x175 мм.	шт	18	<u>52,02</u> 936,36	<u>51,00</u> 918,00	-	<u>1,02</u> 18,36	-
45	+C188888-8 варіант 7	Саморіз по Дереву та гіпсокартону фосфатований 3,5x35 мм. (упак. 500 шт.)	шт	3413,424	<u>0,27</u> 921,62	<u>0,26</u> 887,49	-	<u>0,01</u> 34,13	-
46	+C188888-8 варіант 8	Дюбель поліпропіленовий ударний 6x40 мм. гриб (упак. 100 шт.)	шт	80	<u>0,33</u> 26,40	<u>0,32</u> 25,60	-	<u>0,01</u> 0,80	-
47	+C188888-21 варіант 1	Монтажна піна Seresit TS 62 PRO (750мл)	шт	27,9	<u>151,2</u> 4218,48	<u>148,00</u> 4129,20	<u>0,24</u> 6,70	<u>2,96</u> 82,58	30 км.
48	+C188888-25 варіант 1	Клей для лінолеуму Вау Gut 5 кг.	кг	130,56347	<u>63,43</u> 8281,64	<u>61,90</u> 8081,88	<u>0,29</u> 37,86	<u>1,24</u> 161,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
49	C1999-9003	Бензин	кг	49,6395	31,31 1554,21	31,31 1554,21			
50	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	60,2499	-	-			
		Разом	грн.		1554,21	1554,21			
		Разом по розділу IV	грн.		301671,60	293204,78	4087,76	4379,02	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	60,25					
		Бензин	л	67,08					
		Будівельне сміття	т	6,4500495					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на колгторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Перевіряв _____ ген. директор _____
[посада, підпис (ініціали) прізвище]



В.О.Шеврун

Календарний графік надання послуг

з поточного ремонту навчальних приміщень Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів)	Строки виконання робіт				
	2020 рік				
	Період				
	23.11.2020- 26.11.2020	27.11.2020- 30.11.2020	01.12.2020- 06.12.2020	07.12.2020- 10.12.2020	11.12.2020- 16.12.2020
Демонтажні роботи					
Підготовка та виготовлення поверхонь стін та укосів					
Фарбування поверхонь стін та укосів					
Підготовка та виготовлення підлоги					
Улаштування підлог з лінолеуму					
Улаштування підвісних стель					
Завершальні роботи					
Вивезення сміття					

Кінцевий строк надання послуг (виконання робіт) - 16.12.2020р.

ЗАМОВНИК:

Київський університет імені
Бориса Грінченка



О.П. Турунцев

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Теп-кепітал»



Генеральний директор

В.О. Шеверун

140. А. Суворовський