

Форма №8

Додаток 1  
до договору № 181  
від 21.08.2017

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Київський університет імені Бориса Грінченка.  
(назва організації, що затверджує)  
\_\_\_\_\_  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

21 " УЖТ " 2017 р.

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт з утеплення фасаду гуртожитку Київського університету ім.Бориса Грінченка за адресою: м.Київ вул.Старосільська 2

Умови виконання робіт ,згідно додатку Б п.2 ДСТУ -НБД.2.4.-21:2012 **К=1,2**

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Тимчасові витрати			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	26,16536	
	Розділ. Утеплення стін фасаду			
2	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	20,33	
3	Виключається теплоізоляція стін	м3	-58,1	
4	Грунтовка глибокого проникнення (розхід на 100 м2 15 л (каністра 10 л)	л	406,6	
5	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча Ансерглоб ВСХ-40 25 кг (розхід 5 кг/м2)старт	кг	7260	
6	Утеплювач базальтовий Т=100 мм (50х50 мм)Екофасад "Термолайф" Р=135	м3	154,08	
7	Утеплювач базальтовий р=135 TL Екофасад "Термолайф" Т=50мм	м3	9,63	
8	Дюбель-цвях пластиковий з металевим сердечником 10х160 мм	100шт	139	
9	Сітка фасадна армуюча з чарункою 5х5 мм Р=140 рулон 1х50 м	м2	2000	
10	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча Ансерглоб ВСХ-40 25 кг (розхід 5 кг/м2)фініш	кг	7260	
11	Штукатурка декор акрілова "короїд" СТ64 (зерно 2,5 мм)	кг	5489,1	
12	Фарба фасадна кольорована для "короїда"СТ 42 (розхід на 100 м2 50,2 кг)	кг	1020,566	
13	Дюбелі монтажні	шт	170,72	
	Розділ. Проеми віконні			
14	Герметизація віконних проемів 2000х1140 монтажною піною	100м	12,39	
15	Піна монтажна пінопропіленова (балон 750 мл)	шт	108	
16	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	3,54	
17	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	5,202	
18	Фасонний виріб металевий під м/пл вікно шириною 300 мм Т=0,5 колір білий	м	520,2	
19	Демонтаж гранчастих конструкцій по вікринному огороженню 2100х1140 мм матеріал квадрат 14х14 мм	100м	0,777	

1	2	3	4	5
20	Утеплення відкосів екстудованим пінополістеролом (стіродур) з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	4,23	
21	Пінополіпропіленові плити товщ. 20 мм	м2	444,15	
22	Грунтовка глибокого проникнення з кварцевим наповнювачем CERESIT СТ-16	л	84,6	
23	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча Ансерглоб ВСХ-40 25 кг (розхід 5 кг/м2)старт	кг	2115	
24	Дюбель-цвях пластиковий з металевим сердечником 10х60 мм	100шт	15	
25	Сітка фасадна армуюча з чарункою 5х5 мм Р=140 рулон 1х50 м	м2	486,45	
26	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча Ансерглоб ВСХ-40 25 кг (розхід 5 кг/м2)фініш	кг	2538	
27	Грунтовка глибокого проникнення з кварцевим наповнювачем CERESIT СТ-16	л	71,91	
28	Штукатурка декор акрілова "короїд" СТ64 (зерно 2,5 мм)	кг	1163,25	
29	Фарба фасадна кольорована для "короїда"СТ 42 (розхід на 100 м2 50,2 кг)	кг	212,346	
30	Кутик перфорований ПВХ з сіткою 100х100	м	1421,28	
31	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву заповнень віконних прорізів за два рази	100м2	5,6088	
32	Фарби олійні для зовнішніх робіт	кг	143	
	Розділ. Цоколь			
33	Збивання старої плитки та пошкоджених ділянок цоколю будівлі	100м2	1,72	
34	Улаштування відливу по периметру цоколя	100м	1,72	
35	Фасонний виріб відлив 150 мм (колір зелений)	мп	190	
36	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	1,72	
37	Розчин цементно-піщвний М100	м3	1,032	
	ПРИМІТКА			
	Щоб не порушувати технологічну схему необхідно вирівнювальний шар штукатурки ґрунтувати та наносити перший стартовий шар клею до якого приклеюється утеплювач,затим ще прикріплюється дюбелем,щоб під вагою плитки не було відпадання шару.Сітка скріплює конструкцію та теж кріпиться дюбелями,а потім вирівнюється шаром клею фініш для рівного укладання плитки.Для скріплення шарів клею необхідно між ними промазати ґрунтівкою			
38	Теплоізоляція стін цоколю	м3	3,44	
39	Грунтовка глибокого проникнення з кварцевим наповнювачем CERESIT СТ-16	л	60,2	
40	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча Ансерглоб ВСХ-40 25 кг (розхід 5 кг/м2)старт	кг	860	
41	Дюбель-цвях пластиковий з металевим сердечком 10х160 мм	шт	1376	
42	Пінополіпропіленові плити товщ. 20 мм	м2	180,6	
43	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча Ансерглоб ВСХ-40 25 кг (розхід 5 кг/м2)фініш	кг	860	
44	Сітка фасадна армуюча,чарунки 5х5 мм ,р=145	м2	180,6	
45	Грунтовка глибокого проникнення з кварцевим наповнювачем CERESIT СТ-16	л	60,2	
46	Облицювання цоколю будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	100м2	1,72	
47	Клей для плитки СМ-12	кг	860	
48	Плитка керамічна фасадна Грес 300х300 мм (колір сірий)	м2	175,4	
49	Затирка для швів	кг	45	
50	Хрестики для плитки	шт	860	
	Розділ. Аварійний пожежний вихід			



1	2	3	4	5
51	Очищення поверхні металоконструкцій аварійного пожежного виходу від бруду, іржі та старої фарби	м2	316,8	
52	Хімічний розчин перероджувач іржі ТАМАК-2 ПРИМІТКА Аварійні виходи з кожного поверху на металеві сходи (складність робіт)	л	20,6	
53	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ФЛ-03	100м2	3,168	
54	Грунтовка ФЛ-03	л	75	
55	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	3,168	
56	Емаль антикорозійна ХВ-124 біла	л	60,2	
57	Розчинник Р4 (упаковка каністра ,об'єм 5 л) Розділ. Козирок	шт	5	
58	Демонтаж профнастилу козирка на вході в підвал(ПК-57-0,7)	100м2	0,22	
59	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,45	
60	Профнастил ПК-57-0,7(цинк)	м2	45	
61	Виготовлення каркасу козирка	т	0,7	
62	Металопрокат	тн	0,7	
63	Плита ОСБ 21	м2	45	
64	Монтаж дрібних металоконструкцій Розділ. Водостічна система	1т	0,7	
65	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,8	
66	Труби водостічні ф150мм	м	80	
67	Кронштейн труби	шт	75	
68	Водоприймальні воронки	шт	5	
69	Коліно ф 150 мм	шт	15	
70	Злив ф 150 мм	шт	5	

Склав

\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище



Форма № 5  
Додаток 2  
до договору № 121  
від 11.08.2017

Київського університету ім.Бориса Грінченка  
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок суми 1621,164 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



*Корольова*  
(посилання на документ про затвердження)  
"21" серпня 2017 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт фасаду гуртожитка з утепленням, Київського університету ім.Бориса Грінченка ( вул.Старосільська, 2)

Складений в поточних цінах станом на 17 липня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт фасаду гуртожитка з утепленням, Київського університету ім.Бориса Грінченка ( вул.Старосільська, 2)	1250,046	-	-	1250,046	
		Разом по главі 2:	1250,046	-	-	1250,046	
		Разом по главах 1-7:	1250,046	-	-	1250,046	
		Разом по главах 1-8:	1250,046	-	-	1250,046	
		Разом по главах 1-9:	1250,046	-	-	1250,046	
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)	-	-	24,111	24,111	

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Разом по главі 10: Глава 12. Проектно-вишуквальні роботи та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації	-	-	24,111	24,111
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главі 12:	-	-	1,786	1,786
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)	1250,046 51,605	-	25,897 -	1275,943 51,605
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	23,422	23,422
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	1301,651	-	49,319	1350,970
		Податок на додану вартість	-	-	270,194	270,194
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1301,651	-	319,513	1621,164



Склав

Перевірив





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Тимчасові витрати</b>									
1	PH20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	26,16536	1404,56 1367,35	- -	36751	35777	-	72,5	1896,99
		Разом прями витрати по розділу 1					36751	35777	-		1896,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					36751 974 35777 22260 227,64 7417 <b>59011</b>				- - - - - - <b>-</b>
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>59011</b>				
		<b>Розділ 2. Утеплення стін фасаду</b>									
2	EH15-78-1 к=1,2	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	20,33	13086,86 13027,49	- -	266056	264849	-	575,928	11708,62
3	PH19-24-1 к=1,2	Виключається теплоізоляція стін	м3	-58,1	883,18 865,18	- -	-51313	-50267	-	41,16	-2391,4
4	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення (розхід на 100 м2 15 л (каністра 10 л))	л	406,6	14,48	-	5888	-	-	-	-
5	C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча Ансерглоб ВСХ-40 25 кг (розхід 5 кг/м2)старт	кг	7260	3,41	-	24757	-	-	-	-
6	C114-4-У варіант 1	Утеплювач базальтовий Т=100 мм (50x50 мм)Екофасад "Термолайф" Р=135	м3	154,08	1766,67	-	272209	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & С1546-23-85	Утеплювач базальтовий р=135 TL Екофасад " Термолайф" Т=50мм	м3	9,63	1541,67	-	14846	-	-	-	-	-
8 С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях пластиковий з металевим сердечником 10x160 мм	100шт	139	176,00	-	24464	-	-	-	-	-
9 С111-871 варіант 1	Сітка фасадна армуюча з чарункою 5x5 мм Р=140 рулон 1x50 м	м2	2000	7,91	-	15820	-	-	-	-	-
10 С111-1650-1 варіант 2	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча Ансерглоб ВСХ-40 25 кг (розхід 5 кг/м2)фініш	кг	7260	3,31	-	24031	-	-	-	-	-
11 & С111-1895-2-1 варіант 1	Штукатурка декор акрілова "короїд" СТ64 (зерно 2.5 мм)	кг	5489,1	4,90	-	26897	-	-	-	-	-
12 & С111-1654-2 варіант 1	Фарба фасадна кольорова для "короїда"СТ 42 (розхід на 100 м2 50,2 кг)	кг	1020,566	39,05	-	39853	-	-	-	-	-
13 & С111-136-1-1	Дюбелі монтажні	шт	170,72	0,66	-	113	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2						663621	214582				9317,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						663621					
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>						<b>763825</b>					
14 РН20-37-1	<b>Розділ 3. Проеми віконні</b> <i>Герметизація віконних проемів 2000x1140 монтажною піною</i>	100м	12,39	280,92 280,92	-	3481	3481			14,7	182,13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 & С1545-165-4	Піна монтажна пінопропіленова (балон 750 мл)	шт	108	98,00	-	10584	-	-	-	-	-
16 РН8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	3,54	253,40 243,88	897	863	14,38	-	-	-	-
17 РН8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	5,202	790,75 788,67	4113	4103	41,27 0,0918	10 9	-	-	50,91 214,69 0,48
18 С111-1722 варіант 1	Фасонний виріб металевий під м/пл вікно шириною 300 мм Т=0,5 колір білий	м	520,2	66,96	34833	-	-	-	-	-	-
19 РН9-5-1	Демонтаж ґранчастих конструкцій по вікрньому огороженню 2100x1140 мм матеріал квадрат 14x14 мм	100м	0,777	1377,20 1247,74	1070	969	68,86 1,2546	93 22	-	-	53,5 0,97
20 ЕН15-78-3	Утеплення відкосів екстудованим пінополістеролом (стіродур) з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	4,23	17514,80 16101,59	74088	68110	711,83	-	-	-	3011,04
21 & С111-829-11П-1 варіант 2	Пінополіпропіленові плити товщ. 20 мм	м2	444,15	39,99	17762	-	-	-	-	-	-
22 С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення з кварцевим наповнювачем CERESIT СТ-16	л	84,6	31,66	2678	-	-	-	-	-	-
23 С111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча Ансерглоб ВСХ-40 25 кг (розхід 5 кг/м2)старт	кг	2115	3,41	7212	-	-	-	-	-	-
24 С1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях пластиковий з металевим сердечником 10x60 мм	100шт	15	176,00	2640	-	-	-	-	-	-
25 С111-871 варіант 1	Сітка фасадна армуюча з чарункю 5x5 мм Р=140 рулон 1x50 м	м2	486,45	7,91	3848	-	-	-	-	-	-
26 С111-1650-1 варіант 2	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча Ансерглоб ВСХ-40 25 кг (розхід 5 кг/м2)фініш	кг	2538	3,31	8401	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення з кварцевим наповнювачем CERESIT СТ-16	л	71,91	31,66	-	2277	-	-	-	-	
28	& С111-1895-2-1 варіант 1	Штукатурка декор акрілова "коройд" СТ64 (зерно 2,5 мм)	кг	1163,25	4,90	-	5700	-	-	-	-	
29	& С111-1654-2 варіант 1	Фарба фасадна кольорована для "коройда" СТ 42 (розхід на 100 м2 50,2 кг)	кг	212,346	39,05	-	8292	-	-	-	-	
30	& С111-1844-3-1	Куттик перфорований ПВХ з сіткою 100x100	м	1421,28	4,35	-	6183	-	-	-	-	
31	ЕН15-165-5	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву заповень віконних прорізіє за два рази	100м2	5,6088	4630,87 4106,79	-	25974	23034	-	207,1	1161,58	
32	& С1546-23-92	Фарби олійні для зовнішніх робіт	кг	143	41,25	-	5899	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3								100560	103	-	4673,85	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								225932	31	-	1,45	
-----												
<b>Всього по розділу 3</b>								<b>275868</b>				
<b>Розділ 4. Цоколь</b>												
33	РН13-15-5	Збивання старої плитки та пошкоджених ділянок цоколю будівлі	100м2	1,72	1639,35 1297,28	342,07 66,39	2820	2231	589	74,3 3,1919	127,8 5,49	
34	РН8-40-4	Улаштування відливу по периметру цоколя	100м	1,72	790,75 788,67	2,08 1,80	1360	1357	3	41,27 0,0918	70,98 0,16	
35	& С1546-23-73	Фасонний виріб відлив 150 мм (колір зелений)	мп	190	69,04	-	13118	-	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	PH11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове шпакатурення], товщина шару 5 мм	100м2	1,72	1338,30 980,34	-	2302	1686	-	52,65	90,56
37	S1425-11702 варіант 1	Розчин цементно-піщаний М100  ПРИМІТКА Щоб не порушувати технологічну схему необхідно вирівнювальний шар шпакатурки ґрунтувати та наносити перший стартовий шар клею до якого приклеюється утеплювач, зати́м ще прикріплюється дюбелем, щоб під вагою плитки не було відпадання шару. Сітка скріплює конструкцію та теж кріпиться дюбелями, а потім вирівнюється шаром клею фініш для рівного укладання плитки. Для скріплення шарів клею необхідно між ними промазати ґрунтівкою  Теплоізоляція стін цоколю	м3	1,032	990,49	-	1022	-	-	-	-
38	PH19-26-1	Теплоізоляція стін цоколю	м3	3,44	672,52 663,67	-	2373	2283	-	31,1	106,98
39	S111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення з кварцевим наповнювачем CERESIT СТ-16	л	60,2	31,66	-	1906	-	-	-	-
40	S111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча Ансерглоб ВСХ-40 25 кг (розхід 5 кг/м2)старт	кг	860	3,41	-	2933	-	-	-	-
41	S1546-23-74	Дюбель-цвях пластиковий з металевим сердечком 10x160 мм	шт	1376	1,76	-	2422	-	-	-	-
42	S111-829-11П-1 варіант 2	Пінополіпропіленові плити товщ. 20 мм	м2	180,6	39,99	-	7222	-	-	-	-
43	S111-1650-1 варіант 2	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча Ансерглоб ВСХ-40 25 кг (розхід 5 кг/м2)фініш	кг	860	3,31	-	2847	-	-	-	-
44	S1546-23-76 варіант 1	Сітка фасадна армуюча, чарунки 5x5 мм, р=145	м2	180,6	9,78	-	1766	-	-	-	-
45	S111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення з кварцевим наповнювачем CERESIT СТ-16	л	60,2	31,66	-	1906	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	РН13-26-2	Облицювання цоколю будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	100м2	1,72	10399,02 10389,34	9,68 1,75	17886	17870	16 3	505,81 0,0834	869,99 0,14
47 & С1546-23-88		Клей для плити СМ-12	кг	860	3,70	-	3182	-	-	-	-
48 & С1546-23-77		Плитка керамічна фасадна Грес 300x300 мм (колір сірий)	м2	175,4	85,96	-	15077	-	-	-	-
49 & С1546-23-90		Затирка для швів	кг	45	39,87	-	1794	-	-	-	-
50 & С1546-23-91		Хрестики для плитки	шт	860	0,06	-	52	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					81928	25427	608		1266,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					81928		120		5,79
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>95013</b>				
51	РН20-38-1	<b>Розділ 5. Аварійний пожежний вихід</b> Очищення поверхні металоконструкцій аварійного пожежного виходу від бруду, іржі та старої фарби	м2	316,8	6,61 4,75	- -	2094	1505	-	0,28	88,7
52 & С1546-23-78		Хімічний розчин перероджувач іржі ТАМАК-2 ПРИМІТКА Аварійні виходи з кожного поверху на металеві сходи (складність робіт) Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ФЛ-03	л	20,6	67,46	-	1390	-	-	-	-
53	Е13-16-6 к=1,15		100м2	3,168	152,53 127,81	24,66 1,74	483	405	78 6	5,497 0,0828	17,41 0,26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54 & С1546-23-79 варіант 1	Грунтовка ФЛ-03		л	75	34,85	-	2614	-	-	-	-
55 Е13-26-12 К=1, 15	Фарбування металевих позрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124		100м2	3,168	82,10 63,16	18,88 1,94	260	200	60 6	2,6795 0,0925	8,49 0,29
56 & С1546-23-80 варіант 1	Емаль антикорозійна ХВ-124 біла		л	60,2	45,63	-	2747	-	-	-	-
57 & С1546-23-81	Розчинник Р4 (упаковка каністра ,об'єм 5 л)		шт	5	67,96	-	340	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 5						9928	2110	138		114,6
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						9928		12		0,55
	-----										
	<b>Всього по розділу 5</b>						<b>11215</b>				
58 Е9-42-1 к=0,7	<b>Розділ 6. Козирок</b> Демонтаж профнастилу козирка на вході в підвал(ПК-57-0,7)		100м2	0,22	800,64 678,48	119,98 27,68	176	149	26 6	35,504 1,3168	7,81 0,29
59 Е9-42-1 к=1, 15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа		100м2	0,45	1315,34 1114,65	197,11 45,48	592	502	89 20	58,328 2,1633	26,25 0,97
60 & С1546-23-82 варіант 1	Профнастил ПК-57-0,7(цинк)		м2	45	165,00	-	7425	-	-	-	-
61 Е9-71-1	Виготовлення каркасу козирка		т	0,7	1400,25 783,63	521,99 61,91	980	549	365 43	37,28 2,529	26,1 1,77
62 & С1546-23-83	Металопрокат		тн	0,7	15699,54	-	10990	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63 & С1546-23-89	Плита ОСБ 21		м2	45	51,13	-	2301	-	-	-	-
64 РН20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій		1т	0,7	1630,81	-	1142	1142	-	69,19	48,43
	Разом прямі витрати по розділу 6				1630,81	-	23606	2342	480	-	108,59
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						23606		69		3,03
	-----										
	<b>Всього по розділу 6</b>						<b>24869</b>				
	<b>Розділ 7. Водостічна система</b>										
65 РН8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливе і ліжок з готових елементів		100м	0,8	1137,09	-	910	910	-	55,36	44,29
66 & С113-91-2	Труби водостічні ф150мм		м	80	86,38	-	6910	-	-	-	-
67 & С113-91-3	Кронштейн труби		шт	75	123,03	-	9227	-	-	-	-
68 & С113-91-4	Водоприймальні воронки		шт	5	155,65	-	778	-	-	-	-
69 & С113-91-5	Коліно ф 150 мм		шт	15	93,91	-	1409	-	-	-	-
70 & С113-91-6	Злив ф 150 мм		шт	5	94,91	-	475	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 7						19709	910	-	-	44,29
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.						19709				-
							18799				910



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b> -----					536 5,31 173 <b>20245</b>					
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>20245</b>					
		Разом прями витрати по кошторису					1061475	381708	1329 232		17421,85 10,82	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b> -----					1061475  678438 381940 188571 1609,78 52445 <b>1250046</b>					
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1250046</b>					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>19042,45</b>					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>434385</b>					


Склав



Госада, підпис (ініціали, прізвище) \_\_\_\_\_

Перевірив

Госада, підпис (ініціали, прізвище) \_\_\_\_\_



Додаток 4

ДО ДОГОВОРУ №

ВІД Замовник Київський університет імені Бориса Грінченка  
(назва організації)Підрядник ТОВ «Енергосервісна компанія «Адамсон»  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

## Капітальний ремонт фасаду гуртожитку з утепленням Київського університету ім. Бориса Грінченка (вул. Старосільська,2)

Вид договірної ціни: динамічна.  
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013  
Складена в поточних цінах станом на 17 липня 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		1131,351	1131,351	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	395,687	395,687	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	735,225	735,225	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,439	0,439	-
	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	145,825	145,825	-
	<b>Разом</b>		1277,176	1277,176	-
3	Прибуток		50,757	50,757	-
4	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		23,037	-	23,037
	<b>Разом (пп. 1-10)</b>		1350,97	1327,933	23,037
	<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>		1350,97	1327,933	23,037
	Податок на додану вартість		270,194	-	270,194
5	<b>Всього договірна ціна</b>		1621,164	-	270,194

Керівник підприємства  
(організації) 



До договору № 12  
Від М. С. Сидорук

Капітальний ремонт фасаду гуртожитку з утепленням Київського університету ім. Бориса Грінченка (вул. Старосільська,2)  
Капітальний ремонт фасаду гуртожитку з утепленням Київського університету ім. Бориса Грінченка (вул. Старосільська,2)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1**

**Капітальний ремонт фасаду гуртожитку з утепленням Київського університету ім. Бориса Грінченка (вул. Старосільська,2)**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	<b>I. Витрати труда</b>								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	18043,06	21,93					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2						
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	0,36	21,01					
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0						
5.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	686,2	32,58					
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люд-год	18729,62						
		<b>Середній розряд робіт</b>	розряд	4,2						
6	СН204-201	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	2,429	<u>139,97</u> 339,99					
7	СН205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	6,139584	<u>13,96</u> 85,71					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	СН234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	6,139584	2,18 13,38				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>439,08</b>				
		Бензин	кг	11,902					
		Електроенергія	кВт-год	23,208					
		Мастильні матеріали	кг	1,689					
		<b>III. Будівельні машини, втрачені в складі загальнобудівничих витрат</b>							
9	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	1,6512					
10	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	8,01878					
11	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	519,97764					
12	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	739,80444					
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
13	+С111-234-П варіант 1	Хімічний розчин перероджувач іржі	л	20,6	69,63 1434,38	69,63 1434,38			
14	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні фасадні Грес 300x300 мм (колір сірий)	м2	175,4	92,98 16308,69	92,98 16308,69			
15	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,0719	12,92 52,61	12,92 52,61			
16	+С111-623 варіант 1	Розчинник Р4	шт	5	69,52 347,60	69,52 347,60			
17	+С111-829-1 варіант 1	Фасонний виріб металевий під м/пл вікно шириною 300 мм Т=0,5 колір білий	м	520,2	74,6 38806,92	74,6 38806,92			
18	+С111-829-1 варіант 2	Фасонний виріб відлив шириною 300 мм (колір зелений)	м	190	72,44 13763,60	72,44 13763,60			



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	Т	0,00056	<u>59959,03</u> 33,58	<u>59959,03</u> 33,58	-	-	-
20	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	Т	0,00224	<u>60028,22</u> 134,46	<u>60028,22</u> 134,46	-	-	-
21	+С111-1604	Папір шліфувальний	М2	3,168	<u>100,82</u> 319,40	<u>100,82</u> 319,40	-	-	-
22	+С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	Л	406,6	<u>14,27</u> 5802,18	<u>14,27</u> 5802,18	-	-	-
23	+С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення з кварцевим наповнювачем	Л	276,91	<u>31,68</u> 8772,51	<u>31,68</u> 8772,51	-	-	-
24	+С111-1633 варіант 1	Затирка для швів	КГ	45	<u>41,09</u> 1849,05	<u>41,09</u> 1849,05	-	-	-
25	+С111-1729 варіант 1	Плита ОСБ 21	М2	45	<u>69,2</u> 3114,00	<u>69,2</u> 3114,00	-	-	-
26	+С111-1755 варіант 1	Металопрокат	Т	0,7	<u>21083,4</u> 14758,38	<u>21083,4</u> 14758,38	-	-	-
27	+С111-1784-1 варіант 1	Скломітка	М2	2667,05	<u>19,46</u> 51900,79	<u>19,46</u> 51900,79	-	-	-
28	&С111-1797- 22 варіант 1	Профнастил ПК-57-0,7 (цинк)	М2	45	<u>167,59</u> 7541,55	<u>167,59</u> 7541,55	-	-	-
29	+С111-1867 варіант 1	Кронштейн труби	ШТ	75	<u>118,93</u> 8919,75	<u>118,93</u> 8919,75	-	-	-
30	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	КГ	860	<u>3,46</u> 2975,60	<u>3,46</u> 2975,60	-	-	-
31	+С111-2000-1 варіант 1	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча старт	КГ	10235	<u>3,67</u> 37562,45	<u>3,67</u> 37562,45	-	-	-
32	+С111-2000-2 варіант 1	Суміш суха клеюча фасадна базова армуюча фініш	КГ	10658	<u>3,46</u> 36876,68	<u>3,46</u> 36876,68	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+С111-2003-1 варіант 1	Грунтовка ФЛ-03	л	75	34,71 2603,25	34,71 2603,25	-	-	-
34	+С111-2003-1 варіант 2	Емаль антикорозійна ХВ-124 біла	л	60,2	50,82 3059,36	50,82 3059,36	-	-	-
35	+С111-2012-2 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова "коройд"	кг	6652,35	5,65 37585,78	5,65 37585,78	-	-	-
36	+С111-2012-3 варіант 1	Фарба фасадна кольорова	кг	1232,912	39,14 48256,18	39,14 48256,18	-	-	-
37	+С111-2014-5 варіант 1	Фарба олійна для зовнішніх робіт	кг	143	62,24 8900,32	62,24 8900,32	-	-	-
38	&С111-2102-1 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	170,72	0,68 116,09	0,68 116,09	-	-	-
39	&С111-18571	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	860	0,05 43,00	0,05 43,00	-	-	-
40	+С113-1468 варіант 1	Коліно діам. 150 мм	шт	15	98,88 1483,20	98,88 1483,20	-	-	-
41	+С113-1469 варіант 1	Злив діам. 150 мм	шт	5	96,88 484,40	96,88 484,40	-	-	-
42	+С114-4-У варіант 1	Утеплювач базальтовий Т=100 мм (50x50 мм) Р135	м3	154,08	1783,98 274875,64	1783,98 274875,64	-	-	-
43	+С114-4-У варіант 2	Утеплювач базальтовий Т=50 мм Р135	м3	9,63	1671,54 16096,93	1671,54 16096,93	-	-	-
44	+С126-1300 варіант 1	Кутик перфорований ПВХ з сіткою 100x100	м	1421,28	7,35 10446,41	7,35 10446,41	-	-	-
45	+С126-1317 варіант 1	Труби водостічні діам. 1550 мм	м	80	94,39 7551,20	94,39 7551,20	-	-	-
46	+С130-1156 варіант 1	Водоприймальні воронки	шт	5	156,77 783,85	156,77 783,85	-	-	-



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	+С1425-11702 варіант 1	Розчин готовий цементно-піщаний М100	м3	1,032	1027,14 1060,01	1027,14 1060,01	-	-	-
48	+С1545-42 варіант 1	Дюбель-цвях пластиковий з металевим сердечником 10х160 мм	100шт	167,76	188,13 31560,69	188,13 31560,69	-	-	-
49	+С1545-43 варіант 1	Саморізи	100шт	270, 000003941	1,36 367,20	1,36 367,20	-	-	-
50	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,420196	41,74 17,54	41,74 17,54	-	-	-
51	+С1550-38 варіант 1	Монтажна піна	балон	108	129,74 14011,92	129,74 14011,92	-	-	-
52	&С1555-13А	Плити пінополістірольні товщ. 20 мм	м2	624,75	39,46 24652,64	39,46 24652,64	-	-	-
53	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	529,6038	-	-	-	-	-
<b>Разом по розділу IV</b>			<b>грн.</b>		<b>735229,79</b>	<b>735229,79</b>			
<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>									
Електроенергія			кВт-год	552,811					
Мастильні матеріали			кг	1,689					
Бензин			л	16,084					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 серпня" 2017 р.  
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.



Склад

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]





