

м. Київ

«01» листопада 2016 року

Київський університет імені Бориса Грінченка, далі – «Замовник», в особі ректора Огнев'юка Віктора Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «БК МОСБУД», далі – «Підрядник», в особі директора Грека Сергія Феліксовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом по тексту Договору - Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботи відповідно до Договору, кошторисної документації та вимог законодавства, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи згідно умов цього Договору.

1.2. Вид робіт, що Підрядник зобов'язується виконати: **Капітальний ремонт спортивного майданчику Київського університету імені Бориса Грінченка (пр. Юрія Гагаріна, 16).**

1.3. Предмет Договору визначено відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та коду ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45212290-5 «Ремонт та технічне обслуговування спортивних об'єктів».

1.4. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених умовами цього Договору, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Якість робіт за основним Договором повинна відповідати всім умовам, передбаченим ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, ДСТУ Б.Д.1.1-7, ДБН В.1.2-11-2008, ДБН В.1.2-9-2008, ДБН В.1.2-6-2008 та іншим умовам, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

1.5. Склад, обсяг, термін виконання та вартість робіт, що будуть виконуватися Підрядником, супроводжуються затвердженими у встановленому порядку документами згідно п.15 «Додатки до договору». Сторони погодили, що у випадках, передбачених чинним законодавством, проведення експертизи проектно-кошторисної документації є обов'язковим.

1.6. Обсяги робіт можуть зменшуватися залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2. Ціна договору

2.1 Ціна Договору становить **4 492 078 грн. 00 коп.** (чотири мільйони чотириста дев'яносто дві тисячі сімдесят вісім гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 748 679 грн. 67 коп. (сімсот сорок вісім тисяч шістьсот сімдесят девять гривень 67 копійок).

2.2 Сторони погоджуються про уточнення ціни у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням Замовника або з його вини;
- розбіжності з показниками, зазначеними у експертному висновку кошторисної документації.

2.3. У разі виникнення обставин визначених пп. 2.2. цього Договору, що впливають на вартість виконання, визначених пп. 1.2, цього Договору, Сторони домовляються про погодження ціни Договору шляхом підписання додаткової угоди до Договору протягом трьох робочих днів.

2.4. Відповідно до вимог розпорядження від 26.05.2016 року № 358 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про деякі питання проведення експертизи кошторисної частини проектної документації будівництва та кошторисів ремонтних робіт, які виконуються за рахунок коштів бюджету міста Києва» протягом 18 календарних днів з дати укладення Договору обов'язково повинна бути проведена експертиза кошторисів ремонтних робіт

відповідною експертною організацією, яка відповідає критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. Обов'язок забезпечення організації проведення та отримання результатів експертизи кошторису ремонтних робіт покладається на Підрядника.

3 Порядок здійснення оплати

3.1. Документи про виконані роботи та їх вартість своєчасно складаються і підписуються Підрядником. Підрядник забезпечує своєчасне надання документів Замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5 робочих днів з дня їх одержання.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються після підписання Сторонами додаткової угоди про коригування ціни Договору відповідно до вартості робіт, визначеної в експертному звіті кошторисної документації згідно розпорядження від 26.05.2016 року № 358 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про деякі питання проведення експертизи кошторисної частини проектної документації будівництва та кошторисів ремонтних робіт, які виконуються за рахунок коштів бюджету міста Києва», поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3), складених з урахуванням експертного звіту, відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт. Оплата виконаних робіт здійснюється за умови бюджетного фінансування видатків Замовника на зазначені потреби.

Сторони погоджуються, що Замовник не несе відповідальності за порушення грошових зобов'язань при відсутності або несвоєчасності бюджетного фінансування.

3.2. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право скоригувати суму, що підлягає сплаті.

3.3. Розрахунки за виконанні роботи здійснюються Замовником на підставі акту виконаних робіт та ст.ст. 23, 48 Бюджетного кодексу України.

3.4. Замовник має право здійснити попередню оплату у розмірі 30 % від договірної ціни, на придбання та доставку матеріалів, що потрібні для виконання робіт (пп. 1 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти») за наявності фінансування

3.5. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника у межах отриманого бюджетного фінансування.

4. Строки та порядок виконання робіт

4.1. Роботи за даним Договором мають бути виконані до «31» 12 2016р.

4.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником за актом.

4.3. Підрядник може достроково завершити виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником і здати їх Замовнику.

4.4. Підрядник приступає до виконання робіт протягом трьох робочих днів після підписання цього Договору. У випадку, якщо Підрядник не розпочинає виконання робіт у зазначений строк, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередивши Підрядника письмово за 10 днів, та вимагати відшкодування завданих збитків.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Замовник має право:

5.1.1. вносити зміни у кошторисну документацію під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує значень нормативно-законодавчих актів і не впливає на характер робіт, визначених у Договорі ;

5.1.2. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених порушень та компенсації вартості недоліків та робіт пов'язаних з їх усуненням;

5.1.3. вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору;

5.1.4. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором.

5.1.5. Замовник має інші права, передбачені чинним законодавством, що визначають права Замовника у договорі підряду та бюджетної установи.

5.2. Замовник зобов'язаний:

5.2.1. сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором;

5.2.2. прийняти в установленому порядку та оплатити виконані відповідно до умов Договору роботи;

5.2.3. повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

5.2.4. виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором.

5.3. Підрядник має право:

5.3.1. залучати за письмовою згодою Замовника до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників)

5.3.2. зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення робіт;

5.3.3. ініціювати внесення змін у Договір.

5.3.4. Підрядник має інші права, передбачені чинним законодавством, що визначають права Підрядника у договорах підряду.

5.4. Підрядник зобов'язаний:

5.4.1. отримати всі необхідні дозвільні документи до початку виконання робіт відповідно до чинних норм та стандартів; приступити до виконання робіт протягом трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору;

5.4.2. виконати в встановлені строки роботи визначені цим Договором та відповідно до кошторисної документації; укласти додаткову угоду про коригування ціни Договору відповідно до р. 2 цього Договору;

5.4.3. передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, якісно виконанні, закінчені роботи та надати акти для оплати;

5.4.4. координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, якщо інше не передбачено договором підряду (субпідряду);

5.4.5. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

5.4.6. відшкодувати відповідно до законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки;

5.4.7. інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

5.4.8. виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені чинним законодавством та Договором.

6. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

6.1. Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) за письмовою згодою Замовника. При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених Договором. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників.

6.2. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

6.3. Підрядник у порядку, встановленому цим Договором, погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

6.4. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію на виконання необхідних робіт, мати позитивний досвід у виконанні аналогічних робіт, не перебувати у стадії ліквідації, реорганізації або в процедурі банкрутства.

7. Фінансування робіт

7.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва в межах затверджених видатків Замовника та по мірі надходження фінансування з бюджету міста Києва на рахунок Замовника.

7.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюватимуться протягом 5 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення та фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.

7.3. Замовник не несе відповідальності за затримку фінансування з бюджету міста Києва та затримку перерахування коштів органами Державної казначейської служби України.

7.4. Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

8. Приймання-передача закінчених робіт

8.1. Приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог цього Договору.

8.2. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт, Замовник розпочинає їх приймання.

8.3. Передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання-передачі виконаних робіт.

8.4. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний безоплатно їх усунути і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

9. Гарантійні умови

9.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у Договорі та додатках до нього, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

9.1. Гарантійний строк на виконані роботи складає три роки від дня прийняття Замовником за актом.

9.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт.

У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях він повідомляє про них Підрядника письмово.

9.4. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

9.5. Підрядник зобов'язаний своєчасно усунути виявлені недоліки (дефекти). У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

9.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника.

10. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів

10.1. Порушення зобов'язань за Договором Підрядника є підставою для застосування санкцій, передбачених ст. 231 Господарського кодексу України, Цивільним кодексом України, іншими законами або Договором.

10.2. Застосування господарських санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за Договором не звільняє її від виконання зобов'язань.

10.3. Підрядник несе відповідальність за порушення зобов'язань за цим Договором і сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,05 % від вартості невиконаного обсягу робіт за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент заборгованості від суми заборгованості. За порушення понад 10 днів сплачується штраф в розмірі 7% від вартості порушеного зобов'язання.

10.4. Підрядник сплачує на користь Замовнику пеню у розмірі 1% від суми вчасно неповернутої попередньої оплати у разі настання випадків її повернення, визначених цим Договором або ненадання Замовнику підтвердження цільового використання.

10.5. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

10.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду. Спірні питання, які виникатимуть по цьому Договору, якщо сторони не вирішили їх шляхом переговорів, передаються до суду і розглядаються згідно чинного законодавства України.

10.7. У випадку відмови Підрядника від укладання у встановлений строк додаткової угоди до Договору про коригування його ціни відповідно до експертного звіту кошторисної документації, а також у випадку, якщо Підрядник протягом трьох робочих днів з дня укладення Договору не розпочинає виконання робіт, він сплачує штрафну неустойку в розмірі 0,05 % від суми Договору за кожен день.

11. Внесення змін у Договір та його розірвання

11.1. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися з відповідно до умов цього Договору.

11.2. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором.

12. Строк дії Договору

12.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення відтиском печатки і діє до 31 грудня 2016 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором.

13. Обставини непереборної сили

13.1. Сторони звільняються від відповідності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання є наслідком подій, що не можуть контролюватись Сторонами.

13.2. До форс-мажорних обставин належать: обставини не переборної сили або події надзвичайного характеру, такі як: війна, воєнні дії, пожежа, природні катастрофи (повінь, землетрус та ін.), дії правоохоронних органів, вилучення документів тощо. Дія обставин непереборної сили та їх тривалість підтверджується довідкою торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу.

13.3. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад 2-х місяців, то Сторони можуть прийняти рішення про зміну строків виконання умов цього Договору.

14. Інші умови Договору

14.1. Договір укладено у 3-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, українською мовою.

14.2. Всі додатки до договору, що складенні та оформленні у відповідності до чинного законодавства та цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору.

14.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату виконаних робіт до їх прийняття Замовником несе Підрядник.

15. Додатки до Договору

- 15.1. Додаток №1 – дефектний акт;
- 15.2. Додаток №2 – зведений кошторисний розрахунок;
- 15.3. Додаток №3 – локальний кошторис;
- 15.4. Додаток №4 – договірна ціна.

16. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК:

Київський університет
імені Бориса Грінченка

04053, м. Київ,

вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

Код ЄДРПОУ 02136554

р/р № 35425401048659, 35422201048659

в ГУ ДКСУ у м. Києві

Код банку 820019

Свідоцтво ПДВ № 100270398

ІПН 021365526534

Тел.: (044) 272-14-11, 272-14-90

Email: xtender@kubg.edu.ua

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БК МОСБУД»

01024, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 15,

літ. А, н/п № 17

Код ЄДРПОУ 39114735

р/р № 26008053128700

Київське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»

Код банку 321842

ІПН 391147326552

Тел.: 098-652-88-96

Ректор



В.О. Огнев'юк

Директор



С.Ф. Грек

Handwritten signature

Замовник Київський університет імені Бориса Грінченка
(назва організації)
Підрядник ТОВ "БК МОСБУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт спортивного майданчику Київського університету імені Бориса Грінченка (пр. Юрія Гагаріна,16), що здійснюється в 2016 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 31 жовтня 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		3441,1014	3441,1014	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		292,00144	292,00144	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		2428,09228	2428,09228	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		721,00768	721,00768	-
	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		219,0348	219,0348	-
	Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	Розрахунок N6 в т.ч. зворотні суми		-	-	-
	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
	Розрахунок N8 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
	Розрахунок N9 Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		3660,1362	3660,1362	-
	Розрахунок N9 Прибуток		57,26913	57,26913	-
	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		25,993	-	25,993

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	3743,39833	3717,40533	25,993
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	3743,39833	3717,40533	25,993
12		Податок на додану вартість	748,67967	-	748,67967
		Всього договірна ціна	4492,078	-	748,67967

Керівник підприємства
(організації) замовника



Григорук В.О.

Керівник генеральної
підприємної організації



С.Ф. Грек

Київський університет імені Бориса Грінченка
(назва організації, що затверджує)



Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4492,07800 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(пошлання на документ про затвердження)

"01 листопада 2016р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №2

Капітальний ремонт спортивного майданчику Київського університету імені
Бориса Грінченка (пр. Юрія Гагаріна,16)

Складений в поточних цінах станом на 31 жовтня 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	<p>Глава 2. Об'єкти основного призначення</p> <p>Капітальний ремонт спортивного майданчику Київського університету імені Бориса Грінченка (пр. Юрія Гагаріна,16)</p> <p>Разом по главі 2:</p> <p>Разом по главах 1-7:</p> <p>Разом по главах 1-8:</p> <p>Разом по главах 1-9:</p> <p>Разом по главах 1-12:</p> <p>Кошторисний прибуток (П)</p> <p>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</p>	<p>3660,13620</p> <p>3660,13620</p> <p>3660,13620</p> <p>3660,13620</p> <p>3660,13620</p> <p>57,26913</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>25,99300</p>	<p>3660,13620</p> <p>3660,13620</p> <p>3660,13620</p> <p>3660,13620</p> <p>3660,13620</p> <p>57,26913</p> <p>25,99300</p> <p>25,99300</p>

1	2	3	4	5	6	7
	Разом		3717,40533	-	25,99300	3743,39833
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	748,67967	748,67967
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3717,40533	-	774,67267	4492,07800

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Капітальний ремонт спортивного майданчику Київського університету імені Бориса Грінченка (пр. Юрія Гагаріна, 16)
Капітальний ремонт

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт спортивного майданчику Київського університету імені Бориса Грінченка (пр. Юрія Гагаріна, 16) I черга
Капітальний ремонт спортивного майданчику Київського університету імені Бориса Грінченка (пр. Юрія Гагаріна, 16)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1237,02971 тис. грн.
9,55241 тис.люд.-год.
208,36681 тис. грн.
3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "31 жовтня" 2016 р.

№ п/п	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	3,9288	3549,13 1811,35	1737,78 468,02	13943,82	7116,43	6827,39 1838,76	98,07 22,2245	385,3 87,32
2	PH2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	11,7864	662,78 160,69	502,09 133,44	7811,79	1893,96	5917,83 1572,78	8,7 6,5276	102,54 76,94
3	PH8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,7	470,19 462,72	7,47 6,34	329,13	323,9	5,23 4,44	27,51 0,3264	19,26 0,23
4	PH18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів баскетбольного майданчику механізованим способом	100м3	0,333	8874,66 3223,05	5651,61 1312,08	2955,26	1073,28	1881,98 436,92	191,62 62,1681	63,81 20,7
5	PH18-1-3	Розбирання щебневих покриттів та основ	100м3	0,8325	1901,70 435,97	1465,73 222,48	1583,17	362,95	1220,22 185,21	25,92 8,6041	21,58 7,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	РН18-1-3	Розбирання гравійних покриттів та щебневих основ бігових доріжок	100м3	2,145	1901,70 435,97	1465,73 222,48	4079,15	935,16	3143,99 477,22	25,92 8,6041	55,6 18,46
7	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	2,16	2085,97 1715,98	369,99 86,22	4505,7	3706,52	799,18 186,24	102,02 3,9	220,36 8,42
8	Е1-205-1 К=1,15 п.4.4 Вказ. щодо заст.	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,079	4371,47	4371,47 785,48	345,35	-	345,35 62,05	- 29,3133	- 2,32
9	РН18-114-5	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідроліймачів, діаметр стовбура понад 50 см до 60 см	м3	11	509,11 123,93	363,42 60,81	5600,21	1363,23	3997,62 668,91	6,54 2,6367	71,94 29
10	РН18-112-4	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	100 пнів	0,11	4315,04 95,03	4220,01 689,16	474,65	10,45	464,2 75,81	5,65 37,324	0,62 4,11
11	РН18-115-6	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 50 см до 70 см	шт	11	321,93 321,93	- -	3541,23	3541,23	- -	19,14 -	210,54 -
12	РН3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (стовпи огорожі)	10 м3	4,832	3549,13 1811,35	1737,78 468,02	17149,4	8752,44	8396,96 2261,47	98,07 22,2245	473,87 107,39
13	РН20-12-1 К=0,7	Демонтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т (існуючий забор)	1т	5,5082	2301,64 1451,21	850,43 98,70	12677,89	7993,55	4684,34 543,66	62,097 3,7222	342,04 20,5
14	РН20-12-1 К=0,7	Демонтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т (металококонструкції спортивної площадки)	1т	1,41602	2301,64 1451,21	850,43 98,70	3259,17	2054,94	1204,23 139,76	62,097 3,7222	87,93 5,27
15	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	985,284	110,69	110,69 9,48	109061,09	-	109061,09 9340,49	- 0,411	- 404,95
16	РН1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	21,78165	1922,50 89,82	1832,68 427,08	41875,22	1956,43	39918,79 9302,51	5,34 19,318	116,31 420,78
17	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3811,5	95,67	95,67 9,48	364646,21	-	364646,21 36133,02	- 0,411	- 1566,53
18	ДА3-9-1	Розмітка полей та бігових доріжок	1 м2	452	42,94 6,17	5,56 0,20	19408,88	2788,84	2513,12 90,4	0,35 0,0095	158,2 4,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	PH18-79-3	Розбивання ділянки під озеленення	100м2	16,8	256,44	-	4308,19	4308,19	-	13,37	224,62
20	PH20-12-1	Монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т	1т	8,01	3668,20	1214,90	29382,28	16605,93	9731,35	88,71	710,57
					2073,15	141,00			1129,41	5,3174	42,59
21	PH1-4-2 тех.ч. п.3.1.4 к=0,86	Копання ям для встановлення стовпів та стовпів глибиною 1 м [грунт 1 групи]	10 ям	8	102,27	-	818,16	818,16	-	5,9082	47,27
					102,27	-			-	-	-
22	PH2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,080384	198546,77	15169,69	15959,98	992,9	1219,4	675,34	54,29
					12351,97	2909,78			233,9	108,6453	8,73
23	E7-25-1 К=1,15 п.4.4 Вказ. щодо заст.	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,02	98328,57	29495,83	1966,57	1256,12	589,92	2968,15	59,36
					62806,05	6260,59			125,21	235,4119	4,71
24	PH12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилою з додаванням колера за 2 рази	100м2	5,2272	3565,97	0,29	18640,04	12558,09	1,52	122,2	638,76
					2402,45	0,24			1,25	0,0111	0,06
25	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,232	5061,14	-	6235,32	6235,32	-	300,9	370,71
					5061,14	-			-	-	-
26	PH1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	1,232	3202,53	-	3945,52	3945,52	-	190,4	234,57
					3202,53	-			-	-	-
27	E34-103-1 К=1,15 п.4.4 Вказ. щодо заст.	Улаштування трубопроводів із поліетиленових гнучких гофрованих труб	км	0,77	24045,46	-	18515	3595,47	-	255,3	196,58
					4669,44	-			-	-	-
28	M8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	7,7	3418,81	1423,26	26324,84	1505,74	10959,1	9,6	73,92
					195,55	291,96			2248,09	10,8919	83,87
29	PH1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,01792	9207,27	-	164,99	164,99	-	547,4	9,81
					9207,27	-			-	-	-
30	PH1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,009	3202,53	-	28,82	28,82	-	190,4	1,71
					3202,53	-			-	-	-
31	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,575	4,14	4,14	6,52	-	6,52	-	-
					-	1,11	1,75	-	1,75	0,048	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	E7-1-5 K=1,15 п.4.4 Вказ. щодо заст.	Укладання фундаментів під колони при глибини котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	100шт	0,08	146632,47 3869,90	9987,57 2818,33	11730,6	309,59	799,01 225,47	201,7675 106,8034	16,14 8,54
33	E33-259-2 K=1,15 п.4.4 Вказ. щодо заст.	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	8	14853,62 42,73	156,53 23,72	118828,96	341,84	1252,24 189,76	2,1735 0,9845	17,39 7,88
34	PH1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,01936	9207,27 9207,27	-	178,25	178,25	-	547,4	10,6
35	PH1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,05808	3202,53 3202,53	-	186	186	-	190,4	11,06
36	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2,5725	4,14	4,14	10,65	-	10,65	-	-
37	EH8-2-2 K=1,15 п.4.4 Вказ. щодо заст.	Улаштування щебеневого підтовлення	1 м3	0,018	398,34 48,69	44,90 12,00	7,17	0,88	2,86 0,81 0,22	0,048 2,76 0,576	0,12 0,05 0,01
38	PH2-9-1	Улаштування цегляних фундаментів	1 м3	0,8	1428,65 278,11	1,00 0,28	1142,92	222,49	0,8 0,22	14,5 0,0123	11,6 0,01
39	PH17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші	шт	8	703,18 60,50	4,29 2,43	5625,44	484	34,32 19,44	2,97 0,113	23,76 0,9
40	M8-596-5	Прожектор, що встановлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю до 500 Вт	100 шт	0,32	600231,55 9971,36	38372,92 6417,72	192074,1	3190,84	12279,33 2053,67	464 277,2864	148,48 88,73
41	M8-148-1	Кабель у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,7	4711,67 325,92	109,03 22,37	36279,86	2509,58	839,53 172,25	16 0,8344	123,2 6,42
42	M8-412-1	Провід у прокладених трубах (металевих стояках) для підключення світильників, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,8	2124,17 162,96	3,89 0,80	1699,34	130,37	3,11 0,64	8 0,0298	6,4 0,02
43	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	130,88 33,36	5,76 0,69	1701,44	433,68	74,88 8,97	1,6 0,0295	20,8 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	MS-530-1	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	1	978,95 61,38	3,83 0,47	978,95 61,38	61,38	3,83 0,47	3,2 0,0185	3,2 0,02
45	MS-521-22	Рубильник [вмикач, роз'єднувач] двополюсний на плиті з приводом, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	2031,61 76,73	3,41 0,56	2031,61 76,73	76,73	3,41 0,56	3,68 0,0227	3,68 0,02
46	MS-532-1	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3 (на посту охорони)	шт	1	189,62 45,87	2,34 0,43	189,62 45,87	45,87	2,34 0,43	2,2 0,0163	2,2 0,02
47	MS-183-1	Коробки кабельні кількість кабелів до 2 (колодазі до опори освітлення)	шт	8	3163,49 607,14	22,39 4,59	25307,92 607,14	4857,12	179,12 36,72	30,5095 0,1714	244,08 1,37
Разом прями витрати по кошторису							1137516, 38	108917,18	593018,92 69770,94		594,71 3038,83
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1137516, 38 435580,28 178688,12 99513,33 918,87 29678,69 1237029, 71				
Всього по кошторису							1237029, 71				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							9552,41				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					208366,81				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт спортивного майданчику Київського університету імені Бориса Грінченка (пр. Юрія Гагаріна, 16)
Капітальний ремонт

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2

на Капітальний ремонт спортивного майданчику Київського університету імені Бориса Грінченка (пр. Юрія Гагаріна, 16) II черга
Капітальний ремонт спортивного майданчику Київського університету імені Бориса Грінченка (пр. Юрія Гагаріна, 16)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2423,10649 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

11,58011 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

243,08451 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "31 жовтня" 2016 р.

№ п/п	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РН18-20-1	Улаштування підстильних та врівнювальних шарів основи з піску	100м3	7,56	22123,71	1873,65	167255,25	3402,45	14164,79	26	196,56	
					450,06	295,38		2233,07		11,3877	86,09	
2	РН18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	49,205	6567,46	1056,33	323151,87	5172,92	51976,72	5,96	293,26	
					105,13	223,06			10975,67	8,733	429,71	
3	РН18-23-4 К=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до 20 см	100м2	49,205	1705,26	35,76	83907,32	-	1759,57	-	9,59	
					-	4,19			206,17	0,195	-	
4	ЕН6-1-1 К=1,15 п.4.4 Вказ. щодо заст.	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,474	141316,30	1008,43	66983,93	1449,07	478	173,305	82,15	
					3057,10	286,55			135,82	12,2637	5,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЕН6-11-11 К=1,15 п.4.4 Вказ. щодо заст.	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	4,75	12667,15 298,43	87,65 18,95	60168,96	1417,54	416,34 90,01	15,5595 0,7073	73,91 3,36
6	РН18-20-2	Улаштування покриття з гравіїної суміші	100м3	1,683	34262,16 450,06	1482,10 206,85	57663,22	757,45	2494,37 348,13	26 7,5519	43,76 12,71
7	РН18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	27,21	14227,01 198,98	-	387116,94	5414,25	-	10,5	285,71
8	РН18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	27,21	590,55 126,56	405,71 96,79	16068,87	3443,7	11039,37 2633,66	6,07 3,7562	165,16 102,21
9	РН18-42-4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3	100м2	27,41	3340,53 49,27	-	91563,93	1350,49	-	2,6	71,27
10	ДА3-9-1	Розмітка полей та бігових доріжок	1 м2	452	42,94 6,17	5,56 0,20	19408,88	2788,84	2513,12 90,4	0,35 0,0095	159,2 4,27
11	РН18-79-2	Планування ділянки під озеленення вручну	100м2	16,8	309,66 309,66	-	5202,29	5202,29	-	18,41	309,29
12	РН18-79-3	Розбивання ділянки під озеленення	100м2	16,8	256,44 256,44	-	4308,19	4308,19	-	13,37	224,62
13	РН18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,76	4202,02 828,72	13,30 2,75	49415,76	9745,75	156,41 32,34	48,35 0,1179	568,6 1,39
14	РН18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5,04	4597,85 1237,85	-	23173,16	6238,76	-	72,22	363,99
15	РН18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	16,8	1289,34 169,34	-	21660,91	2844,91	-	9,88	165,98
16	РН18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	16,8	357,18 173,39	-	6000,62	2912,95	-	9,48	159,26
17	РН18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	10,65	18131,20 2305,09	217,46 41,86	193097,28	24549,21	2315,95 445,81	126,03 1,562	1342,22 16,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	РН18-79-3	Розбивання ділянки під озеленення	100м2	16,89	256,44 256,44	- -	4331,27	4331,27	-	13,37	225,82
19	РН18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування газетного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,22	4202,02 828,72	13,30 2,75	47146,66	9298,24	149,23 30,86	48,35 0,1179	542,49 1,32
20	РН18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5,67	4597,85 1237,85	- -	26069,81	7018,61	-	72,22	409,49
21	РН18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	16,89	1289,34 169,34	- -	21776,95	2860,15	-	9,88	166,87
22	РН20-12-1	Монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т	1т	2,5	19700,82 2073,15	1214,90 141,00	49252,05	5182,88	3037,25 352,5	88,71 5,3174	221,78 13,29
23	РН1-4-2 тех.ч. п.3.1.4 к=0,86	Копання ям для встановлення стовпів та стовпів глибиною 0,7 м [грунт 1 групи]	10 ям	6,1	102,27 102,27	- -	623,85	623,85	-	5,9082	36,04
24	РН2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,06944	198546,77 12351,97	15169,69 2909,78	13787,09	857,72	1053,38 202,06	675,34 108,6453	46,9 7,54
25	РН20-12-1	Монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т	1т	7,7293	3668,20 2073,15	1214,90 141,00	28352,62	16024	9390,33 1089,83	88,71 5,3174	685,67 41,1
26	РН1-4-2 тех.ч. п.3.1.4 к=0,86	Копання ям для встановлення стовпів та стовпів глибиною 1 м [грунт 1 групи]	10 ям	9,4	102,27 102,27	- -	961,34	961,34	-	5,9082	55,54
27	РН2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,11	198546,77 12351,97	15169,69 2909,78	21840,14	1358,72	1668,67 320,08	675,34 108,6453	74,29 11,95
28	Е7-24-9 К=1,15 п.4.4 Вказ. щодо заст.	Установлення металевих огорожі з сітки по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	2,36	122826,77 7485,39	5816,96 1231,38	289871,18	17665,52	13728,03 2906,06	371,8525 45,9929	877,57 108,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	E7-25-8 K=1,15 п.4.4 Вказ. щодо заст.	Улаштування хвіртки з установленням стовпі металевих	100шт	0,02	356093,31 24460,99	210,50 9,46	7121,87	489,22	4,21 0,19	1138,25 0,432	22,77 0,01
30	PH12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо біллом з додаванням колера за 2 рази	100м2	1,3248	3565,97 2402,45	0,29 0,24	4724,2	3182,77	0,38 0,32	122,2 0,0111	161,89 0,01
31	PH20-12-1	Монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т	1т	8,01	19700,82 2073,15	1214,90 141,00	157803,57	16605,93	9731,35 1129,41	88,71 5,3174	710,57 42,59
32	PH1-4-2 тех.ч. п.3.1.4 к=0,86	Копання ям для встановлення стовпів та стовпів глибиною 1 м [грунт 1 групи]	10 ям	8	102,27 102,27	- -	818,16	818,16	- -	5,9082	47,27 -
33	PH2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,080384	198546,77 12351,97	15169,69 2909,78	15959,98	992,9	1219,4 233,9	675,34 108,6453	54,29 8,73
34	E7-25-1 K=1,15 п.4.4 Вказ. щодо заст.	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,02	917843,13 62806,05	34518,39 6260,59	18356,86	1256,12	690,37 125,21	2968,15 235,4119	59,36 4,71
35	PH12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо біллом з додаванням колера за 2 рази	100м2	5,2272	3565,97 2402,45	0,29 0,24	18640,04	12558,09	1,52 1,25	122,2 0,0111	638,76 0,06
Разом прями витрати по кошторису								183084,26	127988,76 23582,75		9541,31 911,63
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								2303585, 02 2303585, 02 1992512 206667,01 119521,47 1127,17 36417,5 2423106, 49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
	Всього по кошторису						2423106, 49				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						11580,11				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						243084,51				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка

(назва організації, для затвердження)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 01 "



20 кр.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт спортивного майданчику Київського університету імені Бориса Грінченка (пр. Юрія Гагаріна, 16) І черга

Умови виконання робіт на території діючого навчального корпусу

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	3,9288	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	11,7864	
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,7	
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів баскетбольного майданчику механізованим способом	100м3	0,333	
5	Розбирання щебневих покриттів та основ	100м3	0,8325	
6	Розбирання гравійних покриттів та щебневих основ бігових доріжок	100м3	2,145	
7	Розбирання бортових каменів	100м	2,16	
8	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужність тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,079	
9	Видалення сухостійних, аварійних та фаутичних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 50 см до 60 см	м3	11	
10	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	100 пнів	0,11	
11	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 50 см до 70 см	шт	11	
12	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (стовпи огорожі)	10 м3	4,832	
13	Демонтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (існуючий забор)	1т	5,5082	
14	Демонтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (металокопункції спортивної площадки)	1т	1,41602	
15	Перевезення сміття до 30 км	т	985,284	
16	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	21,78165	
17	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3811,5	
18	Розмітка полей та бігових доріжок	1 м2	452	
19	Розбивання ділянки під озеленення	100м2	16,8	
20	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	8,01	
21	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 1 м [ґрунт 1 групи]	10 ям	8	
22	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,080384	

1	2	3	4	5
23	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,02	
24	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	5,2272	
25	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,232	
26	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	1,232	
27	Улаштування трубопроводів із поліетиленових гнучких гофрованих труб	км	0,77	
28	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	7,7	
29	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,01792	
30	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,009	
31	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,575	
32	Укладання фундаментів під колони при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	100шт	0,08	
33	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	8	
34	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,01936	
35	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,05808	
36	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2,5725	
37	Улаштування щебеневого підготовлення	1 м3	0,018	
38	Улаштування цегляних фундаментів	1 м3	0,8	
39	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші	шт	8	
40	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю до 500 Вт	100 шт	0,32	
41	Кабель у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,7	
42	Провід у прокладених трубах (металевих стояках) для підключення світильників, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,8	
43	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	
44	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	1	
45	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] двополюсний на плиті з приводом, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
46	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3 (на посту охорони)	шт	1	
47	Коробки кабельні кількість кабелів до 2 (колодязі до опори освітлення)	шт	8	

Склав

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище





ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт спортивного майданчику Київського університету імені Бориса Грінченка (пр. Юрія Гагаріна,16) II черга

Умови виконання робіт на території діючого навчального корпусу

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	7,56	
2	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	49,205	
3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до 20 см	100м2	49,205	
4	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,474	
5	Армування підстиляючих шарів і набетонку	т	4,75	
6	Улаштування покриття з гравійної суміші	100м3	1,683	
7	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	27,21	
8	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	27,21	
9	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3	100м2	27,41	
10	Розмітка полей та бігових доріжок	1 м2	452	
11	Планування ділянки під озеленення вручну	100м2	16,8	
12	Розбивання ділянки під озеленення	100м2	16,8	
13	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,76	
14	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5,04	
15	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	16,8	
16	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	16,8	
17	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	10,65	
18	Розбивання ділянки під озеленення	100м2	16,89	
19	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,22	
20	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5,67	

1	2	3	4	5
21	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	16,89	
22	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	2,5	
23	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м [грунт 1 групи]	10 ям	6,1	
24	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,06944	
25	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	7,7293	
26	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 1 м [грунт 1 групи]	10 ям	9,4	
27	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,11	
28	Установлення металевої огорожі з сітки по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	2,36	
29	Улаштування хврток з установленням стовпів металевих	100шт	0,02	
30	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	1,3248	
31	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	8,01	
32	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 1 м [грунт 1 групи]	10 ям	8	
33	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,080384	
34	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,02	
35	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	5,2272	

Склав

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище

